

东方红国际广场3#4#5#楼续建工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：



年 月 日

封-1

东方红国际广场3#4#5#楼续建工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：		造价咨询人：	
法定代表人 或其授权人：		法定代表人 或其授权人：	
编 制 人：		复 核 人：	
编 制 时 间：	年 月 日	复 核 时 间：	年 月 日

总 说 明

工程名称：东方红国际广场 3#4#5#楼续建工程

一、工程概况：

本工程为东方红国际广场 3#4#5#楼续建工程，位于焦作市塔南路 32 号。地下 3 层，地上部分：4#、5#楼 31 层，其中底层 5 层为商业裙房。建筑结构形式：4#5#楼为钢筋混凝土框支剪力墙结构，商业和地下室为钢筋混凝土框架结构。

二、编制范围：

本工程编制范围包括建筑、装饰、安装；室外道路铺装、雨污水、强弱电等工程。

编制依据：

1. 本工程招标工程量清单、施工图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013)；
3. 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(2016)、《河南省市政工程预算定额》(HA A1-31-2016)；
4. 增值税税率执行建办标函〔2019〕193 号文，按 9%计取；
5. 国家现行相关政策、文件、规范、解释等；

三、其他：

- 1、暂列金额为:1200 万元。
- 2、商业幕墙暂估价金额为：400 万元
- 3、防火卷帘门暂估价金额为：90 万元
- 4、钢雨棚暂估价金额为：85 万元

- 5、电梯暂估价金额为：350 万元
- 6、垃圾外运、遗留后浇带、对拉螺栓清理：50 万元
- 7、消防控制室、弱电机房设备及其他：60 万元
- 8、商业电视、电话、网络等后期深化内容：30 万元
- 9、开闭所设备及其他：170 万元
- 10、3#楼居民住宅配电室设备及其他：80 万元
- 11、4#5#楼居民住宅配电室设备及其他：95 万元
- 12、公共及商业配电室设备及其他:280 万元
- 13、玻璃钢化粪池:20 万元
- 14、各专业与市政对接及图纸未设计内容（雨水、路灯、监控）50 万元

招标工程量清单

招 标 人：焦作市山阳城乡建设运营管理有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：河南蓬业工程咨询有限公司

(单位盖章)

2025年06月12日

招标工程量清单

招 标 人：焦作市山阳城乡建设运
营管理有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：河南蓬业工程咨询有限
公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：王通
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：赵志刚
(签字或盖章)

编 制 人：郭静
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：訾威
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年06月12日

复核时间：2025年06月12日

河南省建设

总 说 明

工程名称：东方红国际广场 3#4#5#楼续建工程

一、工程概况：

本工程为东方红国际广场 3#4#5#楼续建工程，位于焦作市塔南路 32 号。地下 3 层，地上部分：4#、5#楼 31 层，其中底层 5 层为商业裙房。建筑结构形式：4#5#楼为钢筋混凝土框支剪力墙结构，商业和地下室为钢筋混凝土框架结构。

二、编制范围：

本工程编制范围包括建筑、装饰、安装；室外道路铺装、雨污水、强弱电等工程。

编制依据：

1. 本工程招标工程量清单、施工图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013)；
3. 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(2016)、《河南省市政工程预算定额》(HA A1-31-2016)；
4. 增值税税率执行建办标函〔2019〕193 号文，按 9%计取；
5. 国家现行相关政策、文件、规范、解释等；

三、其他：

- 1、暂列金额为:1200 万元。
- 2、商业幕墙暂估价金额为：400 万元
- 3、防火卷帘门暂估价金额为：90 万元
- 4、钢雨棚暂估价金额为：85 万元

- 5、电梯暂估价金额为：350 万元
- 6、垃圾外运、遗留后浇带、对拉螺栓清理：50 万元
- 7、消防控制室、弱电机房设备及其他：60 万元
- 8、商业电视、电话、网络等后期深化内容：30 万元
- 9、开闭所设备及其他：170 万元
- 10、3#楼居民住宅配电室设备及其他：80 万元
- 11、4#5#楼居民住宅配电室设备及其他：95 万元
- 12、公共及商业配电室设备及其他:280 万元
- 13、玻璃钢化粪池:20 万元
- 14、各专业与市政对接及图纸未设计内容（雨水、路灯、监控）50 万元

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.4 砌筑工程						
1	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:屋面出入口台阶 2.砖品种、规格、强度等级:详见图纸 3.砂浆强度等级、配合比:详见图纸 4.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	0.44			
2	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块,强度等级A3.5 2.墙体类型:200mm 3.砂浆强度等级:M5.0砂浆 4.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	1122.35			
3	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块,强度等级A3.5 2.墙体类型:100mm 3.砂浆强度等级:M5.0砂浆 4.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	101.21			
4	010402001003	砌块墙(超高)	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块,强度等级A3.5 2.墙体类型:100mm 3.砂浆强度等级:M5.0砂浆 4.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	2.28			
5	010402001004	砌块墙(超高)	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块,强度等级A3.5 2.墙体类型:200mm 3.砂浆强度等级:M5.0砂浆 4.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	2.32			
6	010401012002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:斜砌砖 2.砖品种、规格、强度等级:详见图纸 3.砂浆强度等级、配合比:详见图纸 4.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	99.25			
		分部小计						
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	4			
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	112.97			
9	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	205.29			
10	010503004001	圈梁	1. 部位:止水台 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 商砼运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	64.66			
11	010503004002	圈梁	1. 部位:管道井门槛 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 商砼运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	3.28			
12	010503004003	圈梁	1. 部位:电梯井圈梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 商砼运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	2.39			
13	010503005001	过梁	1. 部位:过梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 商砼运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	15.86			
14	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	814.71			
15	010504001002	电梯井壁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	86.65			
16	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	391.35			
17	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	175.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010505008001	空调板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	5.08			
19	010505008002	飘窗板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	15.97			
20	010505008003	阳台板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	46.09			
21	010505008004	雨篷	1. 部位:雨篷板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 商砼运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	0.85			
22	010505008005	悬挑板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	1.49			
23	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:含泵送	m2	164.16			
24	010507005001	扶手、压顶	1. 部位:压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 商砼运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	22.86			
25	010507005002	扶手、压顶	1. 部位:女儿墙压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 商砼运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	3.16			
26	010507007001	其他构件	1. 部位:水簸箕 2. 混凝土种类:预制混凝土 3. 混凝土强度等级:C20细石混凝土 4. 商砼运距:自行考虑 5. 其他:含泵送、模板	m3	0.01			
27	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 ϕ 10以内 2. 其他:含接头等	t	4.653			
28	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 10以内 2. 其他:含接头等	t	67.008			
29	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12~ ϕ 18 2. 其他:含接头等	t	75.785			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 20~ ϕ 25 2. 其他:含接头等	t	35.504			
31	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加固筋	t	8.126			
32	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋, HPB300 ϕ 10以内 2. 其他:含接头等	t	4.301			
33	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋, HRB400 ϕ 10以内 2. 其他:含接头等	t	64.301			
34	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋, HRB400 ϕ 10以外 2. 其他:含接头等	t	1.077			
		分部小计						
		A.6 金属结构工程						
35	010606013001	钢爬梯	1. 部位:屋面上人梯 2. 钢梯形式:爬式 3. 做法:具体做法详见图纸及12YJ8图集102 4. 其他:含防锈漆及面漆等	t	0.11			
36	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 部位:不同材料交界处 2. 做法:加强网 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	4155.28			
37	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 部位:楼梯间和人行通道的填充墙 2. 做法:详见图纸 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	2766.72			
		分部小计						
		A.8 门窗工程						
38	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1221 2. 门框、扇材质:乙级木质防火门 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容	m2	272.16			
39	010801004002	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙1218、FM丙0918 2. 门框、扇材质:丙级木质防火门 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容	m2	98.28			
40	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:FDM1021 2. 门框、扇材质:双层金属防盗门 3. 其他:含锁、安装、五金配件等全部内容	m2	163.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0915、C1015、C1215、C1515、C1848、C2321、C2921等 2. 框、扇材质:60系列断热铝合金 3. 玻璃品种、厚度:断热铝合金窗6+12A+6, 开启扇均带纱扇 4. 其他:含安装、五金配件等所有内容, 符合图纸、施工及规范要求	m2	795.22			
42	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0505 2. 框、扇材质:铝合金固定窗 3. 玻璃品种、厚度:详见图纸设计 4. 其他:含安装、五金配件等所有内容, 符合图纸、施工及规范要求	m2	2.5			
43	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:封阳台窗 2. 框、扇材质:60系列断热铝合金 3. 玻璃品种、厚度:断热铝合金窗6+12A+6 4. 其他:含安装、五金配件等所有内容, 符合图纸、施工及规范要求	m2	891.1			
44	010807007001	金属（塑钢、断桥）飘(凸)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:凸窗 2. 框、扇材质:60系列断热铝合金 3. 玻璃品种、厚度:断热铝合金窗6+12A+6开启扇均带纱扇 4. 其他:含安装、五金配件等所有内容, 符合图纸、施工及规范要求	m2	512.75			
		分部小计						
		A.9 屋面及防水工程						
45	010902001001	屋面	1. 名称:屋5（露台） 2. 做法: （1）10mm厚地砖铺平拍实, 水泥砂浆填缝 （2）25mm厚1:4干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 （3）50mm厚C20细石混凝土垫层 （4）70mm厚泡沫玻璃保温板 （5）两道3厚SBS防水卷材 （6）15mm厚1:3水泥砂浆, 内掺聚丙烯 （7）钢筋混凝土屋面板 3. 其他:符合图纸设计及规范要求, 含商砼运输、泵送	m2	4.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010902001002	屋面	1. 名称:屋1 (上人屋面) 2. 做法: (1) 15mm厚1:4干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥, 上铺8-10mm厚防滑地砖, 铺平拍实, 缝宽5-8mm, 1:1水泥砂浆填缝 (2) 30mm厚C15细石混凝土(内配4@200双向钢筋网片) (3) 干铺无纺聚酯纤维布一层, 接宽度100mm (4) 70mm厚泡沫玻璃保温板 (5) 两层3mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎) (6) 刷基层处理剂一遍 (7) 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 (8) 1:8水泥加气混凝土碎块找坡2%, 最薄处20mm (9) 现浇钢筋混凝土屋面板 3. 其他:符合图纸设计及规范要求, 含商砼运输、泵送	m2	335.06			
47	010902001003	屋面	1. 名称:屋2 (不上人屋面) 2. 做法: (1) 两层3mm厚SBS改性沥青防水卷材, 表面自带页岩保护层 (2) 刷基层处理剂一遍 (3) 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 (4) 70厚泡沫玻璃保温板 (5) 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 (6) 1:8水泥加气混凝土碎块找坡2%, 最薄处20mm。 (7) 现浇钢筋混凝土屋面板 3. 其他:符合图纸设计及规范要求, 含商砼运输、泵送	m2	47.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010902001004	屋面	1. 名称:屋3 (无保温不上人屋面) 2. 做法:12yj1屋8 (1) 20厚1: 2.5或M15水泥砂浆保护层 (2) 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层或3厚发泡聚乙烯膜一层或200g/m2聚酯无纺布或2厚石油沥青卷材一层 (3) 防水层 (4) 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层 (5) 最薄处30厚找坡层:1: 8水泥憎水膨胀珍珠岩或1: 8水泥加气混凝土碎块或1: 6水泥焦渣或LC5.0轻骨料混凝土 (6) 现浇钢筋混凝土屋面板 3. 其他:符合图纸设计及规范要求, 含商砼运输、泵送	m2	12.75			
49	010902001005	屋面	1. 名称:屋4 (屋顶雨篷及飘窗、空调板顶) 2. 做法: (1) 20厚 (最薄处) 1: 2.5水泥砂浆面层 (加3%防水剂) 并向出水口找1%坡 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	m2	92.32			
50	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:UPVC Φ110 2. 其他:详见05YJ5-1及图纸设计	m	444.6			
51	010903002001	墙面涂膜防水	1. 名称;卫生间墙面防水 2. 做法: (1) 刷基层处理剂一遍 (2) 1.5厚聚氨酯防水涂料500高 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	720.58			
52	010903002002	墙面涂膜防水	1. 名称;阳台墙面防水 2. 做法: (1) 刷基层处理剂一遍 (2) 1.5厚聚氨酯防水涂料500高 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	317.34			
53	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 名称:厨房烟道根部防水 2. 做法:四周0.15m范围内刷2厚聚氨酯防水涂料, 并上翻0.15m	m2	23.99			
		分部小计						
		A.10 保温、隔热、防腐工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:50mm厚膨胀聚苯板 4. 其他:符合图纸设计及规范要求	m2	6510.42			
		分部小计						
		A.11 楼地面装饰工程						
55	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 名称:楼2(设备用房、电梯机房) 2. 做法: (1) 30mm厚1:2水泥砂浆抹面压光 (2) 素水泥浆结合层一道 (3) 现浇钢筋混凝土楼板 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	113.93			
56	011101006001	平面砂浆找平层	1. 名称:楼5(卫生间) 2. 做法: (1) 1.5mm厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂 (2) 刷基层处理剂一遍 (3) 15mm厚1:2水泥砂浆找平 (4) 50mm厚C15细石混凝土 (5) 钢筋混凝土楼板,板面清扫干净 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	905.94			
57	011101006002	平面砂浆找平层	1. 名称:楼1(商业营业厅及楼梯间) 2. 做法: (1) 预留10mm厚商户装修面层(未计) (2) 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉(未计) (3) 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)(未计) (4) 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	172.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011101006003	平面砂浆找平层	1. 名称:楼5 (厨房) 2. 做法: (1) 1.5mm厚聚氨酯防水涂料, 面撒黄砂, 四周沿墙上翻300mm高 (2) 刷基层处理剂一遍 (3) 15mm厚1: 2水泥砂浆找平 (4) 50mm厚C15细石混凝土 (5) 钢筋混凝土楼板, 板面清扫干净 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	521.1			
59	011101006004	平面砂浆找平层	1. 名称:楼4 (住宅房间除卫生间、厨房) 2. 做法: (1) 20mm厚C20细石混凝土找平 (2) 素水泥浆结合层一遍 (3) 钢筋混凝土楼板 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	6549.85			
60	011101006005	平面砂浆找平层	1. 名称:楼6 (阳台) 2. 做法: (1) 20mm厚1: 2水泥砂浆找坡不小于0.5% (2) 1.5mm厚水泥基防水涂料 (3) 刷基层处理剂一遍 (4) 钢筋混凝土楼板, 板面清扫干净 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	401.69			
61	011101006006	平面砂浆找平层	1. 名称:楼1 (楼梯) 2. 做法: (1) 20mm厚1: 3水泥砂浆找平层 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	259.6			
62	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 名称:踢脚1 (电梯机房) 2. 做法: (1) 150mm高, 10厚1:2水泥砂浆抹面压实赶光 (2) 15mm厚2:1:8水泥石灰砂浆, 分两次抹灰, (3) 刷建筑胶素水泥浆一道, 配合比为建筑胶:水=1:4 (4) 墙体基层表面清理干净 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	4.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011105003001	块料踢脚线	1. 名称:踢脚2(走廊、前室、楼梯间) 2. 做法: (1) 刷建筑胶素水泥浆一遍,配合比为建筑胶:水=1:4 (2) 17mm厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰 (3) 3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 (4) 8~10mm厚面砖,水泥浆擦缝 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	312.72			
		分部小计						
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
64	011201001001	墙面一般抹灰	1. 名称:内墙1(楼梯间、电梯厅、商场、住宅户内除厨房卫生间以外) 2. 做法: (1) 5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 (2) 15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰,扫毛或划出纹道 (3) 刷建筑胶素水泥砂浆一道,配合比为建筑胶:水=1:4 (4) 基层墙体 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	18299.99			
65	011201001002	墙面一般抹灰	1. 名称:内墙4(水暖电井) 2. 做法: (1) 15mm厚1:3水泥砂浆 (2) 5mm厚1:2水泥砂浆 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	745.71			
66	011201001003	墙面一般抹灰	1. 名称:内墙2(住宅厨房、卫生间、阳台) 2. 做法: (1) 15mm厚1:3水泥砂浆找平层 (2) 刷基层处理剂一遍(用于厨房时不做)(单列) (3) 1.5mm厚聚氨酯防水涂料500mm高(用于厨房时不做)(单列) 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	6241.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011201001004	墙面一般抹灰	1. 部位:外墙面 2. 墙体类型:外墙 3. 做法:详见12YJ1外墙6 (1) 2mm厚配套专用界面砂浆批刮 (2) 9mm厚2:1:8水泥石灰砂浆 (3) 6mm厚1: 2.5水泥砂浆找平 (4) 5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻纤纤维网布 4. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	6773.37			
68	011201001005	墙面一般抹灰	1. 部位:女儿墙内侧抹灰 2. 做法: (1) 9mm厚2:1:8水泥石灰砂浆 (2) 6mm厚1: 2.5水泥砂浆找平 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	152.92			
69	011201001006	墙面一般抹灰	1. 名称:不设检修门的管道竖井 2. 做法:1: 3水泥砂浆随砌随抹	m2	798.9			
70	011201001007	墙面一般抹灰	1. 名称:内墙5 (电梯机房) 2. 做法: (1) 5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 (2) 15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 (3) 清理抹灰基层 (4) 刷建筑胶素水泥浆一道, 配合比为建筑胶: 水=1:4 (5) 基层墙体 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	135.48			
		分部小计						
		A.13 天棚工程						
71	011301001001	天棚抹灰	1. 名称:顶棚1 (水电水井) 2. 做法: (1) 7mm厚1: 3水泥砂浆 (2) 5mm厚1: 2水泥砂浆 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	96.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011301001002	天棚抹灰	1. 名称:顶棚3 (卫生间、厨房、阳台、地下室楼梯间) 2. 做法: (1) 钢筋混凝土板底面清理干净 (2) 7mm厚1:3水泥砂浆 (3) 5mm厚1:2水泥砂浆 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	1913.16			
73	011301001003	天棚抹灰	1. 名称:顶棚2 (公共楼梯间、商场, 户内除厨房卫生间阳台以外) 2. 做法: (1) 钢筋混凝土板底面清理干净 (2) 7mm厚1:1:4水泥石灰砂浆 (3) 5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	7149.48			
		分部小计						
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程						
74	011406001001	抹灰面油漆	1. 名称:顶棚2 (楼梯) 2. 做法: (1) 钢筋混凝土板底面清理干净 (2) 7mm厚1:1:4水泥石灰砂浆 (3) 5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 (4) 清理抹灰基层 (5) 满刮腻子一遍 (6) 刷底漆一遍 (7) 白色乳胶漆两遍 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	308.52			
75	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 名称:内墙5 (电梯机房) 2. 做法: (1) 刷888涂料两遍 (2) 满刮腻子一遍 (3) 清理抹灰基层 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	136.67			
76	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位:外墙 2. 做法:详见12YJ1外墙6 (1) 喷或滚刷底涂料一遍 (5) 喷或滚刷面层涂料二遍 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	6961.43			
		分部小计						
		A.15 其他装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:飘窗护窗栏杆 900mm高 2. 其他:详见设计规范及图纸要求	m	284.77			
78	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:阳台栏杆 800mm高 2. 其他:详见设计规范及图纸要求	m	442.65			
79	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:护窗栏杆 800mm高 2. 其他:详见设计规范及图纸要求	m	15.6			
80	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:楼梯扶手 2. 其他:详见设计规范及图纸要求	m	247.5			
		分部小计						
		补充分部						
81	01B001	烟道	1. 名称:厨房烟道 2. 其他:详见2000YJ205第5页ZRFB-3; 含材料、安装、风帽等内容	m	1			
		分部小计						
		1 措施项目						
82	011701002001	外脚手架	1. 屋面柱脚手架	m2	195.24			
83	011701002002	外脚手架	1. 屋面单项脚手架	m2	73.34			
84	011701003001	里脚手架	1. 女儿墙脚手架	m2	141.12			
85	011701006001	满堂脚手架	1. 屋面超高脚手架 2. 高度:5.5m	m2	43.13			
86	011702002001	矩形柱	1. 模板安拆	m2	12.48			
87	011702002002	矩形柱	1. 模板安拆 2. 高度:5.5m	m2	41.08			
88	011702024001	楼梯	1. 模板安拆	m2	164.16			
89	011702003001	构造柱	1. 模板安拆	m2	1231.95			
90	011702006001	矩形梁	1. 模板安拆	m2	2047.21			
91	011702006002	矩形梁	1. 模板安拆 2. 高度:5.5m	m2	72.07			
92	011702008001	圈梁	1. 名称:止水台 2. 模板安拆	m2	767.43			
93	011702008002	圈梁	1. 名称:管道井门槛 2. 模板安拆	m2	39			
94	011702008003	圈梁	1. 模板安拆	m2	24.96			
95	011702009001	过梁	1. 模板安拆	m2	289.85			
96	011702011001	直形墙	1. 模板安拆	m2	8216.84			
97	011702011002	直形墙	1. 模板安拆 2. 高度:5.5m	m2	122.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	011702013001	电梯井壁	1. 模板安拆	m2	773.85			
99	011702013002	电梯井壁	1. 模板安拆 2. 高度:5.5m	m2	86.9			
100	011702014001	有梁板	1. 模板安拆	m2	3848.67			
101	011702014002	有梁板	1. 模板安拆 2. 高度:5.5m	m2	33.83			
102	011702016001	平板	1. 模板安拆	m2	1616.49			
103	011702016002	平板	1. 模板安拆 2. 高度:5.5m	m2	16.97			
104	011702023001	空调板	1. 模板安拆	m2	50.82			
105	011702023002	飘窗板	1. 模板安拆	m2	152.04			
106	011702023003	阳台板	1. 模板安拆	m2	207.95			
107	011702023004	雨篷	1. 模板安拆	m2	5.28			
108	011702023005	悬挑板	1. 模板安拆	m2	9.22			
109	011702028001	扶手	1. 模板安拆	m2	228.58			
110	011702028002	扶手	1. 名称:女儿墙压顶 2. 模板安拆	m2	24.67			
111	011703001001	垂直运输	1. 建筑结构形式:剪力墙结构 2. 檐口高度:98.1m	m2	10567.41			
112	011704001001	超高施工增加	1. 建筑结构形式:剪力墙结构 2. 檐口高度:98.1m	m2	10162.72			
113	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:剪力墙结构 2. 檐口高度:98.1m	m2	10567.41			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼土建

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明费+单价措施项目安全文明费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	其他措施费（费率类）					
2.2	011707004001	二次搬运费	其他措施费（费率类）					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	其他措施费（费率类）					
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#楼土建

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：4#楼土建

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#楼土建

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：4#楼土建

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#楼土建

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：4#楼土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	1) 定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	2) 工程排污费	0			
1.3	3) 其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：4#楼土建

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：4#楼土建

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：4#楼土建

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：4#楼土建

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ 10以内	kg			
2	01010211	钢筋	HRB400以内 Φ 12~Φ 18	kg			
3	01010212	钢筋	HRB400以内 Φ 20~Φ 25	kg			
4	05030105	板方材		m3			
5	11010136@1	木质防火门	乙级	m2			
6	11030121	钢制防盗门		m2			
7	11090206	隔热断桥铝合金飘 凸窗平开(含中空 玻璃)		m2			
8	11090211	隔热断桥铝合金阳 台封闭窗(含中空 玻璃)		m2			
9	11090226	铝合金隔热断桥推 拉窗(含中空玻璃)		m2			
10	13030181	高级丙烯酸外墙涂 料	无光	kg			
11	13030237	聚氨酯甲乙涂料		kg			
12	14410181	硅酮耐候密封胶		kg			
13	15130139	聚苯乙烯板		m3			
14	35010101	复合模板		m2			
15	35030113	脚手架钢管		kg			
16	80070256	聚合物抗裂砂浆		kg			
17	80230806	蒸压粉煤灰加气混 凝土砌块	600*190*240	m3			
18	80210561	预拌混凝土	C30	m3			
19	80010541	预拌抹灰砂浆(干 拌) DP M20		m3			
20	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调燃气预留洞						
1	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN80	个	362			
2	030413003002	打洞（孔）	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN100	个	78			
		分部小计						
		给水						
3	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN80 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求	m	76.45			
4	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN50 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求	m	33.7			
5	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN40 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求	m	22.8			
6	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN32 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求	m	12.2			
7	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求	m	71.62			
8	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S3.2系列PP-R塑料管、De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求	m	852.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:满足设计及规范要求	个	2			
10	031003006001	减压器	1. 名称:减压阀组 2. 规格、压力等级:DN50 3. 附件配置:含过滤器、减压阀、阀门、挠性接头等,具体要求详见招标文件、图纸及技术说明	组	4			
11	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	4			
12	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	个	156			
13	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:LXS-20 DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	78			
14	030413003003	打洞(孔)	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN50 3. 类型:楼板	个	24			
15	030413003004	打洞(孔)	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN80 3. 类型:楼板	个	25			
16	031002003001	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN80	个	25			
17	031002003002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN50	个	12			
18	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN40	个	8			
19	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN32	个	4			
		分部小计						
		排水						
20	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯内螺旋排水管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	1211.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U塑料管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 其他:含管卡等, 未尽事宜符合图纸及规范要求	m	165.67			
22	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U塑料管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 其他:含管卡等, 未尽事宜符合图纸及规范要求	m	787.46			
23	031004014001	给、排水附(配)件	1. 类型:普通地漏 2. 型号、规格:De50	个	156			
24	031004014002	给、排水附(配)件	1. 类型:洗衣机地漏 2. 型号、规格:De50	个	78			
25	031002003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径100mm 3. 其它:含预留洞 4. 填料材质:阻燃防水柔性填料	个	10			
26	031002003006	套管	1. 名称、类型:阻燃圈 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	426			
27	030413003005	打洞(孔)	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN100 3. 类型:楼板	个	330			
28	030413003006	打洞(孔)	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN50 3. 类型:楼板	个	300			
		分部小计						
		废水						
29	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯内螺旋排水管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	76.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U塑料管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 其他:含管卡等, 未尽事宜符合图纸及规范要求	m	34.54			
31	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U塑料管 De32 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 其他:含管卡等, 未尽事宜符合图纸及规范要求	m	310			
32	031002003007	套管	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	26			
33	031004014003	给、排水附(配)件	1. 类型:普通地漏 2. 型号、规格:De50	个	26			
34	031002003008	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN100	个	27			
35	030413003007	打洞(孔)	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN100 3. 类型:楼板	个	15			
36	030413003008	打洞(孔)	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN50 3. 类型:楼板	个	15			
		分部小计						
		喷淋						
37	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 5. 含管件	m	59.79			
38	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 5. 含管件	m	22.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热镀锌钢管DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 5. 含管件	m	11.4			
40	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 5. 含管件	m	8.55			
41	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 5. 含管件	m	225.18			
42	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 5. 含管件	m	62.4			
43	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 5. 含管件	m	57.2			
44	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 5. 含管件	m	126.23			
45	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求	m	0.5			
46	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢	kg	213.16			
47	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:银粉漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:2道	m2	117.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:易熔合金喷头 直立型 ZSTZ-15/72	个	182			
49	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 XZF-100/1.6	个	2			
50	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:信号闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 XZF-100/1.6	个	26			
51	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:试水阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	26			
52	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN50 ZSJZ100-1.6	个	26			
53	030901008001	末端试水装置	1. 规格:DN25 2. 组装形式:含压力表、试水接头、球阀	组	2			
54	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 含试水接头	个	6			
55	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀(含截止阀) 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	个	1			
56	030901007001	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 材质、规格:DN50 d=39mm	个	2			
57	030901007002	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 材质、规格:DN50 d=38mm	个	2			
58	030901007003	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 材质、规格:DN50 d=37mm	个	2			
59	030901007004	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 材质、规格:DN50 d=36mm	个	2			
60	030901007005	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 材质、规格:DN50 d=35mm	个	2			
61	030901007006	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 材质、规格:DN50 d=34mm	个	2			
62	030901007007	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 材质、规格:DN50 d=33mm	个	2			
63	030413003009	打洞(孔)	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN150 3. 类型:楼板	个	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030413003010	打洞（孔）	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN100 3. 类型:楼板	个	4			
65	030413003011	打洞（孔）	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN80 3. 类型:楼板	个	2			
66	030413003012	打洞（孔）	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN65 3. 类型:楼板	个	2			
67	030413003013	打洞（孔）	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN50 3. 类型:楼板	个	1			
68	031002003009	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN150	个	23			
69	031002003010	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN100	个	8			
70	031002003011	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN65	个	7			
71	031002003012	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN50	个	1			
		分部小计						
		消火栓						
72	030901002001	消火栓钢管	1. 名称:加厚热镀锌钢管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及规范要求	m	311.8			
73	030901002002	消火栓钢管	1. 名称:加厚热镀锌钢管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及规范要求	m	138.04			
74	030901002003	消火栓钢管	1. 名称:加厚热镀锌钢管 2. 材质、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及规范要求	m	0.5			
75	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢	kg	226.35			
76	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种:银粉漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:2道	m2	144.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030901010001	室内消火栓	1. 名称:单栓室内消火栓箱 2. 消火栓箱型号:SG20A65-J 3. 消火栓型号:SNZW65 4. 附件材质、规格:水枪QZ19/Φ19,衬胶水带DN65, 25m	套	42			
78	030901010002	室内消火栓	1. 名称:单栓室内消火栓箱 2. 消火栓箱型号:SG20A65-J 3. 消火栓型号:SN65 4. 附件材质、规格:水枪QZ19/Φ19,衬胶水带DN65, 25m	套	36			
79	030901010003	室内消火栓	1. 名称:屋顶试验消火栓箱 2. 消火栓箱型号:SG20A65-J 3. 消火栓型号:SN65 4. 附件材质、规格:水枪QZ19/Φ19,衬胶水带DN65, 25m	套	1			
80	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABF4	具	164			
81	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:丝接	个	14			
82	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	6			
83	031003001011	压力表	1. 类型:压力表	个	1			
84	030413003014	打洞(孔)	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN100 3. 类型:楼板	个	49			
85	031002003013	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN100	个	102			
86	031002003014	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径DN100	个	1			
87	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓系统调试	点	79			
		分部小计						
		暖气						
88	031006012001	热力入口装置	1. 名称:热力入口装置 2. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、相关规范图集	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	031003007001	分集水器	1. 名称:分集水器 (管井内) 2. 规格、压力等级:DN50 3. 附件配置:包含分水器、集水器、流量传感器、温度传感器、计算器、闸阀、自力式压差控制阀、水过滤器、闭锁调节阀、闭锁阀、手动排气阀、活接头、自动排气阀等管井内全套设备 4. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、相关规范图集	组	26			
90	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN70 3. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、相关规范图集	个	4			
91	031003009001	补偿器	1. 类型:轴向波纹补偿器 2. 规格、压力等级:DN70 3. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、相关规范图集	个	6			
92	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	4			
93	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热轧无缝钢管 3. 规格、压力等级:D76*4 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求	m	160.7			
94	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN70 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求	m	92.3			
95	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求	m	39.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求	m	22.8			
97	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求	m	28.5			
98	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求	m	189.73			
99	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求	m	2			
100	031002001003	管道支架	1. 材质:型钢	kg	118.21			
101	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质:PF-PB管 3. 材质、规格:dn25*2.8 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求	m	1836.26			
102	030413003015	打洞(孔)	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN80 3. 类型:楼板	个	14			
103	030413003016	打洞(孔)	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN50 3. 类型:楼板	个	22			
104	031002003015	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN80	个	56			
105	031002003016	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN50	个	14			
106	031002003017	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN40	个	8			
107	031002003018	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN32	个	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	031002003019	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN25	个	4			
109	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:玻璃棉管壳(带铝箔贴面) 2. 绝热厚度:35mm	m3	5.57			
110	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式:采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		通风						
111	030108003001	轴流通风机	1. 名称:斜流风机 2. 型号:SWF-I-5.5型 3. 规格:风量:16820m/h3、全压:824Pa、功率:7.5 KW、转速:2900r/min 4. 单机试运转要求:满足设计要求 5. 含接线检查	台	1			
112	030108003002	轴流通风机	1. 名称:斜流风机 2. 型号:SWF-I-6.5型 3. 规格:风量:23044m/h3、全压:832Pa、功率:7.5 KW、转速:1450r/min 4. 单机试运转要求:满足设计要求 5. 含接线检查	台	1			
113	030108003003	轴流通风机	1. 名称:斜流风机 2. 型号:SWF-I-9型 3. 规格:风量:41590m/h3、全压:946Pa、功率:15 KW、转速:1450r/min 4. 单机试运转要求:满足设计要求 5. 含接线检查	台	2			
114	030108003004	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号: XBDZ-2.8型 3. 规格:风量: 600m/h 3、全压:62Pa、功率:0.06kW、转速:1450转/分	台	2			
115	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:常闭电控风口 2. 型号:5-JS-1.2 3. 规格:500*(630+250)mm 4. 形式:方形	个	31			
116	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:常闭电控风口 2. 型号:5-JS-1.2 3. 规格:500X(800+250) 4. 形式:方形	个	27			
117	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:自垂百叶送风口 2. 型号:5-JS-1.1 3. 规格:500*300mm 4. 形式:方形	个	27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:自垂百叶送风口 2. 型号:5-JS-1.1 3. 规格:800*500mm 4. 形式:方形	个	3			
119	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:送风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形(包含风管支架、刷油) 4. 规格:Φ 900 5. 板材厚度:δ 0.6 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、相关规范图集	m2	6.66			
120	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:送风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形(包含风管支架、刷油) 4. 规格:Φ 650 5. 板材厚度:δ 0.6 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、相关规范图集	m2	4.17			
121	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:送风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形(包含风管支架、刷油) 4. 规格:Φ 550 5. 板材厚度:δ 0.6 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、相关规范图集	m2	3.02			
122	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称:接头 2. 材质:复合铝箔柔性玻纤软管	m2	5.33			
123	030704001001	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		强电						
		灯具、开关、插座						
124	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号: 1*8W 3. 安装形式:门上安装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	110			
125	030412001001	普通灯具	1. 名称:裸口灯座 2. 规格:220V 1*13W (节能灯) 3. 安装形式:门上壁装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	140			
126	030404031001	小电器	1. 名称:排气扇 (机房层) 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	030412001002	普通灯具	1. 名称:声光控吸顶灯 2. 型号:220V 1*22W(节能灯) 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	187			
128	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:220V 2*36W 3. 安装形式:链吊距地3m 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	2			
129	030412001003	普通灯具	1. 名称:应急灯(带蓄电池) 2. 型号:2*5W 3. 安装形式:5m 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	91			
130	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:离地1.3米安装	个	68			
131	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:离地1.3米安装	个	2			
132	030404035001	插座	1. 名称:暗装单相插座 2. 规格:250V, 10A, 安全型 3. 安装方式:距地0.3米暗装	个	108			
133	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	1028			
134	030411006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装	个	2565			
		分部小计						
		配管、配线						
135	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:De20 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	15775.95			
136	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:De16 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	4725.59			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:De50 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	518.41			
138	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN80 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	1.34			
139	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN65 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	21.85			
140	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	10.61			
141	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	72.34			
142	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	5021.66			
143	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NHBV2.5 3. 材质:铜芯	m	11337.98			
144	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NHBV4 3. 材质:铜芯	m	84.64			
145	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV25 3. 材质:铜芯	m	1923.02			
		分部小计						
		桥架、电缆						
146	030411003001	桥架	1. 名称:防火金属桥架 2. 规格:300*100mm 3. 材质:钢制	m	128.64			
147	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支吊架 2. 材质:型钢	kg	77.89			
148	030408008001	防火堵洞	1. 名称:防火封堵	处	34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NHYJV-3*25+2*16 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	8.83			
150	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NHYJV-3*25+1*16 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	258.81			
151	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NHYJV-4*35+1*16 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	11.77			
152	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NHYJV-5*10 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	18.67			
153	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NHYJV-5*16 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	111.17			
154	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NHYJV-5*6 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	162.85			
155	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YFD-ZRYJV-5*16 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	226.07			
156	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YFD-ZRYJV-4*185+1*95 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	389.48			
157	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZRYJV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	4.18			
158	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZRYJV-4*50+1*25 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	31.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:25mm ² 3. 材质、类型:铜 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	个	18			
160	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm ² 3. 材质、类型:铜 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	个	8			
161	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:50mm ² 3. 材质、类型:铜 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	个	8			
162	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm ² 3. 材质、类型:铜 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	个	4			
163	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm ² 3. 材质、类型:铜 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	个	27			
164	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:185mm ² 3. 材质、类型:铜 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	个	5			
		分部小计						
		配电箱						
165	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 7-31AW1.2 2. 含箱内所有元器件、接线端子 3. 安装方式:明装, 底距地1.5m 4. 其他:详见图纸	台	9			
166	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 - 2LEN11.12 2. 含箱内所有元器件 3. 安装方式:明装, 底距地1.5m 4. 其他:详见图纸	台	2			
167	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 7-31AL 2. 含箱内所有元器件、接线端子 3. 安装方式:明装, 底距地1.5m 4. 其他:详见图纸	台	75			
168	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 31ALE11.21 2. 含箱内所有元器件、接线端子 3. 安装方式:底边距地1.5m 4. 其他:详见图纸	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 - 2AP11. 12. 21. 22 2. 含箱内所有元器件、接线端子 3. 安装方式:底边距地 1. 5m 4. 其他:详见图纸	台	4			
170	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 - 2AL1. 2. 3 2. 含箱内所有元器件、接线端子 3. 安装方式:底边距地 1. 5m 4. 其他:详见图纸	台	3			
171	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 32AP 2. 含箱内所有元器件、接线端子 3. 安装方式:底边距地 1. 5m 4. 其他:详见图纸	台	1			
172	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱 32APSF1 2. 含箱内所有元器件、接线端子 3. 安装方式:底边距地 1. 5m 4. 其他:详见图纸	台	1			
173	030404017009	配电箱	1. 名称:电梯控制柜 32APDT1. 32APDT2 2. 含箱内所有元器件、接线端子 3. 安装方式:底边距地 1. 5m 4. 其他:详见图纸	台	2			
174	030404017010	配电箱	1. 名称:KT箱 2. 含箱内所有元器件、接线端子 3. 安装方式:底边距地 1. 5m 4. 其他:详见图纸	台	2			
175	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱 ALE1. 2 2. 含箱内所有元器件、接线端子 3. 安装方式:底边距地 1. 5m 4. 其他:详见图纸	台	2			
176	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱 32ALE 2. 含箱内所有元器件、接线端子 3. 安装方式:底边距地 1. 5m 4. 其他:详见图纸	台	1			
177	030404017013	配电箱	1. 名称:配电箱 -2、2/5/8/11/14/17/20/23/26/29ALE1 2. 含箱内所有元器件、接线端子 3. 安装方式:底边距地 1. 5m 4. 其他:详见图纸	台	11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
178	030404017014	配电箱	1. 名称:配电箱 - 2ALa. 2. 5. 8. 11. 14. 17. 20. 23. 26. 29 2. 含箱内所有元器件、接线端子 3. 安装方式:底边距地 1.5m 4. 其他:详见图纸	台	11			
179	030404017015	配电箱	1. 名称:配电箱 32ALa 2. 含箱内所有元器件、接线端子 3. 安装方式:底边距地 1.5m 4. 其他:详见图纸	台	1			
180	030404017016	配电箱	1. 名称:配电箱 - 2APSFJ1. 2 2. 含箱内所有元器件、接线端子 3. 安装方式:底边距地 1.5m 4. 其他:详见图纸	台	2			
181	030404017017	配电箱	1. 名称:配电箱 32APFJ11. 32APFJ21 2. 含箱内所有元器件、接线端子 3. 安装方式:底边距地 1.5m 4. 其他:详见图纸	台	2			
182	030414002001	送配电装置系统	1. 电压等级(kV):1KV以下	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
183	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位 2. 安装方式:离地0.3米安装	台	132			
184	030409003001	避雷引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 安装形式:防雷引下线采用结构柱(剪力墙)中两根直径大于16mm的主筋作为一组,若主筋直径小于16mm则采用四根钢筋通焊作为一组 3. 含端接卡子	m	461.7			
185	030409005001	避雷网	1. 名称:屋面接闪带 2. 规格:Φ10镀锌圆钢 3. 安装形式:暗敷	m	161.52			
186	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 满足图纸设计及规范要求	m	2036.43			
187	030409002001	接地母线	1. 名称:金属窗防雷 2. 满足图纸设计及规范要求	处	374			
188	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统调试 2. 类别:接地网	系统	1			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		弱电						
189	030411003002	桥架	1. 名称:防火金属桥架 2. 规格:200*100mm 3. 材质:钢制	m	107.7			
190	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支吊架 2. 材质:型钢	kg	39.13			
191	030408008002	防火堵洞	1. 名称:防火封堵	处	34			
192	030502003001	分线接线箱 (盒)	1. 名称:电话总箱 2. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	3			
193	030505003001	前端机柜	1. 名称:有线电视前端箱 2. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	1			
194	030505003002	前端机柜	1. 名称:有线电视分配器箱 2. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	4			
195	030501008001	集线器	1. 名称:网络交换机/集线器 2. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	3			
196	030404017018	配电箱	1. 名称:弱电箱 2. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	78			
197	030507010001	音频、视频及脉冲分配器	1. 名称:解码器 2. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	26			
198	030506007001	视频系统设备	1. 名称:视频分配器 2. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	26			
199	030404017019	配电箱	1. 名称:不间断电源箱 2. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1			
200	030404017020	配电箱	1. 名称:电源箱 2. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1			
201	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:对讲主机 2. 规格、线制:GST-DJ6101	台	1			
202	030507007001	出入口执行机构设备	1. 名称:电控锁 2. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
203	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	3164.86			
204	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:De20 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	1592.73			
205	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:De16 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	6716.86			
206	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	62.7			
207	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	677			
208	030502007001	光缆	1. 名称:8芯多模光缆 2. 敷设方式:桥架布线	m	125.15			
209	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVS-2*0.5 3. 材质:铜芯	m	4076.46			
210	030411004005	配线	1. 名称:桥架布线 2. 规格:RVV-4*1.0 3. 材质:铜芯	m	106.29			
211	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVV-4*0.5 3. 材质:铜芯	m	5383.46			
212	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:SYV-75-5	m	5393.41			
213	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:SYWV-75-5	m	1092.68			
214	030411004009	配线	1. 名称:桥架布线 2. 规格:SYWV-75-9	m	135.49			
		分部小计						
		自动报警						
215	030411003003	桥架	1. 名称:耐火型封闭金属桥架 2. 规格:100*100mm 3. 材质:钢制	m	107.7			
216	030413001003	铁构件	1. 名称:桥架支吊架 2. 材质:型钢	kg	19.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
217	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	3078.63			
218	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	45.41			
219	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	25.67			
220	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	25.59			
221	030408008003	防火堵洞	1. 名称:防火封堵	处	34			
222	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-KYJV-0.75-12*1.5 3. 材质:铜芯	m	38.42			
223	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-KYJV-0.75-3*1.5 3. 材质:铜芯	m	38.43			
224	030411004012	配线	1. 名称:线槽穿线 2. 规格:NHBV1.5 3. 材质:铜芯	m	371.76			
225	030411004013	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NHBV2.5 3. 材质:铜芯	m	1473.7			
226	030411004014	配线	1. 名称:线槽穿线 2. 规格:NHBV4 3. 材质:铜芯	m	341.67			
227	030411004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NHRVS-2*1.0 3. 材质:铜芯	m	1796.91			
228	030411004016	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NHRVSP-2*1.0 3. 材质:铜芯	m	13.61			
229	030411004017	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NHRVVP-2*1.5 3. 材质:铜芯	m	394.55			
230	030411004018	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NHRVVP-2*1.0 3. 材质:铜芯	m	470.69			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
231	030411004019	配线	1. 名称:桥架布线 2. 规格:NHRVS-2*2.5 3. 材质:铜芯	m	233.42			
232	030411004020	配线	1. 名称:桥架布线 2. 规格:NHHYA-2*0.5 3. 材质:铜芯	m	116.71			
233	030411004021	配线	1. 名称:桥架布线 2. 规格:RVSP-2*1.0 3. 材质:铜芯	m	117.65			
234	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NHYJV-1.0-4*10 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	5.47			
235	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NHYJV-1.0-4*6 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	28.3			
236	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NHYJV-1.0-4*4 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	4.56			
237	030404032001	端子箱	1. 名称:消防端子箱	台	4			
238	030904005001	声光报警器	1. 名称:编码火灾声光报警器 2. 规格:GST-HX-M8503 3. 安装方式:距地2.5m壁装	个	34			
239	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:JTY-GM-GST9611 3. 安装方式:吸顶安装	个	152			
240	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮(含电话插孔) 2. 规格:J-SAM-GST9122 3. 安装方式:距地1.5m壁装	个	34			
241	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块 2. 规格:GST-LD-8303	个	66			
242	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 规格:GST-LD-8306	个	52			
243	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话 2. 规格:J-SAM-GST123 3. 安装方式:距地1.5m壁装	个	1			
244	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格:J-SAM-GST123	个	79			
245	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播 2. 安装方式:吸顶	个	34			
246	080903008001	重复显示器	1. 名称:中文火灾显示盘 2. 规格:YX-1	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	457			
248	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试 2. 线制:1000点位以下	系统	1			
		分部小计						
		1 措施项目						
249	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称: 脚手架搭拆	项	1			
250	031302007001	高层施工增加	1. 高层施工增加	项	1			
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明费+单价措施项目安全文明费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	其他措施费（费率类）					
2.2	031302004001	二次搬运费	其他措施费（费率类）					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	其他措施费（费率类）					
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#楼安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：4#楼安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#楼安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：4#楼安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#楼安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：4#楼安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	1)定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	2)工程排污费	0			
1.3	3)其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#楼安装

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：4#楼安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：4#楼安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：4#楼安装

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	17030103@2	SC15	公称直径DN≤15	m			
2	17030103@27	镀锌钢管	公称直径100mm以内	m			
3	17250299@1	硬聚氯乙烯内螺旋排水管 De110	公称外径110mm以内	m			
4	18090232@2	室内塑料排水管粘接管件	公称外径110mm以内	个			
5	23030121@4	单栓室内消火栓箱	SNZW65	套			
6	23030121@5	单栓室内消火栓箱	SNZ65	套			
7	24050101@1	热力入口装置	公称直径100mm	套			
8	25000001@3	声光控带罩吸顶灯(灯头自带声光控开关)	灯罩周长≤800mm	套			
9	28031431@1	NHBV2.5	铜芯 导线截面≤2.5mm ²	m			
10	28031431@15	ZRBV25	铜芯 导线截面≤25mm ²	m			
11	28110000@11	NHYJV-3*25+1*16	截面≤35mm ²	m			
12	28110000@13	YFD-ZRYJV-4*185+1*95	截面≤185mm ²	m			
13	28110000@5	YFD-ZRYJV-5*16	截面≤16mm ²	m			
14	28290201@1	SYV-75-5	≤φ9	m			
15	29060143@1	PC20	外径20mm	m			
16	29060143@4	PC16	外径16mm	m			
17	补充主材004@1	解码器		台			
18	补充主材007@1	配电箱 7-31AW1.2		台			
19	补充主材007@3	配电箱 7-31AL		台			
20	补充主材010@1	分集水器		组			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.4 砌筑工程						
1	010401012003	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:屋面出入口台阶 2.砖品种、规格、强度等级:详见图纸 3.砂浆强度等级、配合比:详见图纸 4.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	0.66			
2	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块,强度等级A3.5 2.墙体类型:200mm 3.砂浆强度等级:M5.0砂浆 4.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	2645.06			
3	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块,强度等级A3.5 2.墙体类型:150mm以下 3.砂浆强度等级:M5.0砂浆 4.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	141.1			
4	010402001007	砌块墙(超高)	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块,强度等级A3.5 2.墙体类型:100mm 3.砂浆强度等级:M5.0砂浆 4.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	5.35			
5	010402001008	砌块墙(超高)	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块,强度等级A3.5 2.墙体类型:200mm 3.砂浆强度等级:M5.0砂浆 4.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	9.64			
6	010401012004	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:斜砌砖 2.砖品种、规格、强度等级:详见图纸 3.砂浆强度等级、配合比:详见图纸 4.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	277.82			
		分部小计						
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	49.18			
8	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	229.88			
9	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	362.72			
10	010503004004	圈梁	1. 部位:止水台 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 商砼运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	63.96			
11	010503004005	圈梁	1. 部位:管道井门槛 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 商砼运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	6.55			
12	010503004006	圈梁	1. 部位:电梯井圈梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 商砼运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	10.82			
13	010503005002	过梁	1. 部位:过梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 商砼运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	40.88			
14	010504001003	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	1352.06			
15	010504001004	电梯井壁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	193.41			
16	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	449.25			
17	010505003002	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	396.07			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010505008006	空调板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	16.96			
19	010505008007	阳台板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	218.16			
20	010505008008	雨篷	1. 部位:雨篷板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 商砼运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	1.24			
21	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:含泵送	m2	321.48			
22	010507005003	扶手、压顶	1. 部位:压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 商砼运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	58.04			
23	010507005004	扶手、压顶	1. 部位:女儿墙压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 商砼运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	4.39			
24	010507007002	其他构件	1. 部位:水簸箕 2. 混凝土种类:预制混凝土 3. 混凝土强度等级:C20细石混凝土 4. 商砼运距:自行考虑 5. 其他:含泵送、模板	m3	0.02			
25	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 ϕ 10以内 2. 其他:含接头等	t	8.282			
26	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 10以内 2. 其他:含接头等	t	127.188			
27	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12~ ϕ 18 2. 其他:含接头等	t	164.602			
28	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 20~ ϕ 25 2. 其他:含接头等	t	43.315			
29	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加固筋	t	18.253			
30	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋, HPB300 ϕ 10以内 2. 其他:含接头等	t	8.483			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋, HRB400 ϕ 10以内 2. 其他: 含接头等	t	123.383			
32	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋, HRB400 ϕ 10以外 2. 其他: 含接头等	t	0.439			
		分部小计						
		A.6 金属结构工程						
33	010606013002	钢爬梯	1. 部位: 屋面上人梯 2. 钢梯形式: 爬式 3. 做法: 具体做法详见图纸及12YJ8图集102 4. 其他: 含防锈漆及面漆等	t	0.22			
34	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1. 部位: 不同材料交界处 2. 做法: 加强网 3. 其他: 符合图纸设计和规范要求	m ²	11365.23			
35	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1. 部位: 楼梯间和人行通道的填充墙 2. 做法: 详见图纸 3. 其他: 符合图纸设计和规范要求	m ²	5668.78			
		分部小计						
		A.8 门窗工程						
36	010801004003	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM乙1221 2. 门框、扇材质: 乙级木质防火门 3. 其他: 含安装、五金配件等全部内容	m ²	524.16			
37	010801004004	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM丙1218、FM丙0918 2. 门框、扇材质: 丙级木质防火门 3. 其他: 含安装、五金配件等全部内容	m ²	196.56			
38	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸: FDM1021 2. 门框、扇材质: 双层金属防盗门 3. 其他: 含锁、安装、五金配件等全部内容	m ²	436.8			
39	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C0915、C1015、C1215、C1515、C1848、C2321、C2921等 2. 框、扇材质: 60系列断热铝合金 3. 玻璃品种、厚度: 断热铝合金窗6+12A+6, 开启扇均带纱扇 4. 其他: 含安装、五金配件等所有内容, 符合图纸、施工及规范要求	m ²	1961.22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0505 2. 框、扇材质:铝合金固定窗 3. 玻璃品种、厚度:详见图纸设计 4. 其他:含安装、五金配件等所有内容,符合图纸、施工及规范要求	m2	5			
41	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:封阳台窗 2. 框、扇材质:60系列断热铝合金 3. 玻璃品种、厚度:断热铝合金窗6+12A+6 4. 其他:含安装、五金配件等所有内容,符合图纸、施工及规范要求	m2	2337.74			
		分部小计						
		A.9 屋面及防水工程						
42	010902001006	屋面	1. 名称:屋5（露台） 2. 做法: （1）10mm厚地砖铺平拍实, 水泥砂浆填缝 （2）25mm厚1:4干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 （3）50mm厚C20细石混凝土垫层 （4）70mm厚泡沫玻璃保温板 （5）两道3mm厚SBS防水卷材 （6）15mm厚1:3水泥砂浆, 内掺聚丙烯 （7）钢筋混凝土屋面板 3. 其他:符合图纸设计及规范要求, 含商砼运输、泵送	m2	16.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010902001007	屋面	1. 名称:屋1 (上人屋面) 2. 做法: (1) 15mm厚1:4干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥, 上铺8-10mm厚防滑地砖, 铺平拍实, 缝宽5-8mm, 1:1水泥砂浆填缝。 (2) 30mm厚C15细石混凝土 (内配4@200双向钢筋网片) (3) 干铺无纺聚酯纤维布一层, 接宽度100mm。 (4) 70mm厚泡沫玻璃保温板 (5) 两层3mm厚SBS改性沥青防水卷材 (聚酯胎) (6) 刷基层处理剂一遍 (7) 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 (8) 1:8水泥加气混凝土碎块找坡2%, 最薄处20mm (9) 现浇钢筋混凝土屋面板 3. 其他:符合图纸设计及规范要求, 含商砼运输、泵送	m2	471.39			
44	010902001008	屋面	1. 名称:屋2 (不上人屋面) 2. 做法: (1) 两层3mm厚SBS改性沥青防水卷材, 表面自带页岩保护层 (2) 刷基层处理剂一遍 (3) 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 (4) 70mm厚泡沫玻璃保温板 (5) 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 (6) 1:8水泥加气混凝土碎块找坡2%, 最薄处20mm。 (7) 现浇钢筋混凝土屋面板 3. 其他:符合图纸设计及规范要求, 含商砼运输、泵送	m2	217.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010902001009	屋面	1. 名称:屋3 (无保温不上人屋面) 2. 做法:12yj1屋8 (1) 20mm厚1: 2.5或M15水泥砂浆保护层 (2) 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层或3厚发泡聚乙烯膜一层或200g/m2聚酯无纺布或2厚石油沥青卷材一层 (3) 防水层 (4) 20mm厚1: 2.5水泥砂浆找平层 (5) 最薄处30厚找坡层:1: 8水泥憎水膨胀珍珠岩或1: 8水泥加气混凝土碎块或1: 6水泥焦渣或LC5.0轻骨料混凝土 (6) 现浇钢筋混凝土屋面板 3. 其他:符合图纸设计及规范要求, 含商砼运输、泵送	m2	374.79			
46	010902001010	屋面	1. 名称:屋4 (屋顶雨篷及飘窗、空调板顶) 2. 做法: (1) 20mm厚 (最薄处) 1: 2.5水泥砂浆面层 (加3%防水剂) 并向出水口找1%坡 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	m2	375.3			
47	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:UPVC Φ110 2. 其他:详见05YJ5-1及图纸设计	m	889.2			
48	010903002003	墙面涂膜防水	1. 名称;卫生间墙面防水 2. 做法: (1) 刷基层处理剂一遍 (2) 1.5厚聚氨酯防水涂料500高 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	728			
49	010903002004	墙面涂膜防水	1. 名称;阳台墙面防水 2. 做法: (1) 刷基层处理剂一遍 (2) 1.5厚聚氨酯防水涂料500高 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	1668.76			
50	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 名称:厨房烟道根部防水 2. 做法:四周0.15m范围内刷2厚聚氨酯防水涂料, 并上翻0.15m	m2	71.96			
		分部小计						
		A.10 保温、隔热、防腐工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚膨胀聚苯板 4. 其他:符合图纸设计及规范要求	m2	11326.19			
		分部小计						
		A.11 楼地面装饰工程						
52	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 名称:楼2(设备用房、电梯机房) 2. 做法: (1) 30mm厚1:2水泥砂浆抹面压光 (2) 素水泥浆结合层一道 (3) 现浇钢筋混凝土楼板 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	227.96			
53	011101006007	平面砂浆找平层	1. 名称:楼5(卫生间) 2. 做法: (1) 1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂 (2) 刷基层处理剂一遍 (3) 15厚1:2水泥砂浆找平 (4) 50厚C15细石混凝土 (5) 钢筋混凝土楼板,板面清扫干净 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	770.24			
54	011101006008	平面砂浆找平层	1. 名称:楼1(商业营业厅及楼梯间) 2. 做法: (1) 预留10mm厚商户装修面层(未计) (2) 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉(未计) (3) 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)(未计) (4) 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	330.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011101006009	平面砂浆找平层	1. 名称:楼5(厨房) 2. 做法: (1) 1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻300高 (2) 刷基层处理剂一遍 (3) 15厚1:2水泥砂浆找平 (4) 50厚C15细石混凝土 (5) 钢筋混凝土楼板,板面清扫干净 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	1171.69			
56	011101006010	平面砂浆找平层	1. 名称:楼4(住宅房间除卫生间、厨房) 2. 做法: (1) 20厚C20细石混凝土找平 (2) 素水泥浆结合层一遍 (3) 钢筋混凝土楼板 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	10588.11			
57	011101006011	平面砂浆找平层	1. 名称:楼6(阳台) 2. 做法: (1) 20厚1:2水泥砂浆找坡不小于0.5% (2) 1.5厚水泥基防水涂料 (3) 刷基层处理剂一遍 (4) 钢筋混凝土楼板,板面清扫干净 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	775.86			
58	011101006012	平面砂浆找平层	1. 名称:楼1(楼梯) 2. 做法: (1) 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	557.23			
59	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1. 名称:踢脚1(电梯机房) 2. 做法: (1) 150mm高,10厚1:2水泥砂浆抹面压实赶光 (2) 15mm厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰, (3) 刷建筑胶素水泥浆一道,配合比为建筑胶:水=1:4 (4) 墙体基层表面清理干净 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	8.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011105003002	块料踢脚线	1. 名称:踢脚2(走廊、前室、楼梯间) 2. 做法: (1) 刷建筑胶素水泥浆一遍,配合比为建筑胶:水=1:4 (2) 17厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰 (3) 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 (4) 8~10厚面砖,水泥浆擦缝 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	620.67			
		分部小计						
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
61	011201001008	墙面一般抹灰	1. 名称:内墙1(楼梯间、电梯厅、商场、住宅户内除厨房卫生间以外) 2. 做法: (1) 5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 (2) 15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰,扫毛或划出纹道 (3) 刷建筑胶素水泥砂浆一道,配合比为建筑胶:水=1:4 (4) 基层墙体 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	32932.97			
62	011201001009	墙面一般抹灰	1. 名称:内墙4(水暖电井) 2. 做法: (1) 15mm厚1:3水泥砂浆 (2) 5mm厚1:2水泥砂浆 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	1491.55			
63	011201001010	墙面一般抹灰	1. 名称:内墙2(住宅厨房、卫生间、阳台) 2. 做法: (1) 15mm厚1:3水泥砂浆找平层 (2) 刷基层处理剂一遍(用于厨房时不做)(单列) (3) 1.5mm厚聚氨酯防水涂料500mm高(用于厨房时不做)(单列) 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	13386.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011201001011	墙面一般抹灰	1. 部位:外墙面 2. 墙体类型:外墙 3. 做法:详见12YJ1外墙6 (1) 2mm厚配套专用界面砂浆批刮 (2) 9mm厚2:1:8水泥石灰砂浆 (3) 6mm厚1: 2.5水泥砂浆找平 (4) 5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻纤纤维网布 4. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	13334.73			
65	011201001012	墙面一般抹灰	1. 部位:女儿墙内侧抹灰 2. 做法: (1) 9mm厚2:1:8水泥石灰砂浆 (2) 6mm厚1: 2.5水泥砂浆找平 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	217.2			
66	011201001013	墙面一般抹灰	1. 名称:不设检修门的管道竖井 2. 做法:1: 3水泥砂浆随砌随抹	m2	1742.01			
67	011201001014	墙面一般抹灰	1. 名称:内墙5 (电梯机房) 2. 做法: (1) 5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 (2) 15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰 (3) 清理抹灰基层 (4) 刷建筑胶素水泥浆一道, 配合比为建筑胶: 水=1:4 (5) 基层墙体 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	269.38			
		分部小计						
		A.13 天棚工程						
68	011301001004	天棚抹灰	1. 名称:顶棚1 (水电水井) 2. 做法: (1) 7mm厚1: 3水泥砂浆 (2) 5mm厚1: 2水泥砂浆 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	219.89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	011301001005	天棚抹灰	1. 名称:顶棚3 (卫生间、厨房、阳台、地下室楼梯间) 2. 做法: (1) 钢筋混凝土板底面清理干净 (2) 7mm厚1:3水泥砂浆 (3) 5mm厚1:2水泥砂浆 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	5682.9			
70	011301001006	天棚抹灰	1. 名称:顶棚2 (公共楼梯间、商场, 户内除厨房卫生间阳台以外) 2. 做法: (1) 钢筋混凝土板底面清理干净 (2) 7mm厚1:1:4水泥石灰砂浆 (3) 5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	11541.12			
		分部小计						
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程						
71	011406001003	抹灰面油漆	1. 名称:顶棚2 (楼梯) 2. 做法: (1) 钢筋混凝土板底面清理干净 (2) 7mm厚1:1:4水泥石灰砂浆 (3) 5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 (4) 清理抹灰基层 (5) 满刮腻子一遍 (6) 刷底漆一遍 (7) 白色乳胶漆两遍 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	664.21			
72	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 名称:内墙5 (电梯机房) 2. 做法: (1) 刷888涂料两遍 (2) 满刮腻子一遍 (3) 清理抹灰基层 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	271.99			
73	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位:外墙 2. 做法:详见12YJ1外墙6 (1) 喷或滚刷底涂料一遍 (5) 喷或滚刷面层涂料二遍 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	13313.5			
		分部小计						
		A.15 其他装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:阳台栏杆 800mm高 2. 其他:详见设计规范及图纸要求	m	1833			
75	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:楼梯扶手 2. 其他:详见设计规范及图纸要求	m	495			
76	010902008001	屋面变形缝	1. 部位:屋面变形缝 2. 做法:详见图集05YJ5-1 A/33 3. 其他:详见图纸及规范要求	m	5.4			
77	010903004001	墙面变形缝	1. 部位:外墙变形缝 2. 做法:详见图集05YJ67/50 3. 其他:详见图纸及规范要求	m	151.2			
		分部小计						
		补充分部						
78	01B002	烟道	1. 名称:厨房烟道 2. 其他:详见2000YJ205第5页ZRFB-3; 含材料、安装、风帽等内容	m	1			
		分部小计						
		1 措施项目						
79	011701002003	外脚手架	1. 屋面柱脚手架	m2	2024.56			
80	011701003002	里脚手架	1. 女儿墙脚手架	m2	220.06			
81	011701006002	满堂脚手架	1. 屋面超高脚手架 2. 高度:5.5m	m2	14.52			
82	011701006003	满堂脚手架	1. 屋面超高脚手架 2. 高度:6m	m2	103.68			
83	011702002003	矩形柱	1. 模板安拆	m2	275.04			
84	011702002004	矩形柱	1. 模板安拆 2. 高度:5.5m	m2	350.98			
85	011702024002	楼梯	1. 模板安拆	m2	321.48			
86	011702003002	构造柱	1. 模板安拆	m2	2418.53			
87	011702006003	矩形梁	1. 模板安拆	m2	3650.97			
88	011702006004	矩形梁	1. 模板安拆 2. 高度:5.5m	m2	51.3			
89	011702006005	矩形梁	1. 模板安拆 2. 高度:6m	m2	44.16			
90	011702008004	圈梁	1. 名称:止水台 2. 模板安拆	m2	697.08			
91	011702008005	圈梁	1. 名称:管道井门槛 2. 模板安拆	m2	78.01			
92	011702008006	圈梁	1. 模板安拆	m2	108.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	011702009002	过梁	1. 模板安拆	m2	682.04			
94	011702011003	直形墙	1. 模板安拆	m2	13792.13			
95	011702013003	电梯井壁	1. 模板安拆	m2	1804.39			
96	011702013004	电梯井壁	1. 模板安拆 2. 高度:5.5m	m2	107.54			
97	011702014003	有梁板	1. 模板安拆	m2	4423.56			
98	011702014004	有梁板	1. 模板安拆 2. 高度:5.5m	m2	10.49			
99	011702016003	平板	1. 模板安拆	m2	3897.16			
100	011702023006	空调板	1. 模板安拆	m2	212.04			
101	011702023007	阳台板	1. 模板安拆	m2	1350.96			
102	011702023008	雨篷	1. 模板安拆	m2	12.4			
103	011702028003	扶手	1. 模板安拆	m2	552.95			
104	011702028004	扶手	1. 名称:女儿墙压顶 2. 模板安拆	m2	37.2			
105	011703001002	垂直运输	1. 建筑结构形式:剪力墙结构 2. 檐口高度:98.1m	m2	18228.63			
106	011704001002	超高施工增加	1. 建筑结构形式:剪力墙结构 2. 檐口高度:98.1m	m2	17530.82			
107	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式:剪力墙结构 2. 檐口高度:98.1m	m2	18228.63			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼土建

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明费+单价措施项目安全文明费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	其他措施费（费率类）					
2.2	011707004001	二次搬运费	其他措施费（费率类）					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	其他措施费（费率类）					
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#楼土建

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：5#楼土建

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#楼土建

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：5#楼土建

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5#楼土建

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：5#楼土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	1) 定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	2) 工程排污费	0			
1.3	3) 其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：5#楼土建

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：5#楼土建

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：5#楼土建

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：5#楼土建

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ 10以内	kg			
2	01010211	钢筋	HRB400以内 Φ 12~Φ 18	kg			
3	01010212	钢筋	HRB400以内 Φ 20~Φ 25	kg			
4	05030105	板方材		m3			
5	11010136@1	木质防火门	乙级	m2			
6	11030121	钢制防盗门		m2			
7	11090211	隔热断桥铝合金阳 台封闭窗(含中空 玻璃)		m2			
8	11090226	铝合金隔热断桥推 拉窗(含中空玻璃)		m2			
9	13030181	高级丙烯酸外墙涂 料	无光	kg			
10	13030237	聚氨酯甲乙涂料		kg			
11	14410181	硅酮耐候密封胶		kg			
12	15130139	聚苯乙烯板		m3			
13	35010101	复合模板		m2			
14	35030113	脚手架钢管		kg			
15	80070256	聚合物抗裂砂浆		kg			
16	80230806	蒸压粉煤灰加气混 凝土砌块	600*190*240	m3			
17	BCCLF10	阳台栏杆		m			
18	80210561	预拌混凝土	C30	m3			
19	80010541	预拌抹灰砂浆(干 拌) DP M20		m3			
20	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN80 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求	m	151.9			
2	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN50 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求	m	74.8			
3	031001007008	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN40 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求	m	45.6			
4	031001007009	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN32 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求	m	22.8			
5	031001007010	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求	m	143.89			
6	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S3.2系列PP-R塑料管、De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求	m	2416.54			
7	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:满足设计及规范要求	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031003006002	减压器	1. 名称:减压阀组 2. 规格、压力等级:DN50 3. 附件配置:含过滤器、减压阀、阀门、挠性接头等,具体要求详见招标文件、图纸及技术说明	组	4			
9	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	4			
10	031003001016	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	个	416			
11	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:LXS-20 DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	208			
12	030413003017	打洞(孔)	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN50 3. 类型:楼板	个	6			
13	030413003018	打洞(孔)	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN65 3. 类型:楼板	个	10			
14	030413003019	打洞(孔)	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN80 3. 类型:楼板	个	12			
15	030413003020	打洞(孔)	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN125 3. 类型:楼板	个	18			
16	031002003020	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN80	个	54			
17	031002003021	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN50	个	24			
18	031002003022	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN40	个	16			
19	031002003023	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN32	个	8			
		分部小计						
		排水						
20	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯内螺旋排水管De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	2110.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U塑料管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 其他:含管卡等, 未尽事宜符合图纸及规范要求	m	967.14			
22	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U塑料管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 其他:含管卡等, 未尽事宜符合图纸及规范要求	m	253.03			
23	031004014004	给、排水附(配)件	1. 类型:普通地漏 2. 型号、规格:De50	个	208			
24	031004014005	给、排水附(配)件	1. 类型:洗衣机地漏 2. 型号、规格:De50	个	208			
25	031002003024	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径100mm 3. 其它:含预留洞 4. 填料材质:阻燃防水柔性填料	个	20			
26	031002003025	套管	1. 名称、类型:阻燃圈 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	728			
27	030413003021	打洞(孔)	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN80 3. 类型:楼板	个	360			
28	030413003022	打洞(孔)	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN150 3. 类型:楼板	个	120			
		分部小计						
		喷淋						
29	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 5. 含管件	m	129.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 5. 含管件	m	45.6			
31	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热镀锌钢管DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 5. 含管件	m	22.8			
32	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 5. 含管件	m	17.1			
33	030901001013	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 5. 含管件	m	524.46			
34	030901001014	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 5. 含管件	m	61.1			
35	030901001015	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 5. 含管件	m	101.4			
36	030901001016	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 5. 含管件	m	553.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	031001001008	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求	m	0.8			
38	031002001004	管道支架	1. 材质:型钢	kg	527			
39	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种:银粉漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:2道	m2	273.54			
40	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:易熔合金喷头 直立型 ZSTZ-15/72	个	416			
41	031003001017	螺纹阀门	1. 类型:信号闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 XZF-100/1.6	个	52			
42	031003001018	螺纹阀门	1. 类型:试水阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	52			
43	030901006002	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN50 ZSJZ100-1.6	个	52			
44	030901008002	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:含压力表、试水接头、球阀	组	4			
45	031003001019	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 含试水接头	个	48			
46	031003001020	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	4			
47	030901007008	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 材质、规格:DN50 d=39mm	个	4			
48	030901007009	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 材质、规格:DN50 d=38mm	个	4			
49	030901007010	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 材质、规格:DN50 d=37mm	个	4			
50	030901007011	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 材质、规格:DN50 d=36mm	个	4			
51	030901007012	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 材质、规格:DN50 d=35mm	个	4			
52	030901007013	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 材质、规格:DN50 d=34mm	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030901007014	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 材质、规格:DN50 d=33mm	个	4			
54	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:硬聚氯 乙烯内螺旋排水管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:灌水试验	m	152.2			
55	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U塑 料管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:灌水试验 6. 其他:含管卡等, 未 尽事宜符合图纸及规范 要求	m	33.8			
56	031004014006	给、排水附(配) 件	1. 类型:普通地漏 2. 型号、规格:De50	个	52			
57	031002003026	套管	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事宜参见 施工图说明、图纸答疑 及相关规范图集	个	52			
58	030413003023	打洞(孔)	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN80 3. 类型:楼板	个	54			
59	030413003024	打洞(孔)	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN100 3. 类型:楼板	个	4			
60	030413003025	打洞(孔)	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN125 3. 类型:楼板	个	4			
61	030413003026	打洞(孔)	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN150 3. 类型:楼板	个	8			
62	030413003027	打洞(孔)	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN250 3. 类型:楼板	个	16			
63	031002003027	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称 直径DN50	个	2			
64	031002003028	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称 直径DN65	个	6			
65	031002003029	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称 直径DN80	个	8			
66	031002003030	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称 直径DN100	个	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	031002003031	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN150	个	46			
68	031002003032	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径100mm 3. 其它:含预留洞 4. 填料材质:阻燃防水柔性填料	个	2			
69	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统	点	52			
		分部小计						
		消火栓						
70	030901002004	消火栓钢管	1. 名称:加厚热镀锌钢管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及规范要求	m	655.56			
71	030901002005	消火栓钢管	1. 名称:加厚热镀锌钢管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及规范要求	m	112.62			
72	030901002006	消火栓钢管	1. 名称:加厚热镀锌钢管 2. 材质、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及规范要求	m	1.4			
73	031002001005	管道支架	1. 材质:型钢	kg	401.3			
74	031201001004	管道刷油	1. 油漆品种:银粉漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:2道	m2	261.61			
75	030901010004	室内消火栓	1. 名称:单栓室内消火栓箱 2. 消火栓箱型号:SG20A65-J 3. 消火栓型号:SNZW65 4. 附件材质、规格:水枪QZ19/Φ19, 衬胶水带DN65, 25m	套	84			
76	030901010005	室内消火栓	1. 名称:单栓室内消火栓箱 2. 消火栓箱型号:SG20A65-J 3. 消火栓型号:SNZ65 4. 附件材质、规格:水枪QZ19/Φ19, 衬胶水带DN65, 25m	套	72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030901010006	室内消火栓	1. 名称:屋顶试验消火栓箱 2. 消火栓箱型号:SG20A65-J 3. 消火栓型号:SN65 4. 附件材质、规格:水枪QZ19/Φ19, 衬胶水带DN65, 25m	套	1			
78	030901013002	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABF4	具	314			
79	031003001021	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:丝接	个	13			
80	031003001022	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:丝接	个	1			
81	031003001023	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	6			
82	030413003028	打洞(孔)	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN150 3. 类型:楼板	个	96			
83	030413003029	打洞(孔)	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN100 3. 类型:楼板	个	1			
84	031002003033	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN100	个	212			
85	031002003034	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN65	个	1			
86	030905002003	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓系统调试	点	157			
		分部小计						
		暖气						
87	031006012002	热力入口装置	1. 名称:热力入口装置 2. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、相关规范图集	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	031003007002	分集水器	1. 名称:分集水器 (管井内) 2. 规格、压力等级:DN50 3. 附件配置:包含分水器、集水器、流量传感器、温度传感器、计算器、闸阀、自力式压差控制阀、水过滤器、闭锁调节阀、闭锁阀、手动排气阀、活接头、自动排气阀等管井内全套设备 4. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、相关规范图集	组	52			
89	031003001024	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN70 3. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、相关规范图集	个	8			
90	031003009002	补偿器	1. 类型:轴向波纹补偿器 2. 规格、压力等级:DN70 3. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、相关规范图集	个	12			
91	031003001025	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	8			
92	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热轧无缝钢管 3. 规格、压力等级:D108*4 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求	m	80.96			
93	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热轧无缝钢管 3. 规格、压力等级:D76*4 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求	m	362.89			
94	031001001009	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN70 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求	m	298.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	031001001010	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求	m	499.46			
96	031001001011	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求	m	45.6			
97	031001001012	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求	m	22.8			
98	031001001013	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求	m	28.5			
99	031001001014	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求	m	2			
100	031002001006	管道支架	1. 材质:型钢	kg	353.15			
101	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质:PF-PB管 3. 材质、规格:dn25*2.8 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求	m	6517.8			
102	030413003030	打洞(孔)	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN125 3. 类型:楼板	个	16			
103	030413003031	打洞(孔)	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN100 3. 类型:楼板	个	12			
104	030413003032	打洞(孔)	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN80 3. 类型:楼板	个	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	030413003033	打洞（孔）	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN65 3. 类型:楼板	个	12			
106	030413003034	打洞（孔）	1. 名称:预留洞 2. 规格:DN50 3. 类型:楼板	个	16			
107	031002003035	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN80	个	144			
108	031002003036	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN50	个	32			
109	031002003037	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN40	个	16			
110	031002003038	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN32	个	8			
111	031002003039	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN25	个	8			
112	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:玻璃棉管壳（带铝箔贴面） 2. 绝热厚度:35mm	m3	15.88			
113	031009001002	采暖工程系统调试	1. 系统形式:采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		通风						
114	030108003005	轴流通风机	1. 名称:混流式加压送风机 2. 型号:SWF-I-No6.5型 3. 规格:风量23984m3/h, 全压658pa, 转速1450r/min, 功率7.5kw 4. 质量:205kg 5. 单机试运转要求:满足设计要求 6. 含接线检查	台	2			
115	030108003006	轴流通风机	1. 名称:混流式加压送风机 2. 型号:SWF-I-No5.5型 3. 规格:风量14562m3/h, 全压1128pa, 转速2900r/min, 功率7.5kw 4. 质量:145kg 5. 单机试运转要求:满足设计要求 6. 含接线检查	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	030108003007	轴流通风机	1. 名称:混流式加压送风机 2. 型号:SWF-I-No10型 3. 规格:风量45032m3/h, 全压1225pa, 转速1450r/min, 功率18.5kw 4. 质量:460kg 5. 单机试运转要求:满足设计要求 6. 含接线检查	台	2			
117	030108003008	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号:XBDZ-2.5型 3. 规格:风量600m3/h, 全压40pa, 转速1450r/min, 功率0.025kw	台	4			
118	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:远控多叶送风口 2. 型号:5-JS-1.2 3. 规格:500*(630+250)mm 4. 形式:方形	个	34			
119	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:远控多叶送风口 2. 型号:5-JS-1.3 3. 规格:500*(800+250)mm 4. 形式:方形	个	78			
120	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:自垂百叶送风口 2. 型号:5-JS-1.1 3. 规格:400*300mm 4. 形式:方形	个	40			
121	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:自垂百叶送风口 2. 型号:5-JS-1.1 3. 规格:800*500mm 4. 形式:方形	个	4			
122	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:送风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形(包含风管支架、刷油) 4. 规格:800*500 5. 板材厚度:δ 0.75 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、相关规范图集	m2	2.28			
123	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:送风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形(包含风管支架、刷油) 4. 规格:500*500 5. 板材厚度:δ 0.75 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、相关规范图集	m2	1.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:送风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形(包含风管支架、刷油) 4. 规格:Φ1000 5. 板材厚度:δ0.6 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、相关规范图集	m2	5.73			
125	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:送风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形(包含风管支架、刷油) 4. 规格:Φ650 5. 板材厚度:δ0.6 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、相关规范图集	m2	2.69			
126	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:送风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形(包含风管支架、刷油) 4. 规格:Φ560 5. 板材厚度:δ0.6 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、相关规范图集	m2	1.39			
127	030702009002	弯头导流叶片	1. 名称:接头 2. 材质:复合铝箔柔性玻纤软管	m2	5.55			
128	030704001002	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		强电						
		灯具、开关、插座						
129	030412004002	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号:1*8W 3. 安装形式:门上安装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	280			
130	030412001004	普通灯具	1. 名称:裸口灯座 2. 规格:220V 1*13W(节能灯) 3. 安装形式:门上壁装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	216			
131	030404031002	小电器	1. 名称:排气扇(机房层) 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	030412001005	普通灯具	1. 名称:声光控吸顶灯 2. 型号:220V 1*22W(节能灯) 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	428			
133	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:220V 2*36W 3. 安装形式:链吊距地3m 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	8			
134	030412001006	普通灯具	1. 名称:应急灯(带蓄电池) 2. 型号:2*5W 3. 安装形式:5m 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	416			
135	030404034003	照明开关	1. 名称:暗装单联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:离地1.3米安装	个	136			
136	030404034004	照明开关	1. 名称:暗装三联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:离地1.3米安装	个	4			
137	030404035002	插座	1. 名称:暗装单相插座 2. 规格:250V, 10A, 安全型 3. 安装方式:距地0.3米暗装	个	80			
138	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	2432			
139	030411006006	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装	个	4944			
		分部小计						
		配管、配线						
140	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:De32 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	2157.17			
141	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:De20 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	14130.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:De16 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	7065.95			
143	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN65 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	61.33			
144	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	19.37			
145	030411001022	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	11.27			
146	030411001023	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	53.36			
147	030411001024	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	36.92			
148	030411001025	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	1166.51			
149	030411001026	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	2488.24			
150	030411004022	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NHBV35 3. 材质:铜芯	m	49.52			
151	030411004023	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NHBV16 3. 材质:铜芯	m	33.01			
152	030411004024	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NHBV2.5 3. 材质:铜芯	m	12575.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	030411004025	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NHBV4 3. 材质:铜芯	m	30.87			
154	030411004026	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NHBV6 3. 材质:铜芯	m	1622.46			
155	030411004027	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV10 3. 材质:铜芯	m	8093.91			
		分部小计						
		防雷接地						
156	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位 2. 安装方式:离地0.3米安装	台	208			
157	030409003002	避雷引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 安装形式:防雷引下线采用结构柱(剪力墙)中两根直径大于16mm的主筋作为一组,若主筋直径小于16mm则采用四根钢筋通焊作为一组 3. 含端接卡子	m	365.31			
158	030409005002	避雷网	1. 名称:屋面接闪带 2. 规格:Φ10镀锌圆钢 3. 安装形式:暗敷	m	346.63			
159	030409004002	均压环	1. 名称:均压环 2. 满足图纸设计及规范要求	m	3243.55			
160	030409002002	接地母线	1. 名称:金属窗防雷 2. 满足图纸设计及规范要求	处	646			
161	030414011002	接地装置	1. 名称:接地系统调试 2. 类别:接地网	系统	1			
		分部小计						
		桥架、电缆						
162	030411003004	桥架	1. 名称:防火金属桥架 2. 规格:400*200mm 3. 材质:钢制	m	367.86			
163	030411003005	桥架	1. 名称:防火金属桥架 2. 规格:100*50mm 3. 材质:钢制	m	9.93			
164	030413001004	铁构件	1. 名称:桥架支吊架 2. 材质:型钢	kg	222.74			
165	030408008004	防火堵洞	1. 名称:防火封堵	处	68			
166	030408001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NHYJV-3*25+2*16 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	1055.31			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	030408001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NHYJV-5*10 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	91.55			
168	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NHYJV-5*16 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	21.45			
169	030408001017	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NHYJV-5*6 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	77.44			
170	030408001018	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YFD-NHYJV-5*16 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	484.39			
171	030408001019	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZRYJV-3*25+2*16 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	516.27			
172	030408001020	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZRYJV-4*240+1*120 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	545.68			
173	030408001021	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZRYJV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	155.05			
174	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:25mm ² 3. 材质、类型:铜 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	个	70			
175	030408006008	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm ² 3. 材质、类型:铜 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	个	14			
176	030408006009	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm ² 3. 材质、类型:铜 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	个	8			
177	030408006010	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:240mm ² 3. 材质、类型:铜 4. 电压等级(kV):0.6/1KV	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		配电箱						
178	030404017021	配电箱	1. 名称:配电箱 7-31AW1.2 2. 含箱内所有元器件、接线端子 3. 安装方式:明装, 底距地1.5m 4. 其他:详见图纸	台	26			
179	030404017022	配电箱	1. 名称:配电箱 - 2LN11. 21. 12. 22 2. 含箱内所有元器件 3. 安装方式:明装, 底距地1.5m 4. 其他:详见图纸	台	4			
180	030404017023	配电箱	1. 名称:配电箱 AL1 2. 含箱内所有元器件、接线端子 3. 安装方式:明装, 底距地1.5m 4. 其他:详见图纸	台	208			
181	030404017024	配电箱	1. 名称:始端箱 2. 含箱内所有元器件 3. 其他:详见图纸	台	4			
182	030404017025	配电箱	1. 名称:插接箱 2. 含箱内所有元器件 3. 其他:详见图纸	台	26			
183	030404017026	配电箱	1. 名称:配电箱 31ALE11. 21 2. 含箱内所有元器件、接线端子 3. 安装方式:底边距地1.5m 4. 其他:详见图纸	台	2			
184	030404017027	配电箱	1. 名称:配电箱 32APFJ11. 21 2. 含箱内所有元器件、接线端子 3. 安装方式:底边距地1.5m 4. 其他:详见图纸	台	2			
185	030404017028	配电箱	1. 名称:配电箱 32ALDT11. 12、32ALXT11. 12 2. 含箱内所有元器件、接线端子 3. 安装方式:底边距地1.5m 4. 其他:详见图纸	台	4			
186	030404017029	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 5. 7. 10. 13. 16. 19. 22 . 25. 28. 30ALE11. 21 2. 含箱内所有元器件、接线端子 3. 安装方式:底边距地1.5m 4. 其他:详见图纸	台	22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	030404017030	配电箱	1. 名称:电梯控制柜 32APDT11. 12. 21. 22 2. 含箱内所有元器件、 接线端子 3. 安装方式:底边距地 1. 5m 4. 其他:详见图纸	台	4			
188	030404017031	配电箱	1. 名称:配电箱 - 2AP11. 12. 21. 22 2. 含箱内所有元器件、 接线端子 3. 安装方式:底边距地 1. 5m 4. 其他:详见图纸	台	4			
189	030404017032	配电箱	1. 名称:配电箱 - 2APSFJ1. 2 2. 含箱内所有元器件、 接线端子 3. 安装方式:底边距地 1. 5m 4. 其他:详见图纸	台	2			
190	030414002002	送配电装置系统	1. 电压等级 (kV): 1KV以 下	系统	2			
		分部小计						
		弱电						
191	030411003006	桥架	1. 名称:防火金属桥架 2. 规格:200*100mm 3. 材质:钢制	m	241.85			
192	030413001005	铁构件	1. 名称:桥架支吊架 2. 材质:型钢	kg	87.86			
193	030408008005	防火堵洞	1. 名称:防火封堵	处	68			
194	030502003002	分线接线箱 (盒)	1. 名称:电话总箱 2. 未尽事宜参见施工图 说明、图纸答疑及相关 规范图集	个	6			
195	030505003003	前端机柜	1. 名称:有线电视前端 箱 2. 未尽事宜参见施工图 说明、图纸答疑及相关 规范图集	个	2			
196	030505003004	前端机柜	1. 名称:有线电视分配 器箱 2. 未尽事宜参见施工图 说明、图纸答疑及相关 规范图集	个	8			
197	030501008002	集线器	1. 名称:网络交换机/集 线器 2. 未尽事宜参见施工图 说明、图纸答疑及相关 规范图集	台	8			
198	030404017033	配电箱	1. 名称:弱电箱 2. 未尽事宜参见施工图 说明、图纸答疑及相关 规范图集	台	208			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
199	030507010002	音频、视频及脉冲分配器	1. 名称:解码器 2. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	52			
200	030506007002	视频系统设备	1. 名称:视频分配器 2. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	52			
201	030404017034	配电箱	1. 名称:不间断电源箱 2. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	2			
202	030404017035	配电箱	1. 名称:电源箱 2. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	2			
203	030904014002	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:对讲主机 2. 规格、线制:GST-DJ6101	台	2			
204	030507007002	出入口执行机构设备	1. 名称:电控锁 2. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	2			
205	030411001027	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:De25 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	1993.73			
206	030411001028	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:De20 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	4449.16			
207	030411001029	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:De16 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	3562.49			
208	030411001030	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	11.29			
209	030411001031	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	6.6			
210	030411001032	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	6.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
211	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	1638			
212	030502007002	光缆	1. 名称:4芯多模光缆 2. 敷设方式:桥架布线	m	338.77			
213	030502005001	双绞线缆	1. 名称:五类双绞线 2. 规格:CAT5E-UTP8 3. 敷设方式:管内敷设	m	4983.22			
214	030502006001	大对数电缆	1. 名称:大对数电缆 2. 规格:HYA-120*2*0.5	m	195.68			
215	030411004028	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVS-2*0.5 3. 材质:铜芯	m	6392.4			
216	030411004029	配线	1. 名称:桥架布线 2. 规格:RVV-4*1.0 3. 材质:铜芯	m	235.76			
217	030411004030	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVV-4*0.5 3. 材质:铜芯	m	2642.81			
218	030411004031	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVV-2*1.5 3. 材质:铜芯	m	49.11			
219	030411004032	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:SYV-75-5	m	2878.57			
220	030411004033	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:SYWV-75-5	m	2151.02			
221	030411004034	配线	1. 名称:桥架布线 2. 规格:SYWV-75-9	m	353.4			
		分部小计						
		自动报警						
222	030411003007	桥架	1. 名称:耐火型封闭金属桥架 2. 规格:50*50mm 3. 材质:钢制	m	215.4			
223	030413001006	铁构件	1. 名称:桥架支吊架 2. 材质:型钢	kg	39.13			
224	030411001033	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	521.51			
225	030411001034	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	1769.67			
226	030408008006	防火堵洞	1. 名称:防火封堵	处	68			
227	030411004035	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NHBV1.5 3. 材质:铜芯	m	3312.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
228	030411004036	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NHBV2.5 3. 材质:铜芯	m	6279.22			
229	030411004037	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NHRVS-2*1.0 3. 材质:铜芯	m	2782.15			
230	030411004038	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NHRVVP-2*1.5 3. 材质:铜芯	m	351.15			
231	030411004039	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NHRVVP-2*1.0 3. 材质:铜芯	m	532.46			
232	030411004040	配线	1. 名称:桥架布线 2. 规格:NHRVS-2*2.5 3. 材质:铜芯	m	659			
233	030411004041	配线	1. 名称:桥架布线 2. 规格:NHBV4 3. 材质:铜芯	m	1197			
234	030411004042	配线	1. 名称:桥架布线 2. 规格:NHHYA-2*0.5 3. 材质:铜芯	m	467.4			
235	030411004043	配线	1. 名称:桥架布线 2. 规格:RVSP-2*1.0 3. 材质:铜芯	m	260			
236	030404032002	端子箱	1. 名称:消防端子箱	台	8			
237	030904005002	声光报警器	1. 名称:编码火灾声光报警器 2. 规格:GST-HX-M8503 3. 安装方式:距地 2.5m壁装	个	70			
238	030904001002	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:JTY-GM-GST9611 3. 安装方式:吸顶安装	个	450			
239	030904003003	按钮	1. 名称:手动报警按钮(含电话插孔) 2. 规格:J-SAM-GST9122 3. 安装方式:距地 1.5m壁装	个	70			
240	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块 2. 规格:GST-LD-8303	个	280			
241	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话 2. 规格:J-SAM-GST123 3. 安装方式:距地 1.5m壁装	个	2			
242	030904003004	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格:J-SAM-GST123	个	174			
243	080903008002	重复显示器	1. 名称:中文火灾显示盘 2. 规格:YX-1	台	2			
244	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	728			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
245	030905001002	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试 2. 线制:1000点位以下	系统	1			
		分部小计						
		1 措施项目						
246	031301017002	脚手架搭拆	1. 名称: 脚手架搭拆	项	1			
247	031302007002	高层施工增加	1. 高层施工增加	项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明费+单价措施项目安全文明费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	其他措施费（费率类）					
2.2	031302004001	二次搬运费	其他措施费（费率类）					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	其他措施费（费率类）					
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#楼安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：5#楼安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#楼安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：5#楼安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5#楼安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：5#楼安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	1)定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	2)工程排污费	0			
1.3	3)其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：5#楼安装

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：5#楼安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：5#楼安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：5#楼安装

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	29090211	铜接线端子	20A	个			
2	17030103@20	镀锌钢管	公称直径100mm以内	m			
3	17250299@1	硬聚氯乙烯内螺旋排水管 De110	公称外径110mm以内	m			
4	23030121@1	单栓室内消火栓箱	SNZW65	套			
5	23030121@2	单栓室内消火栓箱	SNZ65	套			
6	25000001@1	安全出口指示灯	LED光源 1W DC24V	套			
7	25000001@3	声光控带罩吸顶灯 (灯头自带声光控开关)	灯罩周长≤800mm	套			
8	28031431@1	NHBV2.5	铜芯 导线截面≤2.5mm ²	m			
9	28031431@14	ZRBV10	铜芯 导线截面≤10mm ²	m			
10	28110000@1	NHYJV-3*25+2*16	截面≤35mm ²	m			
11	28110000@5	YFD-NHYJV-5*16	截面≤16mm ²	m			
12	28110000@6	ZRYJV-3*25+2*16	截面≤35mm ²	m			
13	28110000@8	ZRYJV-4*240+1*120	截面≤240mm ²	m			
14	29010106@4	防火金属桥架	400*200mm	m			
15	29060143@1	PC20	外径20mm	m			
16	补充主材003@1	弱电箱		台			
17	补充主材004@1	解码器		台			
18	补充主材007@1	配电箱 7-31AW1.2		台			
19	补充主材007@3	配电箱 AL1		台			
20	补充主材010@1	分集水器		组			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下及商业部分土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.4 砌筑工程						
1	010402001009	砌块墙（3.6m以下）	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块，强度等级A3.5 2. 墙体类型:200mm 3. 砂浆强度等级:M5.0砂浆 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	3355.52			
2	010402001010	砌块墙（3.6m以上）	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块，强度等级A3.5 2. 墙体类型:200mm 3. 砂浆强度等级:M5.0砂浆 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	1043.65			
3	010402001011	砌块墙（3.6m以下）	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块，强度等级A3.5 2. 墙体类型:100mm 3. 砂浆强度等级:M5.0砂浆 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	47.2			
4	010402001012	砌块墙（3.6m以上）	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块，强度等级A3.5 2. 墙体类型:100mm 3. 砂浆强度等级:M5.0砂浆 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	95.76			
5	010402001013	砌块墙（3.6m以下）	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块，强度等级A3.5 2. 墙体类型:300mm 3. 砂浆强度等级:M5.0砂浆 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	9.19			
6	010402001014	砌块墙（3.6m以上）	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块，强度等级A3.5 2. 墙体类型:300mm 3. 砂浆强度等级:M5.0砂浆 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	6.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010401012005	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:上部斜砌 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0砂浆 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	296.33			
		分部小计						
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	205.92			
9	010503005003	过梁	1. 部位:过梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 商砼运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	31.27			
10	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送	m3	137.82			
11	010503004007	圈梁	1. 部位:止水台 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 商砼运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	7.6			
12	010503004008	圈梁	1. 部位:圈梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 商砼运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	86.36			
13	010507001001	散水、坡道	1. 名称:室外散水 2. 做法:详见图集12YJ1散3 (1) 20mm1: 2.5水泥砂浆压实赶光 (2) 素水泥浆 (3) 60mm厚C15混凝土 (4) 150mm厚3:7灰土 (5) 素土夯实,向外坡4% 3. 其他:符合图纸及规范要求	m2	96.67			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010507004001	台阶	1. 名称:室外台阶 2. 做法:详见12YJ9-1 (1) 20mm厚1:2水泥砂浆抹面赶光 (2) 素水泥浆结合层一道 (3) 60mmC20混凝土 (4) 300mm厚3:7灰土分两步夯实 (5) 素土夯实 3. 其他:符合图纸及规范要求	m2	257.61			
15	010507004002	台阶(平台)	1. 名称:室外台阶 2. 做法:详见12YJ9-1 (1) 20mm厚1:2水泥砂浆抹面赶光 (2) 素水泥浆结合层一道 (3) 60mmC20混凝土 (4) 300mm厚3:7灰土分两步夯实 (5) 素土夯实 3. 其他:符合图纸及规范要求	m2	470.81			
16	010401001001	砖基础	1. 名称:台阶挡墙 2. 做法:详见图集12YJ9-1 105/02 3. 其他:符合图纸及规范要求	m3	6.01			
17	010507005005	扶手、压顶	1. 部位:压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 商砼运距:自行考虑 5. 其他:含泵送	m3	7.84			
18	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 ϕ 10以内 2. 其他:含接头等	t	0.935			
19	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12~ ϕ 18 2. 其他:含接头等	t	31.315			
20	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 20~ ϕ 25 2. 其他:含接头等	t	1.72			
21	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加固筋	t	30.548			
22	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋, HPB300 ϕ 10以内 2. 其他:含接头等	t	3.85			
23	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋, HRB400 ϕ 10以内 2. 其他:含接头等	t	2.16			
24	010516003001	机械连接	1. 部位:坡道加固 2. 连接方式:植筋 3. 其他:其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范	个	665			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.6 金属结构工程						
25	010607005005	砌块墙钢丝网加固	1. 部位:不同材料交界处 2. 做法:加强网 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	3169.83			
26	010607005006	砌块墙钢丝网加固	1. 部位:楼梯间和人行通道的填充墙 2. 做法:详见图纸 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	11929.17			
		分部小计						
		A.8 门窗工程						
27	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 门框、扇材质:普通木质平开门 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容	樘	9			
28	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1221 2. 门框、扇材质:普通木质平开门 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容	樘	2			
29	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1821 2. 门框、扇材质:普通木质平开门 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容	樘	11			
30	010801001004	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M2021 2. 门框、扇材质:普通木质平开门 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容	樘	5			
31	010801001005	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M2521 2. 门框、扇材质:普通木质平开门 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容	樘	1			
32	010801001006	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0821 2. 门框、扇材质:普通木质平开门 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容	樘	4			
33	010801004005	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1021、FM乙1221、FM乙1521、FM乙1621、FM乙1821、FM乙2021等 2. 门框、扇材质:乙级木质防火门 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容	m2	1057.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010801004006	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1221、FM甲1521、FM甲1821、FM甲1825、FM甲2221、FM甲2421、FM甲1218等 2. 门框、扇材质:甲级木质防火门 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容	m2	409.53			
35	010802001001	金属(塑钢、断桥)门	1. 窗代号及洞口尺寸:MLC2836、MLC3036、MLC2236、MLC3636、MLC3636、MLC3936、MLC4136、MLC4536、MLC6036、MLC6136、MLC7136、MLC8036、MLC8136等 2. 框、扇材质:60系列断热铝合金门联窗 3. 玻璃品种、厚度:断热铝合金窗6+12A+6 4. 其他:含安装、五金配件等所有内容,符合图纸、施工及规范要求	m2	224.46			
36	010802001002	金属(塑钢、断桥)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1536、M1836、M2536等 2. 框、扇材质:铝合金门 3. 玻璃品种、厚度:铝合金门 4. 其他:含安装、五金配件等所有内容,符合图纸、施工及规范要求	m2	37.08			
37	010802001003	金属(塑钢、断桥)门	1. 门代号及洞口尺寸:FC6036 2. 框、扇材质:60系列断热铝合金 3. 玻璃品种、厚度:断热铝合金门6+12A+6 4. 其他:含安装、五金配件等所有内容,符合图纸、施工及规范要求	m2	21.6			
38	010802004003	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:FDM1527、FDM1427 2. 门框、扇材质:双层金属防盗门 3. 其他:含锁、安装、五金配件等全部内容	m2	40.23			
39	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1814、C2014、C1215、C3625、C6025、C2136等 2. 框、扇材质:60系列断热铝合金门联窗 3. 玻璃品种、厚度:断热铝合金窗6+12A+6,开启扇均带纱扇 4. 其他:含安装、五金配件等所有内容,符合图纸、施工及规范要求	m2	155.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1814防火窗 2. 框、扇材质:60系列断热铝合金防火窗 3. 玻璃品种、厚度:断热铝合金窗6+12A+6, 开启扇均带纱扇 4. 其他:含安装、五金配件等所有内容, 符合图纸、施工及规范要求	m2	23.29			
41	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:防雨百叶窗 2. 框、扇材质:铝合金 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容	m2	21.4			
		分部小计						
		A.9 屋面及防水工程						
42	010902001011	屋面卷材防水	1. 名称:屋2（不上人屋面） 2. 做法: (1) 两层3mm厚SBS改性沥青防水卷材, 表面自带页岩保护层 (2) 刷基层处理剂一遍 (3) 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 (4) 70厚泡沫玻璃保温板 (5) 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 (6) 1:8水泥加气混凝土碎块找坡2%, 最薄处20mm。 (7) 现浇钢筋混凝土屋面板 3. 其他:符合图纸设计及规范要求, 含商砼运输、泵送	m2	244.64			
43	010902001012	屋面卷材防水	1. 名称:屋6 2. 做法: (1) 40厚C30UEA补偿收缩混凝土, 表面压光, 混凝土内配c6钢筋双向中距150 (2) 60厚挤塑聚苯乙烯板 (3) 2道3厚SBS改性沥青防水卷材 (4) 基层处理剂一遍 (5) 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (6) 钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净 3. 其他:符合图纸设计及规范要求, 含商砼运输、泵送	m2	2793.07			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010902001013	屋面卷材防水	1. 名称:屋1 (上人屋面) 2. 做法: (1) 15mm厚1:4干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥, 上铺8-10mm厚防滑地砖, 铺平拍实, 缝宽5-8mm, 1:1水泥砂浆填缝 (2) 30mm厚C15细石混凝土 (内配4@200双向钢筋网片) (3) 干铺无纺聚酯纤维布一层, 接宽度100mm (4) 70厚泡沫玻璃保温板 (5) 两层3mm厚SBS改性沥青防水卷材 (聚酯胎) (6) 刷基层处理剂一遍 (7) 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 (8) 1:8水泥加气混凝土碎块找坡2%, 最薄处20mm (9) 现浇钢筋混凝土屋面板 3. 其他:符合图纸设计及规范要求, 含商砼运输、泵送	m2	3197.98			
45	011001003005	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:50mm厚膨胀聚苯板 4. 其他:符合图纸设计及规范要求	m2	6237.94			
		分部小计						
		装修						
		外墙面						
46	011204001001	石材墙面	1. 名称:外墙2 (商业干挂石材) 2. 做法: (1) 30mm厚石质板材, 用环氧树脂胶固定销钉, 石材接缝宽用砵酮密封胶填缝 (2) 按石材高度安装配套不锈钢挂件 (含钢骨架) (3) 刷1.2mm厚聚氨酯防水涂料 (4) 外墙表面清理后用20mm厚1:3水泥砂浆找平 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	m2	6237.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	011201001035	墙面一般抹灰	1. 部位:女儿墙内侧抹灰 2. 做法: (1) 9mm厚2:1:8水泥石灰砂浆 (2) 6mm厚1: 2.5水泥砂浆找平 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	293.02			
		分部小计						
		水暖电井						
48	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 名称:楼2 (水暖电井) 2. 做法: (1) 30mm厚1:2水泥砂浆抹面压光 (2) 素水泥浆结合层一道 (3) 现浇钢筋混凝土楼板 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	206.44			
49	011201001032	墙面一般抹灰	1. 名称:内墙4 (水暖电井) 2. 做法: (1) 15mm厚1: 3水泥砂浆 (2) 5mm厚1: 2水泥砂浆 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	2734.44			
50	011301001009	天棚抹灰	1. 名称:顶棚1 (水暖电井) 2. 做法: (1) 7mm厚1: 3水泥砂浆 (2) 5mm厚1: 2水泥砂浆 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	222.69			
		分部小计						
		卫生间						
51	011101006018	平面砂浆找平层	1. 名称:楼5 (卫生间) 2. 做法: (1) 1.5mm厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻300mm高 (2) 刷基层处理剂一遍 (3) 15mm厚1: 2水泥砂浆找平 (4) 50mm厚C15细石混凝土 (5) 钢筋混凝土楼板,板面清扫干净 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	219.35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011201001031	墙面一般抹灰	1. 名称:内墙3 (商业卫生间) 2. 做法: (1) 15厚1: 3水泥砂浆 (2) 基层墙体 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	1132.61			
53	011204003002	块料墙面	1. 名称:内墙3 (商业卫生间) 2. 做法: (1) 8-10mm厚面砖, 水泥浆擦缝或1: 1水泥砂浆勾缝 (2) 4-5mm厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 (3) 刷素水泥浆一遍 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	1136.61			
54	011406001019	抹灰面油漆	1. 名称:顶棚3 (商业卫生间) 2. 做法: (1) 钢筋混凝土板底面清理干净 (2) 7mm厚1:3水泥砂浆 (3) 5mm厚1:2水泥砂浆 (4) 清理抹灰基层 (5) 满刮腻子一遍 (6) 刷底漆一遍 (7) 白色乳胶漆两遍 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	258.26			
		分部小计						
		设备用房、电梯机房						
55	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 名称:楼2 (设备用房、电梯机房) 2. 做法: (1) 30mm厚1:2水泥砂浆抹面压光 (2) 素水泥浆结合层一道 (3) 现浇钢筋混凝土楼板 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	417.15			
56	011201001030	墙面一般抹灰	1. 名称:内墙4 (设备用房、电梯机房) 2. 做法: (1) 15mm厚1: 3水泥砂浆 (2) 5mm厚1: 2水泥砂浆 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	2107.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011202001002	柱、梁面一般抹灰（独立柱）	1. 名称:内墙4（设备用房、电梯机房） 2. 做法: （1）15mm厚1：3水泥砂浆 （2）5mm厚1：2水泥砂浆 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	21.53			
58	011301001008	天棚抹灰	1. 名称:顶棚1（设备用房、电梯机房） 2. 做法: （1）7mm厚1：3水泥砂浆 （2）5mm厚1：2水泥砂浆 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	476.87			
		分部小计						
		公共走廊、电梯厅、门厅						
59	011101006017	平面砂浆找平层	1. 名称:楼3（公共走廊、电梯厅、门厅） 2. 做法: （1）10mm厚地砖铺平拍实，水泥浆擦缝 （2）20mm厚1：4干硬性水泥砂浆 （3）20mm厚水泥砂浆找平 （4）素水泥浆结合层一遍 （5）钢筋混凝土楼板 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	1453.29			
60	011201001029	墙面一般抹灰	1. 名称:内墙1(公共走廊、电梯厅、门厅) 2. 做法: （1）5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 （2）15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰,扫毛或划出纹道 （3）刷建筑胶素水泥砂浆一道,配合比为建筑胶:水=1:4 （4）基层墙体 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	7276.56			
61	011202001004	柱、梁面一般抹灰（独立柱）	1. 名称:内墙1(公共走廊、电梯厅、门厅) 2. 做法: （1）5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 （2）15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰,扫毛或划出纹道 （3）刷建筑胶素水泥砂浆一道,配合比为建筑胶:水=1:4 （4）基层墙体 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	58.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011406001020	抹灰面油漆（独立柱）	1. 名称:内墙1(公共走廊、电梯厅、门厅) 2. 做法: (1) 刷底漆一遍, 乳胶漆两遍 (2) 满刮腻子一遍 (3) 清理抹灰基层 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	60.09			
63	011406001017	抹灰面油漆	1. 名称:内墙1(公共走廊、电梯厅、门厅) 2. 做法: (1) 刷底漆一遍, 乳胶漆两遍 (2) 满刮腻子一遍 (3) 清理抹灰基层 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	7249.19			
64	011406001018	抹灰面油漆	1. 名称:顶棚2(公共走廊、电梯厅、门厅) 2. 做法: (1) 钢筋混凝土板底面清理干净 (2) 7mm厚1:1.4水泥石灰砂浆 (3) 5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 (4) 清理抹灰基层 (5) 满刮腻子一遍 (6) 刷底漆一遍 (7) 白色乳胶漆两遍 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	1674.01			
65	011105003005	块料踢脚线	1. 名称:踢脚2(公共走廊、电梯厅、门厅) 2. 做法: (1) 刷建筑胶素水泥浆一遍, 配合比为建筑胶:水=1:4 (2) 17mm厚2:1:8水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 (3) 3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 (4) 8~10mm厚面砖, 水泥浆擦缝 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	198.72			
		分部小计						
		商业营业厅、楼梯间						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011101006016	平面砂浆找平层	1. 名称:楼1(商业营业厅及楼梯间) 2. 做法: (1) 预留10mm厚商户装修面层(未计) (2) 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉(未计) (3) 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)(未计) (4) 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	28556.02			
67	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1. 名称:楼1(楼梯踏步及休息平台) 2. 做法: (1) 预留10mm厚商户装修面层(未计) (2) 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉(未计) (3) 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)(未计) (4) 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	1929.39			
68	011201001027	墙面一般抹灰	1. 名称:内墙1(商业营业厅及楼梯间) 2. 做法: (1) 5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 (2) 15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰,扫毛或划出纹道 (3) 刷建筑胶素水泥砂浆一道,配合比为建筑胶:水=1:4 (4) 基层墙体 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	38757.37			
69	011202001001	柱、梁面一般抹灰(独立柱)	1. 名称:内墙1(商业营业厅及楼梯间) 2. 做法: (1) 5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 (2) 15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰,扫毛或划出纹道 (3) 刷建筑胶素水泥砂浆一道,配合比为建筑胶:水=1:4 (4) 基层墙体 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	7629.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011406001014	抹灰面油漆	1. 名称:内墙1(商业营业厅及楼梯间) 2. 做法: (1) 刷底漆一遍, 乳胶漆两遍 (2) 满刮腻子一遍 (3) 清理抹灰基层 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	37784.07			
71	011406001016	抹灰面油漆(独立柱)	1. 名称:内墙1(商业营业厅及楼梯间) 2. 做法: (1) 刷底漆一遍, 乳胶漆两遍 (2) 满刮腻子一遍 (3) 清理抹灰基层 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	7832.22			
72	011406001015	抹灰面油漆	1. 名称:顶棚2(商业营业厅及楼梯间) 2. 做法: (1) 钢筋混凝土板底面清理干净 (2) 7mm厚1:1:4水泥石灰砂浆 (3) 5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 (4) 清理抹灰基层 (5) 满刮腻子一遍 (6) 刷底漆一遍 (7) 白色乳胶漆两遍 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	44025.65			
73	011105003004	块料踢脚线	1. 名称:踢脚2(商业营业厅及楼梯间) 2. 做法: (1) 刷建筑胶素水泥浆一遍, 配合比为建筑胶:水=1:4 (2) 17mm厚2:1:8水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 (3) 3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 (4) 8~10mm厚面砖, 水泥浆擦缝 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	1200			
		分部小计						
		消防水池						
74	010903002006	墙面涂膜防水	1. 名称:消防水池 2. 做法:详见12YJ1第19页池防2 (1) 20mm厚1:2水泥砂浆找平 (2) 刷氯丁胶乳防水素浆 (3) 10mm厚氯丁胶乳防水砂浆 (4) 20mm厚1:2水泥砂浆保护层 3. 其他:符合图纸及规范要求	m2	522.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		地下室设备用房						
75	011101003008	细石混凝土楼地面	1. 名称:地3 (地下室设备用房) 2. 做法: (1) 30mm厚C20细石混凝土随打随抹平 (2) 素水泥浆结合层一遍 (3) 70mm厚轻质矿渣垫层 (4) 素水泥浆结合层一遍 (5) 钢筋混凝土底板 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	1821.17			
76	011201001026	墙面一般抹灰	1. 名称:内墙5 (地下室设备用房) 2. 做法: (1) 5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 (2) 15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰 (3) 清理抹灰基层 (4) 刷建筑胶素水泥浆一道,配合比为建筑胶:水=1:4 (5) 基层墙体 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	5691.86			
77	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 名称:内墙5 (地下室设备用房) 2. 做法: (1) 刷888涂料两遍 (2) 满刮腻子一遍 (3) 清理抹灰基层 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	5720.06			
78	011202001005	柱、梁面一般抹灰 (独立柱)	1. 名称:内墙5 (地下室设备用房) 2. 做法: (1) 5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 (2) 15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰 (3) 清理抹灰基层 (4) 刷建筑胶素水泥浆一道,配合比为建筑胶:水=1:4 (5) 基层墙体 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	225.11			
79	011407001011	墙面喷刷涂料 (独立柱)	1. 名称:内墙5 (地下室设备用房) 2. 做法: (1) 刷888涂料两遍 (2) 满刮腻子一遍 (3) 清理抹灰基层 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	230.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	011406001013	抹灰面油漆	1. 名称:顶棚4 (地下室设备用房) 2. 做法: (1) 钢筋混凝土板底面清理干净 (2) 60mm厚半硬质矿(岩)棉毡(在商场正下方的屋面贴棉板,上部为地面的部位不贴岩棉) (3) 耐碱玻纤网格布 (4) 7mm厚1:3水泥砂浆 (5) 5mm厚1:2水泥砂浆 (6) 清理抹灰基层 (7) 满刮腻子一遍 (8) 刷底漆一遍 (9) 白色乳胶漆两遍 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	2397.29			
81	011105001007	水泥砂浆踢脚线	1. 名称:踢脚1 (地下室设备用房) 2. 做法: (1) 150mm高, 10厚1:2水泥砂浆抹面压实赶光 (2) 15mm厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰, (3) 刷建筑胶素水泥浆一道,配合比为建筑胶:水=1:4 (4) 墙体基层表面清理干净 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	198.67			
		分部小计						
		地下室楼梯间						
82	011101006020	平面砂浆找平层	1. 名称:楼1(地下室楼梯间) 2. 做法: (1) 预留10mm厚商户装修面层(未计) (2) 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉(未计) (3) 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)(未计) (4) 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	369.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	011106004002	水泥砂浆楼梯面层	1. 名称:楼1(地下室楼梯踏步及休息平台) 2. 做法: (1) 预留10mm厚商户装修面层(未计) (2) 20mm厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉(未计) (3) 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)(未计) (4) 20mm厚1: 3水泥砂浆找平层 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	1125.53			
84	011101003007	细石混凝土楼地面	1. 名称:地3(地下室楼梯间地面) 2. 做法: (1) 30mm厚C20细石混凝土随打随抹平 (2) 素水泥浆结合层一遍 (3) 70mm厚轻质矿渣垫层 (4) 素水泥浆结合层一遍 (5) 钢筋混凝土底板 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	87.49			
85	011201001025	墙面一般抹灰	1. 名称:内墙5(地下室楼梯间) 2. 做法: (1) 5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 (2) 15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰 (3) 清理抹灰基层 (4) 刷建筑胶素水泥浆一道,配合比为建筑胶:水=1:4 (5) 基层墙体 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	3641.57			
86	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 名称:内墙5(地下室楼梯间) 2. 做法: (1) 刷888涂料两遍 (2) 满刮腻子一遍 (3) 清理抹灰基层 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	3661.95			
87	011406001012	抹灰面油漆	1. 名称:顶棚3(地下室楼梯间) 2. 做法: (1) 钢筋混凝土板底面清理干净 (2) 7mm厚1:3水泥砂浆 (3) 5mm厚1:2水泥砂浆 (4) 清理抹灰基层 (5) 满刮腻子一遍 (6) 刷底漆一遍 (7) 白色乳胶漆两遍 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	1659.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	011105001006	水泥砂浆踢脚线	1. 名称:踢脚1 (地下室楼梯间) 2. 做法: (1) 150mm高, 10厚1:2水泥砂浆抹面压实赶光 (2) 15mm厚2:1:8水泥石灰砂浆, 分两次抹灰, (3) 刷建筑胶素水泥浆一道, 配合比为建筑胶:水=1:4 (4) 墙体基层表面清理干净 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	107.78			
		分部小计						
		地下车库坡道						
89	011101003005	细石混凝土楼地面	1. 名称:地2 (地下车库坡道) 2. 做法: (1) 1-2mm厚特殊耐磨骨料, 混凝土即将初凝时均匀撒布 (2) 30mm厚C20细石混凝土随打随抹平 (3) 素水泥浆结合层一遍 (4) 钢筋混凝土底板 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	699.13			
90	011201001024	墙面一般抹灰	1. 名称:内墙5 (地下车库坡道) 2. 做法: (1) 5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 (2) 15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 (3) 清理抹灰基层 (4) 刷建筑胶素水泥浆一道, 配合比为建筑胶:水=1:4 (5) 基层墙体 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	911.1			
91	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 名称:内墙5 (地下车库坡道) 2. 做法: (1) 刷888涂料两遍 (2) 满刮腻子一遍 (3) 清理抹灰基层 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	908.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	011406001011	抹灰面油漆	1. 名称:顶棚4 (地下车库坡道) 2. 做法: (1) 钢筋混凝土板底面清理干净 (2) 60mm厚半硬质矿(岩)棉毡(在商场正下方的屋面贴棉板,上部为地面的部位不贴岩棉) (3) 耐碱玻纤网格布 (4) 7mm厚1:3水泥砂浆 (5) 5mm厚1:2水泥砂浆 (6) 清理抹灰基层 (7) 满刮腻子一遍 (8) 刷底漆一遍 (9) 白色乳胶漆两遍 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	451.83			
93	011105001005	水泥砂浆踢脚线	1. 名称:踢脚1 (地下车库坡道) 2. 做法: (1) 150mm高, 10厚1:2水泥砂浆抹面压实赶光 (2) 15mm厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰, (3) 刷建筑胶素水泥浆一道,配合比为建筑胶:水=1:4 (4) 墙体基层表面清理干净 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	39.97			
		分部小计						
		地下车库						
94	011101003004	细石混凝土楼地面	1. 名称:地1 (地下车库) 2. 做法: (1) 1-2mm厚特殊耐磨骨料,混凝土即将初凝时均匀撒布 (2) 30mm厚C20细石混凝土随打随抹平 (3) 素水泥浆结合层一遍 (4) 270mm厚素土夯实(综合水泵房不做此面层) (5) 钢筋混凝土底板 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	14907.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	011201001023	墙面一般抹灰	1. 名称:内墙5 (地下车库) 2. 做法: (1) 5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 (2) 15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰 (3) 清理抹灰基层 (4) 刷建筑胶素水泥浆一道,配合比为建筑胶:水=1:4 (5) 基层墙体 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	9684.69			
96	011202001003	柱、梁面一般抹灰 (独立柱)	1. 名称:内墙5 (地下车库) 2. 做法: (1) 5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 (2) 15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰 (3) 清理抹灰基层 (4) 刷建筑胶素水泥浆一道,配合比为建筑胶:水=1:4 (5) 基层墙体 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	3112.29			
97	011407001005	墙面喷刷涂料 (独立柱)	1. 名称:内墙5 (地下车库) 2. 做法: (1) 刷888涂料两遍 (2) 满刮腻子一遍 (3) 清理抹灰基层 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	3199.15			
98	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 名称:内墙5 (地下车库) 2. 做法: (1) 刷888涂料两遍 (2) 满刮腻子一遍 (3) 清理抹灰基层 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	9679.43			
99	011406001010	抹灰面油漆	1. 名称:顶棚4 (地下车库) 2. 做法: (1) 钢筋混凝土板底面清理干净 (2) 60mm厚半硬质矿(岩)棉毡 (在商场正下方的屋面贴棉板,上部为地面的部位不贴岩棉) (3) 耐碱玻纤网格布 (4) 7mm厚1:3水泥砂浆 (5) 5mm厚1:2水泥砂浆 (6) 清理抹灰基层 (7) 满刮腻子一遍 (8) 刷底漆一遍 (9) 白色乳胶漆两遍 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	21443			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	011105001004	水泥砂浆踢脚线	1. 名称:踢脚1(地下车库) 2. 做法: (1) 150mm高, 10厚1:2水泥砂浆抹面压实赶光 (2) 15mm厚2:1:8水泥石灰砂浆, 分两次抹灰, (3) 刷建筑胶素水泥浆一道, 配合比为建筑胶:水=1:4 (4) 墙体基层表面清理干净 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	352.05			
		分部小计						
		A.15 其他装饰工程						
101	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:护窗栏杆 2. 栏杆高度:1100mm 3. 其他:详见设计规范及图纸要求	m	610.38			
102	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:楼梯扶手 2. 其他:详见设计规范及图纸要求	m	84.04			
103	011503001009	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:楼梯栏杆 2. 栏杆高度:1050mm 3. 其他:详见设计规范及图纸要求	m	343.24			
104	011503001010	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:无障碍坡道栏杆 2. 栏杆高度:850mm 3. 其他:详见设计规范及图纸要求	m	14.4			
105	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 名称:地面变形缝 2. 做法:详见图集05YJ7-44/1 3. 其他:详见图纸及规范要求	m	208.4			
106	010904004002	楼(地)面变形缝	1. 部位:楼面变形缝 2. 做法:详见图集12YJ14 4/1 3. 其他:详见图纸及规范要求	m	149.48			
107	010903004002	墙面变形缝	1. 部位:内墙变形缝 2. 做法:详见图集12YJ14 1/15 3. 其他:详见图纸及规范要求	m	72			
108	010903004003	墙面变形缝	1. 部位:外墙变形缝 2. 做法:详见图集12YJ14 1/25 3. 其他:详见图纸及规范要求	m	72			
109	010902008002	屋面变形缝	1. 部位:屋面变形缝 2. 做法:详见图集12YJ14 1/29 3. 其他:详见图纸及规范要求	m	59.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 门材质:防火卷帘门 2. 包含制作及安装全部工作内容	m2	1884.93			
111	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃材料品种、规格:轻钢雨棚 2. 含全部工作内容 3. 满足设计及规范要求	m2	469.89			
112	030107004001	电梯	1. 6部32层住宅电梯, 1部商业手扶电梯, 3部六层商业电梯, 2部观光电梯 2. 包括材料及安装完成等全部工作内容	项	1			
		分部小计						
		1 措施项目						
113	011703001003	垂直运输	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:24m	m2	54940.61			
114	011701006004	满堂脚手架	1. 装饰脚手架	m2	48092.28			
115	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含施工所有大型机械	项	1			
116	011701001003	综合脚手架	1. 建筑结构形式:剪力墙结构 2. 檐口高度:24m	m2	28556.97			
117	011701001004	综合脚手架	1. 地下室综合脚手架	m2	26383.65			
118	011707003001	非夜间施工照明	非夜间施工照明	项	1			
119	081303002001	双排脚手架	1. 名称:砌体超高脚手架 2. 其他:符合图纸及规范要求	m2	43770.49			
120	011702003003	构造柱	1. 模板安拆	m2	1672.74			
121	011702008007	圈梁	1. 名称:止水台 2. 模板安拆	m2	79.08			
122	011702008008	圈梁	1. 模板安拆	m2	863.6			
123	011702009003	过梁	1. 模板安拆	m2	515.08			
124	011702014005	有梁板	1. 模板安拆	m2	688.14			
125	011702028005	扶手	1. 模板安拆	m2	71.39			
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下及商业部分土建

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明费+单价措施项目安全文明费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	其他措施费（费率类）					
2.2	011707004001	二次搬运费	其他措施费（费率类）					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	其他措施费（费率类）					
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下及商业部分土建

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7000000		明细详见表-12-1
2	暂估价	4000000		
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	4000000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地下及商业部分土建

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		7000000	
合计			7000000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下及商业部分土建

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	商业幕墙	工作内容:幕墙深化图纸、制作、安装等全部幕墙内容。	4000000			
合计			4000000			

计日工表

工程名称：地下及商业部分土建

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地下及商业部分土建

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：地下及商业部分土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	1) 定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	2) 工程排污费	0			
1.3	3) 其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地下及商业部分土建

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：地下及商业部分土建

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：地下及商业部分土建

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：地下及商业部分土建

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01000106	型钢	综合	t			
2	01510183	铝合金型材转接件		kg			
3	08000112@1	花岗岩石材		m2			
4	11010136@1	木质防火门	乙级	m2			
5	13010127	苯丙清漆		kg			
6	13030113	苯丙乳胶漆内墙用		kg			
7	13030133	成品腻子粉		kg			
8	13030237	聚氨酯甲乙涂料		kg			
9	13330105@1	SBS改性沥青防水卷材	3mm	m2			
10	15030111@1	泡沫玻璃		m3			
11	15030121	岩棉板	δ 60	m3			
12	15130139	聚苯乙烯板		m3			
13	80230806	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块	600*190*240	m3			
14	BCCLF10	玻璃雨篷		m2			
15	BCCLF12	电梯		项			
16	BCCLF9	防火卷帘(闸) 门		m2			
17	80210701	预拌细石混凝土	C20	m3			
18	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3			
19	80010543@1	干混抹灰砂浆	DP M5	m3			
20	80010747	预拌地面砂浆(干拌)	DS M15	m3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下及商业部分安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电工程						
		配电箱						
1	030404017036	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1/2/3/4/5AP1 1/2/3/4/5APE1 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	10			
2	030404017037	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AP2 1APE2 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	2			
3	030404017038	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2/3/4/5AP2 2/3/4/5APE2 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	8			
4	030404017039	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:6SFAT1 3. 安装方式:落地安装 (含槽钢) 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
5	030404017040	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:6SFAT2 3. 安装方式:落地安装 (含槽钢) 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
6	030404017041	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:APLQT 3. 安装方式:落地安装 (含槽钢) 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
7	030404017042	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1APKT 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
8	030404017043	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1APKT 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
9	030404017044	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2/3APKT 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	2			
10	030404017045	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4/5APKT 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030404017046	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1APKT1 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
12	030404017047	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1APKT2 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
13	030404017048	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1APKT3 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
14	030404017049	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2/3APKT1 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	2			
15	030404017050	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2/3APKT2 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	2			
16	030404017051	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2/3APKT3 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	2			
17	030404017052	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4/5APKT1 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	2			
18	030404017053	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4/5APKT2 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	2			
19	030404017054	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4/5APKT3 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	2			
20	030404017055	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1APKT1 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
21	030404017056	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1APKT2 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
22	030404017057	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1APKT3 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
23	030404017058	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1APKT4 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
24	030404017059	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1APKT4 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030404017060	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1APKT5 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
26	030404017061	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B3AL 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
27	030404017062	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B2AL 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
28	030404017063	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1ALa/b/c/d/e 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	5			
29	030404017064	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B2AL1~3 B3AL1~3 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	6			
30	030404017065	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B2AL4 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
31	030404017066	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALSP 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
32	030404017067	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALSP1/3/7 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	3			
33	030404017068	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号: :1ALSP4/5/6/8/9/10/12 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	7			
34	030404017069	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALSP2/11 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	2			
35	030404017070	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALa 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
36	030404017071	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALb 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
37	030404017072	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2/3/4/5ALa 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030404017073	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2/3/4/5ALb 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	4			
39	030404017074	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL1/2 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	2			
40	030404017075	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL3~5 2AL1~6 3AL1~6 4AL1~6 5AL1~6 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	27			
41	030404017076	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1AL1~10 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	10			
42	030404017077	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B3ALE1~2 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	2			
43	030404017078	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B2ALE1~2 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	2			
44	030404017079	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1ALE1~2 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	2			
45	030404017080	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B2ALEa~d B3ALEa~c 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	7			
46	030404017081	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1~5ALEa B1ALEa~e 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	10			
47	030404017082	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALE1~2 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	2			
48	030404017083	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1~5ALEb 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	5			
49	030404017084	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:FELS 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
50	030404017085	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1/1/3FELS 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030404017086	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1FELS-1~5 1FELS1~2 2FELS1~2 3FELS1~2 4FELS1~2 5FELS1~2 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	15			
52	030404017087	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-3ATXPW1~6 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	6			
53	030404017088	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-3ATPW 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
54	030404017089	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-2ATPW 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
55	030404017090	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-3AP2 -3APE2 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	2			
56	030404017091	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-3AP3 -3APE3 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	2			
57	030404017092	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-2AP1 -2APE1 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	2			
58	030404017093	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-2AP2 -2APE2 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	2			
59	030404017094	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-2AP3 -2APE3 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	2			
60	030404017095	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1AP1 -1APE1 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	2			
61	030404017096	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1AP2 -1APE2 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	2			
62	030404017097	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1AP3 -1APE3 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	2			
63	030404017098	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1AP4 -1APE4 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030404017099	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1AP5 -1APE5 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	2			
65	030404017100	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PWAC1 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	6			
66	030404017101	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PWAC2 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
67	030404017102	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-3PYAT21/32 - 2PYAT22/21 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	4			
68	030404017103	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-3PYAT34/31 - 2PYAT31 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	3			
69	030404017104	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-3PYAT33 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
70	030404017105	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-3bfAT21 - 2sfAT21 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	2			
71	030404017106	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-2sfAT22 - 3bfAT22/31/32 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	4			
72	030404017107	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-3sfAT21 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
73	030404017108	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-2sfAT32 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
74	030404017109	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-2sfAT11 - 2sfAT12 -2sfAT31 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	3			
75	030404017110	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-2pyAT33 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
76	030404017111	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-2pyAT32 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030404017112	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-2sfAT33 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
78	030404017113	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1pyAT11/21 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	2			
79	030404017114	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1sfAT11/21 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	2			
80	030404017115	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:- 1sfAT12/22/32/42/43 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	5			
81	030404017116	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:- 1pyAT11/21/31/41/51 1pyAT11/21 2/3pyAT11 2/3pyAT21 4/5pyAT11 4/5pyAT21 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	15			
82	030404017117	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:- 1sfAT11/21/31/41/51 1sfAT11/21 2/3sfAT11 2/3sfAT21 4/5sfAT11 4/5sfAT21 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	15			
83	030404017118	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1JLMAT2 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
84	030404017119	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1JLMAT3/4/5 1JLMAT 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	4			
85	030404017120	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1JLMAT1 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
86	030404017121	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2/3/4/5JLMAT 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	4			
87	030404017122	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2/3/4/5JLMAT2 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	4			
88	030404017123	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:SFAC3 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030404017124	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:SFAC4 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
90	030404017125	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:SFAC1 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	8			
91	030404017126	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:SFAC2 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	5			
92	030404017127	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:SFAC5 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
93	030404017128	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PYAC1 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
94	030404017129	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1XFAT 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
95	030404017130	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-2TXAT1 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
96	030404017131	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2ATDT1 3. 安装方式:落地安装 (含槽钢) 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
97	030404017132	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:APJHZ2 3. 安装方式:落地安装 (含槽钢) 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
98	030404017133	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:APLSB1 3. 安装方式:落地安装 (含槽钢) 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
99	030404017134	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:APLSB2 3. 安装方式:落地安装 (含槽钢) 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
100	030404017135	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:APJHZ1 3. 安装方式:落地安装 (含槽钢) 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
101	030404017136	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5ALDT1 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	030404017137	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5APDT1 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
103	030404017138	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:6APDT1 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
104	030404017139	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:6ATXDT1 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
105	030404017140	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:6ALXDT1 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
106	030404017141	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5APDT2 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
107	030404017142	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5ALDT2 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
108	030404017143	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:6ALDT1 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
109	030404017144	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:APE-AT 3. 安装方式:落地安装 (含槽钢) 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
110	030404017145	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:消火栓控制柜 3. 安装方式:落地安装 (含槽钢) 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
111	030404017146	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:喷淋控制柜 3. 安装方式:落地安装 (含槽钢) 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
112	030404017147	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:数字智能消防 巡检设备 3. 安装方式:落地安装 (含槽钢) 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
113	030404017148	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ATSH1 3. 安装方式:落地安装 (含槽钢) 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
114	030404017149	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:GSAC1 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	030404017150	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:GSAC2 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
116	030404017151	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LQTbsb 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	1			
117	030404017152	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:卷帘门控制箱 3. 安装方式:室内安装 4. 含箱内元器件及附件	台	59			
118	030414002003	送配电装置系统	1. 电压等级(kV):1KV以下	系统	8			
		分部小计						
		开关、插座、灯具						
119	030412001007	普通灯具	1. 名称:单管荧光灯 T8三基色 2. 型号:详见图纸	套	558			
120	030412001008	普通灯具	1. 名称:单管荧光灯(带 蓄电池) T8三基色 2. 型号:详见图纸	套	743			
121	030412001009	普通灯具	1. 名称:双管荧光灯(带 蓄电池) T8三基色 2. 型号:详见图纸	套	67			
122	030412001010	普通灯具	1. 名称:延时声光控灯 座 2. 型号:220V 1*22W(节 能灯)	套	142			
123	030412001011	普通灯具	1. 名称:螺口灯座 2. 型号:220V 1*13W(节 能灯)	套	19			
124	030412001012	普通灯具	1. 名称:节能灯 2. 型号:220V 1*13W	套	52			
125	030412001013	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:220V 13W(节能 灯)	套	71			
126	030412001014	普通灯具	1. 名称:应急灯 2. 型号:详见图纸	套	428			
127	030412001015	普通灯具	1. 名称:消防疏散照明 灯 2. 型号:3W >30min	套	231			
128	030412001016	普通灯具	1. 名称:安全出口指示 灯 2. 型号:1W >30min	套	252			
129	030412001017	普通灯具	1. 名称:单向疏散指示 灯 2. 型号:1W >30min	套	330			
130	030412001018	普通灯具	1. 名称:双向疏散指示 灯 2. 型号:1W >30min	套	15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	030412001019	普通灯具	1. 名称:楼层指示灯 2. 型号:1W >30min	套	68			
132	030412001020	普通灯具	1. 名称:井道照明灯 2. 型号:详见图纸	套	19			
133	030404034005	照明开关	1. 名称:暗装单联开关 2. 安装方式:下底距地 1. 3m	个	73			
134	030404034006	照明开关	1. 名称:暗装单联双控开关 2. 安装方式:下底距地 1. 3m	个	6			
135	030404034007	照明开关	1. 名称:暗装双联开关 2. 安装方式:下底距地 1. 3m	个	61			
136	030404034008	照明开关	1. 名称:暗装三联开关 2. 安装方式:下底距地 1. 3m	个	16			
137	030404034009	照明开关	1. 名称:暗装四联开关 2. 安装方式:下底距地 1. 3m	个	14			
138	030404035003	插座	1. 名称:暗装单相插座 2. 规格:10A250V NEW7-A12800 3. 安装方式:距地0. 3m	个	2			
139	030411006009	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	172			
140	030411006010	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:暗装	个	896			
		分部小计						
		配管						
141	030411001035	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:De16 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	679.24			
142	030411001036	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:De20 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	55.61			
143	030411001037	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:De32 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	31.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	030411001038	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:De40 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	10.59			
145	030411001039	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	590.92			
146	030411001040	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	4026.13			
147	030411001041	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 部位:室内 5. 配置形式:明配	m	1056.55			
148	030411001042	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40 4. 部位:室内 5. 配置形式:明配	m	1862.68			
149	030411001043	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN65 4. 部位:室内 5. 配置形式:明配	m	756.23			
150	030411001044	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN100 4. 部位:室内 5. 配置形式:明配	m	27.83			
		分部小计						
		配线						
151	030411004044	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内/线槽穿线 3. 型号:WDZN-RVS-2*1.0mm ² 4. 材质:铜芯	m	10169.02			
152	030411004045	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内/线槽穿线 3. 型号:WDZ-BYJ2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	7100.82			
153	030411004046	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内/线槽穿线 3. 型号:WDZN-BYJ2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	60806.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	030411004047	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内/线槽穿线 3. 型号:ZR-BV2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	12683.27			
155	030411004048	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内/线槽穿线 3. 型号:WDZN-BYJ4mm ² 4. 材质:铜芯	m	839.09			
156	030411004049	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内/线槽穿线 3. 型号:WDZ-BYJ4mm ² 4. 材质:铜芯	m	64879.21			
157	030411004050	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内/线槽穿线 3. 型号:WDZ-BYJ6mm ² 4. 材质:铜芯	m	2942.07			
158	030411004051	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内/线槽穿线 3. 型号:WDZ-BYJ10mm ² 4. 材质:铜芯	m	1080.03			
159	030411004052	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内/线槽穿线 3. 型号:WDZ-BYJ16mm ² 4. 材质:铜芯	m	640.09			
160	030411004053	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内/线槽穿线 3. 型号:WDZ-BYJ25mm ² 4. 材质:铜芯	m	719.65			
161	030404032003	接线端子	1. 名称:接线端子 2. 5mm ² 以内 2. 安装部位:室内	个	855			
162	030404032004	接线端子	1. 名称:接线端子 6mm ² 以内 2. 安装部位:室内	个	1915			
163	030404032005	接线端子	1. 名称:接线端子 16mm ² 以内 2. 安装部位:室内	个	68			
164	030404032006	接线端子	1. 名称:接线端子 35mm ² 以内 2. 安装部位:室内	个	24			
		分部小计						
		电缆桥架						
		电缆						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	030408001022	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJV-3*120+1*70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	29.74			
166	030408001023	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJV-3*95+1*50 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	23.19			
167	030408001024	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-4*35+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	1779.79			
168	030408001025	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE-3*25+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	155.63			
169	030408001026	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-3*35+2*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	86.76			
170	030408001027	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	658.22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	030408001028	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-3*25+2*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	186.43			
172	030408001029	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YFD-WDZN-YJE-4*35+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	53.07			
173	030408001030	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	149.56			
174	030408001031	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	1312.98			
175	030408001032	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZRYJV-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	6.3			
176	030408001033	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	2007.87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	030408001034	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	2813.15			
178	030408001035	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	834			
179	030408001036	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE-5*2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	1769.36			
180	030408001037	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YFD-WDZN-YJE-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	29.92			
181	030408001038	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	5608.56			
182	030408001040	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-5*2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	153.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
183	030408001041	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE-5*2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	136.9			
184	030408001042	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-4*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	49.08			
185	030408001043	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE-4*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	713.26			
186	030408001044	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	74.18			
187	030408001045	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	178.74			
188	030408001046	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE-4*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	43.99			
189	030408001047	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE-4*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	290.81			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
190	030408001048	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE-3*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	222.07			
191	030408001049	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	5.76			
		分部小计						
		低压桥架						
192	030411003008	桥架	1. 名称:低压桥架 2. 规格:1200*200 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震支架制作安装及桥架预留洞堵洞等全部施工内容	m	31.6			
193	030411003009	桥架	1. 名称:低压桥架 2. 规格:600*150 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震支架制作安装及桥架预留洞堵洞等全部施工内容	m	47.21			
194	030411003010	桥架	1. 名称:低压桥架 2. 规格:500*200 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震支架制作安装及桥架预留洞堵洞等全部施工内容	m	24.35			
195	030411003011	桥架	1. 名称:低压桥架 2. 规格:400*200 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震支架制作安装及桥架预留洞堵洞等全部施工内容	m	77.79			
196	030411003012	桥架	1. 名称:低压桥架 2. 规格:400*150 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震支架制作安装及桥架预留洞堵洞等全部施工内容	m	57.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
197	030411003013	桥架	1. 名称:低压桥架 2. 规格:300*200 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震 支架制作安装及桥架预 留洞堵洞等全部施工内 容	m	16.33			
198	030411003014	桥架	1. 名称:低压桥架 2. 规格:300*150 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震 支架制作安装及桥架预 留洞堵洞等全部施工内 容	m	551.98			
199	030411003015	桥架	1. 名称:低压桥架 2. 规格:300*100 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震 支架制作安装及桥架预 留洞堵洞等全部施工内 容	m	264.08			
200	030411003016	桥架	1. 名称:低压桥架 2. 规格:200*150 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震 支架制作安装及桥架预 留洞堵洞等全部施工内 容	m	243.99			
201	030411003017	桥架	1. 名称:低压桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震 支架制作安装及桥架预 留洞堵洞等全部施工内 容	m	1013.47			
202	030411003018	桥架	1. 名称:低压桥架 2. 规格:150*75 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震 支架制作安装及桥架预 留洞堵洞等全部施工内 容	m	1299.25			
203	030403006001	低压封闭式插接 母线槽	1. 名称:铜制密闭型母 线 2. 型号:XLC-II-800A 3. 类型:含支架、抗震 支架制作安装及桥架预 留洞堵洞等全部施工内 容	m	141.94			
		分部小计						
		高压桥架						
204	030411003019	桥架	1. 名称:高压桥架 2. 规格:400*150 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震 支架制作安装及桥架预 留洞堵洞等全部施工内 容	m	1.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
205	030411003020	桥架	1. 名称:高压桥架 2. 规格:300*150 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震 支架制作安装及桥架预留洞堵洞等全部施工内容	m	88.13			
206	030411003021	桥架	1. 名称:高压桥架 2. 规格:300*100 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震 支架制作安装及桥架预留洞堵洞等全部施工内容	m	1.74			
207	030411003022	桥架	1. 名称:高压桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震 支架制作安装及桥架预留洞堵洞等全部施工内容	m	59.04			
208	030411003023	桥架	1. 名称:高压桥架 2. 规格:100*50 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震 支架制作安装及桥架预留洞堵洞等全部施工内容	m	302.1			
		分部小计						
		防雷接地						
209	030409005003	避雷网	1. 名称:屋面接闪带 2. 规格:Φ10镀锌圆钢 3. 安装形式:沿女儿墙、屋脊、屋檐、明装	m	191			
210	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位 2. 安装方式:离地0.3米安装	台	12			
211	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位 2. 安装方式:离地0.3米安装	台	3			
212	030414011003	接地装置	1. 名称:接地系统调试 2. 类别:接地网	系统	1			
		分部小计						
		弱电工程						
213	030411003024	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:500*200 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震 支架制作安装及桥架预留洞堵洞等全部施工内容	m	4.89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
214	030411003025	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:400*200 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震 支架制作安装及桥架预 留洞堵洞等全部施工内 容	m	98.32			
215	030411003026	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:300*200 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震 支架制作安装及桥架预 留洞堵洞等全部施工内 容	m	42.98			
216	030411003027	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:300*150 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震 支架制作安装及桥架预 留洞堵洞等全部施工内 容	m	28.73			
217	030411003028	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:300*100 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震 支架制作安装及桥架预 留洞堵洞等全部施工内 容	m	21.59			
218	030411003029	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:200*150 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震 支架制作安装及桥架预 留洞堵洞等全部施工内 容	m	29.72			
219	030411003030	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震 支架制作安装及桥架预 留洞堵洞等全部施工内 容	m	747.98			
220	030411003031	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:150*75 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震 支架制作安装及桥架预 留洞堵洞等全部施工内 容	m	623.17			
221	030411003032	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:100*50 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震 支架制作安装及桥架预 留洞堵洞等全部施工内 容	m	1281.92			
222	030411004054	配线	1. 名称:管内或桥架穿 线 2. 规格:RVV-2*1.0 3. 材质:铜芯	m	9777.77			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
223	030411004055	配线	1. 名称:管内或桥架穿线 2. 规格:RVVP-2*1.0 3. 材质:铜芯	m	846.83			
224	030411004056	配线	1. 名称:管内或桥架穿线 2. 规格:SYV75-5 3. 材质:铜芯	m	9750.27			
225	030411001045	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:De20 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	102.61			
226	030411001046	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:De25 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	6.15			
227	030411005001	接线箱	1. 名称:安保楼层分线箱 2. 安装形式:距地0.3安装 3. 其他:含箱内所有元器件并满足甲方现场需求	个	8			
228	040205020001	监控摄像机	1. 类型:带云台的彩色摄像机 2. 规格、型号:AD-623PMC 3. 安装形式:吸顶安装	台	9			
229	040205020002	监控摄像机	1. 类型:摄像机 2. 规格、型号:AD-102MC-A 3. 安装形式:吸顶安装	台	137			
230	030507017001	安全防范分系统调试	1. 名称: 安全防范分系统调试	系统	1			
		分部小计						
		消防电工程						
		火灾自动报警						
231	030411003033	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 规格:500*200 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震支架制作安装及桥架预留洞堵洞等全部施工内容	m	46.74			
232	030411003034	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 规格:400*200 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震支架制作安装及桥架预留洞堵洞等全部施工内容	m	60.89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
233	030411003035	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 规格:300*200 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震 支架制作安装及桥架预 留洞堵洞等全部施工内 容	m	76.66			
234	030411003036	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 规格:300*150 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震 支架制作安装及桥架预 留洞堵洞等全部施工内 容	m	33.91			
235	030411003037	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 规格:300*100 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震 支架制作安装及桥架预 留洞堵洞等全部施工内 容	m	212.95			
236	030411003038	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 规格:200*150 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震 支架制作安装及桥架预 留洞堵洞等全部施工内 容	m	10.62			
237	030411003039	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震 支架制作安装及桥架预 留洞堵洞等全部施工内 容	m	629.16			
238	030411003040	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 规格:150*75 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震 支架制作安装及桥架预 留洞堵洞等全部施工内 容	m	1524.02			
239	030411003041	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 规格:100*50 3. 材质:金属 4. 类型:含支架、抗震 支架制作安装及桥架预 留洞堵洞等全部施工内 容	m	61.69			
240	030411004057	配线	1. 名称:管内或桥架穿 线 2. 规格:NH-BV-1.5 3. 材质:铜芯	m	7409.55			
241	030411004058	配线	1. 名称:管内或桥架穿 线 2. 规格:NH-BV-2.5 3. 材质:铜芯	m	8296.72			
242	030411004059	配线	1. 名称:管内或桥架穿 线 2. 规格:NH-BV-4 3. 材质:铜芯	m	2195.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
243	030411004060	配线	1. 名称:管内或桥架穿线 2. 规格:NH-RVSP-2*1.0 3. 材质:铜芯	m	1459.38			
244	030411004061	配线	1. 名称:管内或桥架穿线 2. 规格:NH-RVS-2*1.0 3. 材质:铜芯	m	13559.68			
245	030411004062	配线	1. 名称:管内或桥架穿线 2. 规格:NH-RV-2*1.0 3. 材质:铜芯	m	7899.24			
246	030411004063	配线	1. 名称:管内或桥架穿线 2. 规格:NH-RVVP-2*1.0 3. 材质:铜芯	m	3254.45			
247	030411004064	配线	1. 名称:管内或桥架穿线 2. 规格:NH-RVS-2*1.5 3. 材质:铜芯	m	190.56			
248	030411004065	配线	1. 名称:管内或桥架穿线 2. 规格:NH-RVS-2*2.5 3. 材质:铜芯	m	1244.95			
249	030411004066	配线	1. 名称:管内或桥架穿线 2. 规格:NH-RVVP-2*2.5 3. 材质:铜芯	m	2196.85			
250	030411004067	配线	1. 名称:管内或桥架穿线 2. 规格:NH-RVS-2*4 3. 材质:铜芯	m	1156.53			
251	030411004068	配线	1. 名称:管内或桥架穿线 2. 规格:NHRV-3*1.5 3. 材质:铜芯	m	2761.04			
252	030411004069	配线	1. 名称:管内或桥架穿线 2. 规格:NHRV-4*1.0 3. 材质:铜芯	m	6048.83			
253	030411004070	配线	1. 名称:管内或桥架穿线 2. 规格:NHRVVP-4*1.0 3. 材质:铜芯	m	3175.02			
254	030411004071	配线	1. 名称:管内或桥架穿线 2. 规格:NHRV-7*1.0 3. 材质:铜芯	m	3162.25			
255	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:NH-KVV-3*1.5	m	1098.24			
256	030411001047	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	2175.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
257	030411001048	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	1038.14			
258	030411001049	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	66.94			
259	030411001050	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	308.66			
260	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:编码单输入模块 2. 型号:GST-LD-8300	个	79			
261	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:编码单输入/单输出模块 2. 型号:GST-LD-8301	个	274			
262	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:切换模块 2. 型号:GST-LD-8302	个	65			
263	030904008006	模块(模块箱)	1. 名称:编码单输入/单输出模块 2. 型号:GST-LD-8303	个	61			
264	030904008007	模块(模块箱)	1. 名称:消防电话接口 2. 型号:GST-LD-8304	个	100			
265	030904008008	模块(模块箱)	1. 名称:广播切换模块 2. 型号:GST-LD-8305	个	21			
266	030904008009	模块(模块箱)	1. 名称:接线端子箱 2. 型号:GST-JX100	个	22			
267	030904008010	模块(模块箱)	1. 名称:消防模块箱 2. 型号:GST-JX302	个	22			
268	030904008011	模块(模块箱)	1. 名称:联动闭门器	个	12			
269	030904008012	模块(模块箱)	1. 名称:门磁开关	个	12			
270	030904008013	模块(模块箱)	1. 名称:常开防火门监控模块 2. 安装方式:门框顶 0. 1m明装	个	3			
271	030904003005	按钮	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 型号:J-SAP-M-VL6840 3. 安装方式:距地 1. 5m安装	个	56			
272	030904001003	点型探测器	1. 名称:智能光电感温探测器 2. 规格:JTW-ZCD-G3N 3. 安装方式:吸顶安装	个	36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
273	030904001004	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:JTY-GM-VL6810 3. 安装方式:吸顶安装	个	1288			
274	030904006003	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话 2. 规格:HY5716B 3. 安装方式:底边距地 1. 5m	个	82			
275	030904005003	声光报警器	1. 名称:编码火灾声光报警器 2. 规格:HX-100B 3. 安装方式:底边距地 2. 5m	个	60			
276	030904005004	声光报警器	1. 名称:气体释放报警器 2. 规格:GST-LD-8317 3. 安装方式:底边距地 2. 5m	个	5			
277	030904009001	区域报警控制箱	1. 名称:中文火灾显示盘 2. 规格:ZF-101 3. 安装方式:底边距地 1. 5m安装	台	21			
278	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称:紧急广播音箱 2. 功率:XD-100B 3W 3. 安装方式:吸顶安装	个	151			
279	030904003006	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格:J-SAP-M-VL6132 3. 安装方式:底边距地 1. 5m	个	213			
280	030904003007	按钮	1. 名称:手动/自动转换装置及紧急启停按钮 2. 规格:GST-LD-8318 3. 安装方式:底边距地 1. 5m	个	4			
281	030904003008	按钮	1. 名称:手动闭门按钮	个	6			
282	030904008014	模块(模块箱)	1. 名称:总线隔离器 2. 规格:GST-LD-8313	个	94			
283	030905001003	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试5000点以内	系统	1			
		分部小计						
		电气火灾监控						
284	030411004072	配线	1. 名称:管内或桥架穿线 2. 规格:RVSP-2*1. 5 3. 材质:铜芯	m	1122. 37			
285	030411001051	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	104. 35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
286	030904008015	模块(模块箱)	1. 名称:电气火灾监控器 2. 规格:QJ-M3 3. 详见图纸说明及规范要求	个	23			
		分部小计						
		消防电源检测						
287	030411004073	配线	1. 名称:管内或桥架穿线 2. 规格:NH-BV-2.5 3. 材质:铜芯	m	5754.15			
288	030411004074	配线	1. 名称:管内或桥架穿线 2. 规格:NH-RVS-2*1.5 3. 材质:铜芯	m	2877.07			
289	030411001052	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 部位:室内 5. 配置形式:暗配, 包含剔槽及恢复	m	373.53			
290	030904008016	模块(模块箱)	1. 名称:区域分机 2. 规格:ZXFJ 3. 详见图纸说明及规范要求	个	4			
291	030904008017	模块(模块箱)	1. 名称:电压信号传感器 2. 规格:ZXVA 3. 详见图纸说明及规范要求	个	101			
		分部小计						
		给排水工程						
		给水工程						
292	031001007011	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN250 钢塑复合管 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	2.9			
293	031001007012	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN200 钢塑复合管 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	6			
294	031001007013	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN150 钢塑复合管 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	448.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
295	031001007014	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN100 钢塑复合管 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	129.11			
296	031001007015	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN80 钢塑复合管 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	705.83			
297	031001007016	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN65 钢塑复合管 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	83.47			
298	031001007017	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN50 钢塑复合管 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	83.61			
299	031001007018	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN40 钢塑复合管 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	11.61			
300	031001007019	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN32 钢塑复合管 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	27.4			
301	031001007020	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN25 钢塑复合管 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	51.19			
302	031001007021	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN20 钢塑复合管 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	78.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
303	031001007022	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN15 钢塑复合管 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	82.81			
304	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接形式:法兰 4. 含法兰片	个	1			
305	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰 4. 含法兰片	个	4			
306	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 含法兰片	个	5			
307	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:详见图纸说明及规范要求	台	4			
308	031003003004	螺纹阀门	1. 类型:信号蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:螺纹	个	1			
309	031003003005	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:螺纹	个	1			
310	031003003006	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:螺纹	个	3			
311	031003001026	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹	个	1			
312	031003001027	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹	个	2			
313	031003001028	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹	个	8			
314	031003002001	法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰 4. 含法兰片	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
315	031003010001	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN200 3. 满足图纸设计及规范要求	个	4			
316	031002003040	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN80	个	42			
317	031002003041	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN65	个	8			
318	031002003042	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN50	个	1			
319	031201001005	管道刷油	1. 油漆品种:银粉漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m ²	482.5			
320	031002001007	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管道刷油:除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	1676.54			
		分部小计						
		排水工程						
321	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 支架:管卡安装	m	65.98			
322	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 De75 4. 连接形式:粘接 5. 支架:管卡安装	m	0.88			
323	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 支架:管卡安装	m	434.27			
324	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 De160 4. 连接形式:粘接 5. 支架:管卡安装	m	265.02			
325	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 De200 4. 连接形式:粘接 5. 支架:管卡安装	m	154.02			
326	031004014007	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN50	个	15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
327	031004014008	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:De110	个	10			
328	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:白瓷 3. 其他:含水龙头、角阀、软管等配件	组	16			
329	031004006001	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 材质:白瓷 3. 其他内容满足图纸及规范要求	组	45			
330	031004006002	大便器	1. 名称:坐便器 2. 材质:白瓷 3. 其他内容满足图纸及规范要求	组	1			
331	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 材质:白瓷 3. 其他内容满足图纸及规范要求	组	28			
332	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:陶瓷拖把池 2. 其他:含水龙头等配件	组	2			
333	031002003043	套管	1. 名称:阻火圈 2. 型号、规格: DN100 3. 其他内容满足图纸及规范要求	个	72			
		分部小计						
		生活泵房						
334	031006015001	智能型箱泵一体化	1. 名称:智能型箱泵一体化 2. 规格:HDXBF-50-50-1.4-30kw, 配套水泵2台, 单泵流量Q=50m ³ /h3 H=140m 配套水泵型号:VP50-15, 单泵功率N=30kw 3. 含附件、基础制作和安装 4. 未尽事宜详见图纸设计要求	套	1			
335	031006015002	智能型箱泵一体化	1. 名称:智能型箱泵一体化 2. 规格:HDXBF-50-50-0.9-15kw, 配套水泵2台, 单泵流量Q=50m ³ /h3 H=90m 配套水泵型号:VP50-10, 单泵功率N=15kw 3. 含附件、基础制作和安装 4. 未尽事宜详见图纸设计要求	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
336	031006015003	生活给水设备	1. 名称:生活给水设备 2. 规格:VCF12-6, 配套水泵2台, 单泵流量Q=25m³/h3 H=60m 单泵功率N=4kw 3. 含附件、基础制作和安装 4. 未尽事宜详见图纸设计要求	套	1			
337	030113015001	过滤器	1. 名称:黄锈水过滤器 2. 规格:SWS-80B1.0xL, 处理流量Q=25m³/h3 3. 含附件、基础制作和安装 4. 未尽事宜详见图纸设计要求	台	1			
		分部小计						
		雨水工程						
338	031001006021	塑料管	1. 排水管品种、规格:PVC-U排水管 De63 2. 内容:含落水口、落水斗安装 3. 其他:含封堵、水簸箕	m	76.54			
339	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 De80 4. 连接形式:粘接	m	54.87			
340	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 De110 4. 连接形式:粘接	m	260.3			
341	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 De160 4. 连接形式:粘接	m	90.79			
342	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 De200 4. 连接形式:粘接	m	47.86			
343	031002003044	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN100	个	24			
344	031002003045	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN150	个	8			
		分部小计						
		压力排水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
345	031001001015	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 4. 连接形式:沟槽式连接(含沟槽管件) 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求	m	195.41			
346	031001001016	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN125 4. 连接形式:沟槽式连接(含沟槽管件) 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求	m	329.13			
347	031001001017	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 4. 连接形式:沟槽式连接(含沟槽管件) 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求	m	173.79			
348	031201001006	管道刷油	1. 油漆品种:银粉漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	308.29			
349	031002001008	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管道刷油:除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	409.8			
350	030109011001	潜水泵	1. 名称:潜水排污泵80QW45-22-7.5 2. 规格型号:Q=45m3/h, H=22m, N=50kw 3. 含电机检查接线	台	28			
351	030109011002	潜水泵	1. 名称:一体化污水提升设备 2. 规格型号:GRP-II-BL-15-20-2 3. 含电机检查接线	台	1			
352	031003001029	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:螺纹	个	28			
353	031003001030	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:螺纹	个	28			
354	031004014009	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	2			
355	031002003046	套管	1. 名称:钢套管(穿墙) 2. 介质管道规格:DN125	个	4			
		分部小计						
		消防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓工程						
356	030901010007	室内消火栓	1. 型号、规格:SG20A65-J型消火栓 2. 附件材质、规格:SNZW65消火栓1个, Φ19mm水枪1支, 长25m衬胶水龙带1条 3. 其他详见图纸	套	211			
357	030901013003	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 含灭火器箱	具	478			
358	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 含法兰片	个	91			
359	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型:可调式减压阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 含法兰片	个	2			
360	031003003009	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:螺纹	个	34			
361	040502011001	补偿器(波纹管)	1. 规格:DN150 2. 连接形式:法兰	个	14			
362	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽式连接(含沟槽管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求	m	1359.15			
363	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求	m	1466.57			
364	030901002009	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求	m	459.57			
365	031201001007	管道刷油	1. 油漆品种:红色调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	1358.66			
366	031002001009	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管道刷油:除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道	kg	1854.82			
367	031002003047	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN150	个	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
368	031002003048	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN100	个	206			
369	031002003049	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN65	个	25			
370	030905002004	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统调试	点	211			
		分部小计						
		自动喷淋工程						
371	031003001031	螺纹阀门	1. 类型:末端试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接	个	11			
372	030901008003	末端试水装置	1. 规格:DN25 2. 组装形式:具体要求详见招标文件、图纸及技术说明	组	8			
373	031003001032	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀(含截止阀) 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	个	8			
374	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型:信号蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 含法兰片	个	42			
375	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 含法兰片	个	18			
376	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 含法兰片	个	5			
377	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型:可调式减压阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 含法兰片	个	3			
378	030901007015	减压孔板	1. 材质、规格:DN150 2. 连接形式:法兰 3. 含法兰片	个	7			
379	031003001033	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹	个	19			
380	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型:报警阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 含法兰片	个	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
381	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:直立型玻璃泡喷头 2. 材质、型号、规格:ZSTZ-15/68	个	5957			
382	030901002010	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽式连接(含沟槽管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求	m	2613.9			
383	030901002011	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管 DN125 3. 连接形式:沟槽式连接(含沟槽管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求	m	229.31			
384	030901002012	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求	m	886.45			
385	030901002013	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求	m	1392.33			
386	030901002014	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求	m	524.91			
387	030901002015	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求	m	1031.44			
388	030901002016	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求	m	1021.41			
389	030901002017	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求	m	5976.26			
390	030901002018	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求	m	7329.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
391	031201001008	管道刷油	1. 油漆品种:红色调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	4204.26			
392	031002001010	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管道刷油:除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	7195.2			
393	031002003050	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN150	个	87			
394	030905002005	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统	点	8			
		分部小计						
		消防泵房						
395	030901002019	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽式连接(含沟槽管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求	m	101.09			
396	030901002020	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求	m	14.1			
397	030901002021	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求	m	1.38			
398	031201001009	管道刷油	1. 油漆品种:红色调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	34.64			
399	031002001011	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管道刷油:除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	72.89			
400	030109001001	离心式泵	1. 名称:消火栓泵(XBD14.5/40-125L) 2. 规格:Q=40L/S, H=145m, N=110KW 3. 含附件、基础制作和安装 4. 未尽事宜详见图纸设计要求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
401	030109001002	离心式泵	1. 名称:自动喷淋泵 (XBD15.3/30-100L) 2. 规格 :Q=30L/S, H=150m, N=75 KW 3. 含附件、基础制作和 安装 4. 未尽事宜详见图纸设 计要求	台	2			
402	030901004001	报警装置	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:ZSFZ150	组	3			
403	031003003015	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 连接形式:法兰 4. 含法兰片	个	9			
404	031003003016	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 连接形式:螺纹	个	10			
405	031003003017	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级 :DN65 3. 连接形式:螺纹	个	4			
406	031003003018	焊接法兰阀门	1. 类型:可调式减压阀 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 连接形式:法兰 4. 含法兰片	个	1			
407	031003010002	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接 头 2. 规格:DN150 3. 详见图纸说明及规范 要求	个	4			
408	031003010003	软接头(软管)	1. 名称:快速接头 2. 规格:DN65 3. 详见图纸说明及规范 要求	个	4			
409	031003003019	焊接法兰阀门	1. 类型:同心异径管 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 连接形式:法兰 4. 含法兰片	个	4			
410	031003003020	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 连接形式:法兰 4. 含法兰片	个	4			
411	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:详见图纸说明 及规范要求	台	4			
412	031003003021	螺纹阀门	1. 类型:自动巡检阀 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 连接形式:螺纹	个	2			
413	031003003022	焊接法兰阀门	1. 类型:流量计 2. 满足图纸设计及规范 要求	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
414	031003003023	螺纹阀门	1. 类型:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:螺纹	个	2			
		分部小计						
		通风工程						
		设备						
415	030108003009	轴流通风机	1. 名称:轴流消防排烟风机 2. 型号:HTF- I -N010型 3. 规格:L=42960m/h3 H=665Pa P=15KW n=1450r/min m=300kg 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	15			
416	030108003010	轴流通风机	1. 名称:消防高温排烟风机 2. 型号:XGZ- II -11型 3. 规格:L=48500/27596m³/h H=690/364pa P=16/13kw m=369kg n=1450/960rpm 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	8			
417	030108003011	轴流通风机	1. 名称:消防高温排烟风机 2. 型号:XGZ- II -7型 3. 规格:L=22439/14865m³/h H=728/319pa P=8/6.5kw m=218kg n=1450/960rpm 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	2			
418	030108003012	轴流通风机	1. 名称:轴流消防排烟风机 2. 型号:HTF- I -N07型 3. 规格:L=22439m/h3 H=655Pa P=7.5KW n=1450r/min m=300kg 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	1			
419	030108003013	轴流通风机	1. 名称:消防高温风机 2. 型号:XGZ- I -7型 3. 规格:L=22439m/h3 H=655Pa P=7.5KW n=1450r/min m=208kg 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
420	030108003014	轴流通风机	1. 名称:消防高温风机 2. 型号:XGZ- I -6.5型 3. 规格:L=21652m/h3 H=512Pa P=5.5KW n=1450r/min m=300kg 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	15			
421	030108003015	轴流通风机	1. 名称:消防高温风机 2. 型号:XGZ- I -5.5型 3. 规格:L=12000m/h3 H=592Pa P=4KW n=2900r/min m=164kg 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	2			
422	030108003016	轴流通风机	1. 名称:消防高温风机 2. 型号:XGZ- II -5型 3. 规格:L=8861/4431m/h3 H=610/153Pa P=3/2.5KW n=1450r/min m=110kg 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	1			
423	030108003017	轴流通风机	1. 名称:消防高温风机 2. 型号:XGZ- I -4型 3. 规格:L=4512m/h3 H=128Pa P=0.37KW n=1450r/min m=35kg 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	1			
424	030108003018	轴流通风机	1. 名称:低噪声混流风机 2. 型号:SWF(A)- I -7型 3. 规格:L=17050m/h3 H=370Pa P=3KW n=2900r/min m=104kg 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	5			
425	030108003019	轴流通风机	1. 名称:低噪声混流风机 2. 型号:SWF(A)- I -5.5型 3. 规格:L=16820m/h3 H=824Pa P=7.5KW n=2900r/min m=115kg 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	5			
426	030108003020	轴流通风机	1. 名称:混流式加压送风机 2. 型号:SWF- I -N012型 3. 规格:L=68358m/h3 H=866Pa P=22KW n=960r/min m=635kg 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
427	030108003021	轴流通风机	1. 名称:混流式加压送风机 2. 型号:SWF- I -N010型 3. 规格:L=46952m/h3 H=1168Pa P=18.5KW n=1450r/min m=415kg 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	6			
428	030108003022	轴流通风机	1. 名称:混流式加压送风机 2. 型号:SWF- I -N09型 3. 规格:L=37310m/h3 H=1213Pa P=18.5KW n=1450r/min m=303kg 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	2			
429	030108003023	轴流通风机	1. 名称:混流式加压送风机 2. 型号:SWF- I -N07型 3. 规格:L=27330m/h3 H=1108Pa P=11KW n=1450r/min m=250kg 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	1			
430	030108003024	轴流通风机	1. 名称:混流式加压送风机 2. 型号:SWF- I -N06.5型 3. 规格:L=25124m/h3 H=524Pa P=7.5KW n=1450r/min m=205kg 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	10			
431	030108003025	轴流通风机	1. 名称:混流式加压送风机 2. 型号:SWF- I -N05型 3. 规格:L=12410m/h3 H=859Pa P=5.5KW n=2900r/min 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	1			
432	030108003026	轴流通风机	1. 名称:高效低噪声混流风机 2. 型号:GXF-N05.5A型 3. 规格:L=8736m/h3 H=251Pa P=1.5KW n=1450r/min m=85kg 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	1			
433	030108003027	轴流通风机	1. 名称:高效低噪声混流风机 2. 型号:GXF-N04A型 3. 规格:L=4364m/h3 H=185Pa P=0.37KW n=1450r/min m=46kg 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
434	030108003028	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号:T40-N02.5 3. 规格:L=932m/h3 H=35Pa P=0.025KW n=1450r/min 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	23			
435	030108003029	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号:XBDZ-2.5型 3. 规格:L=600m/h3 H=40Pa P=0.025KW n=1450r/min 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	1			
436	030108003030	轴流通风机	1. 名称:侧壁式通风换气扇 2. 型号:APB-20 3. 规格:L=500m/h3 H=50Pa P=0.04KW n=1450r/min 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	10			
437	030108003031	轴流通风机	1. 名称:卫生间通风器 2. 型号:BLD15-85型 3. 规格:L=900m/h3 H=290Pa P=0.14KW 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	13			
438	031002002001	设备支架	1. 材质:型钢 2. 形式:含制作及安装 3. 满足图纸及规范要求	kg	712			
439	030704001003	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		风管						
440	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450mm<长边长≤630mm 5. 板材厚度:δ 0.6 6. 接口形式:详见设计说明 7. 包含穿墙、楼板打洞及封堵、支架制作安装刷漆等完成风管安装的一切相关事宜	m2	146.61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
441	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630mm<长边长≤1000mm 5. 板材厚度: δ 0.75 6. 接口形式:详见设计说明 7. 包含穿墙、楼板打洞及封堵、支架制作安装刷漆等完成风管安装的一切相关事宜	m2	256.09			
442	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000mm<长边长≤1250mm 5. 板材厚度: δ 1.0 6. 接口形式:详见设计说明 7. 包含穿墙、楼板打洞及封堵、支架制作安装刷漆等完成风管安装的一切相关事宜	m2	1054.98			
443	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1250mm<长边长≤2000mm 5. 板材厚度: δ 1.0 6. 接口形式:详见设计说明 7. 包含穿墙、楼板打洞及封堵、支架制作安装刷漆等完成风管安装的一切相关事宜	m2	7016.39			
444	030702001013	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:0mm<长边长≤320mm 5. 板材厚度: δ 0.5 6. 接口形式:详见设计说明 7. 包含穿墙、楼板打洞及封堵、支架制作安装刷漆等完成风管安装的一切相关事宜	m2	31.8			
445	030702001014	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:320mm<长边长≤450mm 5. 板材厚度: δ 0.6 6. 接口形式:详见设计说明 7. 包含穿墙、楼板打洞及封堵、支架制作安装刷漆等完成风管安装的一切相关事宜	m2	2.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
446	030702001015	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:450mm<长边长≤1000mm 5. 板材厚度: δ 0.75 6. 接口形式:详见设计说明 7. 包含穿墙、楼板打洞及封堵、支架制作安装刷漆等完成风管安装的一切相关事宜	m2	190.33			
447	030702001016	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:1000mm<长边长≤1250mm 5. 板材厚度: δ 1.0 6. 接口形式:详见设计说明 7. 包含穿墙、楼板打洞及封堵、支架制作安装刷漆等完成风管安装的一切相关事宜	m2	44.94			
448	030702008001	柔性软风管	1. 名称:柔性软风管 2. 材质:不燃材料 3. 满足图纸及规范要求	m2	87.35			
449	030704001004	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		风口						
450	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:百叶风口 2. 规格:600*400mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	1			
451	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:钢制百叶风口 2. 规格:800*400mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	1			
452	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:钢制百叶风口 2. 规格:800*500mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	1			
453	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:自垂百叶风口 2. 规格:800*500mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	3			
454	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:远控多叶排烟口 2. 规格:400*(800+250) mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
455	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:百叶风口 2. 规格:1000*500mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	1			
456	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:钢制百叶风口 2. 规格:1000*500mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	46			
457	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:钢制百叶风口 2. 规格:1000*800mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	6			
458	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1000*800mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	1			
459	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:自垂百叶风口 2. 规格:1000*800mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	3			
460	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1000*1000mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	1			
461	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:钢制百叶风口 2. 规格:1000*1000mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	1			
462	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:远控多叶排烟口 2. 规格:800*(1000+250) mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	108			
463	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:钢制双层百叶风口 2. 规格:1250*800mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	8			
464	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1250*1000mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	1			
465	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:钢制双层百叶风口 2. 规格:1250*1000mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
466	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:2000*400mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	10			
467	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:钢制百叶风口 2. 规格:1500*1000mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	2			
468	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:自垂百叶风口 2. 规格:2000*800mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	7			
469	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:自垂百叶风口 2. 规格:1500*1000mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	1			
470	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:2000*1800mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	1			
471	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:2000*1000mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	3			
472	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:自垂百叶风口 2. 规格:2400*500mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	7			
473	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:2000*1500mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	2			
474	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:2500*1000mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	3			
475	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:3000*1000mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	1			
476	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:钢制单层百叶风口(带调节阀) 2. 规格:800*400mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	59			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
477	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:钢制单层百叶风口 (带调节阀) 2. 规格:600*400mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	11			
478	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:钢制百叶风口 2. 规格:1250mm*1250mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	6			
479	030703007038	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防火风口 2. 规格:1000*1200mm 3. 类型:70℃自熔断关闭 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	2			
480	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防火风口 2. 规格:2000*1200mm 3. 类型:70℃自熔断关闭 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	1			
481	030703007040	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防火风口 2. 规格:300*300mm 3. 类型:70℃自熔断关闭 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	8			
482	030703007041	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防火风口 2. 规格:400*600mm 3. 类型:70℃自熔断关闭 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	1			
483	030704001005	通风工程检测、调试	1. 名称: 通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		风阀						
484	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500mm*320mm 3. 满足图纸及规范要求	个	1			
485	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:630mm*400mm 3. 满足图纸及规范要求	个	6			
486	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320mm*800mm 3. 满足图纸及规范要求	个	8			
487	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500mm*800mm 3. 满足图纸及规范要求	个	2			
488	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1000mm*320mm 3. 满足图纸及规范要求	个	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
489	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1000mm*800mm 3. 满足图纸及规范要求	个	3			
490	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1250mm*320mm 3. 满足图纸及规范要求	个	1			
491	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1600mm*320mm 3. 满足图纸及规范要求	个	6			
492	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1600mm*400mm 3. 满足图纸及规范要求	个	3			
493	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1600mm*500mm 3. 满足图纸及规范要求	个	9			
494	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:Φ550 3. 满足图纸及规范要求	个	2			
495	030703001012	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:Φ560 3. 满足图纸及规范要求	个	5			
496	030703001013	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:Φ650 3. 满足图纸及规范要求	个	12			
497	030703001014	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:Φ700 3. 满足图纸及规范要求	个	4			
498	030703001015	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:Φ710 3. 满足图纸及规范要求	个	5			
499	030703001016	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:Φ400 3. 类型:常开280℃自动关闭 4. 满足图纸及规范要求	个	1			
500	030703001017	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:Φ500 3. 类型:常开280℃自动关闭 4. 满足图纸及规范要求	个	1			
501	030703001018	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:Φ561 3. 类型:常开280℃自动关闭 4. 满足图纸及规范要求	个	1			
502	030703001019	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:Φ650 3. 类型:常开280℃自动关闭 4. 满足图纸及规范要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
503	030703001020	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:Φ700 3. 类型:常开280℃自动关闭 4. 满足图纸及规范要求	个	2			
504	030703001021	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:Φ1000 3. 类型:常开280℃自动关闭 4. 满足图纸及规范要求	个	15			
505	030703001022	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:Φ1100 3. 类型:常开280℃自动关闭 4. 满足图纸及规范要求	个	3			
506	030703001023	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:630*400mm 3. 类型:常开280℃自动关闭 4. 满足图纸及规范要求	个	2			
507	030703001024	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:630*700mm 3. 类型:常开280℃自动关闭 4. 满足图纸及规范要求	个	1			
508	030703001025	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:1600*320mm 3. 类型:常开280℃自动关闭 4. 满足图纸及规范要求	个	2			
509	030703001026	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:1600*400mm 3. 类型:常开280℃自动关闭 4. 满足图纸及规范要求	个	4			
510	030703001027	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:2000*300mm 3. 类型:常开280℃自动关闭 4. 满足图纸及规范要求	个	13			
511	030703001028	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:2000*400mm 3. 类型:常开280℃自动关闭 4. 满足图纸及规范要求	个	4			
512	030703001029	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:2000*500mm 3. 类型:常开280℃自动关闭 4. 满足图纸及规范要求	个	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
513	030703001030	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:Φ400 3. 满足图纸及规范要求	个	1			
514	030703001031	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:Φ500 3. 满足图纸及规范要求	个	1			
515	030703001032	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:Φ550 3. 满足图纸及规范要求	个	2			
516	030703001033	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:Φ560 3. 满足图纸及规范要求	个	3			
517	030703001034	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:Φ650 3. 满足图纸及规范要求	个	10			
518	030703001035	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:Φ700 3. 满足图纸及规范要求	个	2			
519	030703001036	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:Φ710 3. 满足图纸及规范要求	个	2			
520	030703001037	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:Φ1000 3. 满足图纸及规范要求	个	15			
521	030703001038	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:Φ1100 3. 满足图纸及规范要求	个	3			
522	030703001039	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:500*320mm 3. 满足图纸及规范要求	个	1			
523	030703001040	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:800*320mm 3. 满足图纸及规范要求	个	6			
524	030703001041	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:800*500mm 3. 满足图纸及规范要求	个	2			
525	030703001042	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:1250*320mm 3. 满足图纸及规范要求	个	1			
526	030703001043	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:1600*320mm 3. 满足图纸及规范要求	个	2			
527	030703001044	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:1600*500mm 3. 满足图纸及规范要求	个	8			
528	030703001045	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:2000*400mm 3. 满足图纸及规范要求	个	3			
529	030703001046	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:2000*500mm 3. 满足图纸及规范要求	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
530	030703001047	碳钢阀门	1. 名称:余压阀 (带70° 防火阀) 2. 规格:500*200mm 3. 满足图纸及规范要求	个	6			
531	030703001048	碳钢阀门	1. 名称:余压阀 (带70° 防火阀) 2. 规格:500*300mm 3. 满足图纸及规范要求	个	5			
532	030704001006	通风工程检测、调试	1. 名称: 通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		挡烟垂壁						
533	03B001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 (不燃材料制作) 2. 满足图纸及规范要求	m2	1			
		分部小计						
		1 措施项目						
534	031301017003	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下及商业部分安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明费+单价措施项目安全文明费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	其他措施费（费率类）					
2.2	031302004001	二次搬运费	其他措施费（费率类）					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	其他措施费（费率类）					
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下及商业部分安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	7800000		
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	7800000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地下及商业部分安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下及商业部分安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	消防控制室、弱电机房	消防控制室、弱电机房内所有设备及室外弱电进线部分	300000			
2	中央空调及供暖	中央空调管道及设备	750000			
合计			780000			

计日工表

工程名称：地下及商业部分安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地下及商业部分安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：地下及商业部分安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	1) 定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	2) 工程排污费	0			
1.3	3) 其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：地下及商业部分安装

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：地下及商业部分安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：地下及商业部分安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：地下及商业部分安装

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01190116	槽钢	5~16#	kg			
2	01210113	角钢	50*5以内	kg			
3	01290539-1@1	镀锌薄钢板	δ 1.0	m2			
4	03070135@1	直立型玻璃泡喷头	公称直径25mm以内	个			
5	17010131@16	钢塑复合管	公称直径150mm以内	m			
6	17010131@7	加厚热浸镀锌钢管 DN150	公称直径150mm以内	m			
7	17030103@1	加厚热浸镀锌钢管 DN100	公称直径100mm以内	m			
8	17030103@5	加厚热浸镀锌钢管 DN32	公称直径32mm以内	m			
9	17030103@6	加厚热浸镀锌钢管 DN25	公称直径25mm以内	m			
10	18030103@3	沟槽管件加厚	公称直径150mm以内	套			
11	23030121@5	SG20A65-J型消火栓	DN65旋转型消火栓 1个, Φ 19mm水枪 1支, 长25m衬胶水 龙带1条	套			
12	28031431@11	WDZ-BYJ4mm2	铜芯 导线截面 ≤4mm2	m			
13	28031431@7	WDZN-BYJ2.5	铜芯 导线截面 ≤2.5mm2	m			
14	28110000@21	WDZN-YJE-5*16	截面≤16mm2	m			
15	28110000@23	WDZN-YJE-5*6	截面≤10mm2	m			
16	28110000@26	WDZN-YJE-5*10	截面≤10mm2	m			
17	28110000@6	WDZ-YJE- 4*35+1*16	截面≤35mm2	m			
18	29050106@1	铜制密闭型母线	XLC-II-800A	m			
19	补充主材001@7	挡烟垂壁		m2			
20	补充主材004@4	轴流消防排烟风机	HTF- I -N010型	台			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供配电部分工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电缆安装						
		3#4#5#居民配电室出线						
1	030408001050	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZRYJV-4*240+1*120 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	640.31			
2	030408001051	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZRYJV-4*185+1*95 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	618.59			
3	030408001052	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-4*150+1*70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	102.2			
4	030408001053	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NHYJV-4*150+1*70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	318.78			
5	030408001054	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZRYJV-4*120+1*70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	422.07			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030408001055	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-4*95+1*50 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	102.71			
		分部小计						
		公共及商业配电室出线						
7	030408001056	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-4*185+1*95 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	410.79			
8	030408001057	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-3*150+2*70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	292.62			
9	030408001058	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE-3*150+2*70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	316.23			
10	030408001059	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-3*95+2*50 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	405.86			
11	030408001060	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE-3*95+2*50 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	1815.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030408001061	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-4*95+1*50 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	173.26			
13	030408001062	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	913.06			
14	030408001063	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-3*70+2*35 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	378.99			
15	030408001064	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	74.9			
16	030408001065	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE-3*70+2*35 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	414.35			
17	030408001066	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-4*50+1*25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	70.51			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030408001067	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-3*50+2*25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	120.28			
19	030408001068	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE-3*50+2*25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	510.47			
20	030408001069	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-4*35+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	140.96			
21	030408001070	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-3*25+2*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	312.94			
22	030408001071	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE-3*35+2*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	828.93			
23	030408001072	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE-3*25+2*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV):低压电缆 6. 备注:含电缆头制作安装	m	428.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030408001073	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJE-5*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV): 低压电缆 6. 备注: 含电缆头制作安装	m	1358.94			
25	030408001074	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YFD-WDZN-YJE-5*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV): 低压电缆 6. 备注: 含电缆头制作安装	m	35.32			
26	030408001075	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJE-5*10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV): 低压电缆 6. 备注: 含电缆头制作安装	m	549.7			
27	030408001076	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE-5*10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 桥架/管内敷设 5. 电压等级(kV): 低压电缆 6. 备注: 含电缆头制作安装	m	1			
		分部小计						
		1 措施项目						
28	031301017004	脚手架搭拆	1. 名称: 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：供配电部分工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明费+单价措施项目安全文明费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	其他措施费（费率类）					
2.2	031302004001	二次搬运费	其他措施费（费率类）					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	其他措施费（费率类）					
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：供配电部分工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	1950000		
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	1950000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：供配电部分工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：供配电部分工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	开闭所、箱式变电站等	开闭所内设备及气体灭火装置、开闭所之前高压电缆、电缆保护管、电缆井部分等	1200000			
2	3#楼居民住宅配电室	配电室内所有设备及气体灭火装置等	100000			
3	4#5#楼居民住宅配电室	配电室内所有设备及气体灭火装置等	200000			
4	公共及商业配电室	配电室内所有设备及气体灭火装置等	450000			
合计			1950000			

计日工表

工程名称：供配电部分工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：供配电部分工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：供配电部分工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	1) 定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	2) 工程排污费	0			
1.3	3) 其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：供配电部分工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：供配电部分工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：供配电部分工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：供配电部分工程

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	28110000@12	WDZ-YJE-3*150+2*70	截面≤240mm2	m			
2	28110000@13	WDZ-YJE-3*95+2*50	截面≤120mm2	m			
3	28110000@15	ZRYJV-4*185+1*95	截面≤240mm2	m			
4	28110000@16	ZRYJV-4*240+1*120	截面≤240mm2	m			
5	28110000@17	ZR-YJV-4*150+1*70	截面≤240mm2	m			
6	28110000@18	NHYJV-4*150+1*70	截面≤240mm2	m			
7	28110000@19	ZRYJV-4*120+1*70	截面≤120mm2	m			
8	28110000@20	ZR-YJV-4*95+1*50	截面≤120mm2	m			
9	28110000@21	WDZN-YJE-3*150+2*70	截面≤240mm2	m			
10	28110000@22	WDZN-YJE-3*95+2*50	截面≤120mm2	m			
11	28110000@23	WDZ-YJE-4*95+1*50	截面≤120mm2	m			
12	28110000@24	WDZ-YJE-4*70+1*35	截面≤70mm2	m			
13	28110000@26	WDZ-YJE-3*70+2*35	截面≤70mm2	m			
14	28110000@28	WDZN-YJE-3*70+2*35	截面≤70mm2	m			
15	28110000@3	WDZ-YJE-4*185+1*95	截面≤240mm2	m			
16	28110000@31	WDZN-YJE-3*50+2*25	截面≤50mm2	m			
17	28110000@32	WDZ-YJE-3*25+2*16	截面≤35mm2	m			
18	28110000@33	WDZN-YJE-3*35+2*16	截面≤35mm2	m			
19	28110000@34	WDZN-YJE-3*25+2*16	截面≤35mm2	m			
20	28110000@35	WDZN-YJE-5*16	截面≤16mm2	m			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外部分土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040203006001	沥青混凝土	1. 做法: (1) 路基碾压, 压实系数 ≥ 0.93 (2) 300mm厚3: 7灰土 (3) 150mm厚级配碎石 (4) 乳化沥青透层 (5) 60mm厚中粒式沥青混凝土面层 (6) 40mm厚细粒式沥青混凝土面层 2. 其他: 符合设计规范要求 计图纸要求	m2	1169.8			
2	040204002001	人行道块料铺设	1. 做法: (1) 路基碾压, 压实系数 ≥ 0.93 (2) 300mm厚3: 7灰土 (3) 150mm厚c15混凝土 (4) 30mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 (5) 30-60mm厚广场砖, 缝宽15mm, 1: 1水泥砂浆填缝 2. 其他: 符合设计规范要求 计图纸要求	m2	2719.91			
3	040201022001	排水沟	1. 断面尺寸: 净尺寸400mm宽*400mm高 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C15水泥混凝土 3. 沟壁: 300mm宽C15水泥混凝土 4. 填塞: 1: 2水泥砂浆填缝 5. 盖板材质、规格: 640mm*500mm*170mm, 盖板配筋详见图纸 2. 其他: 符合设计规范要求 计图纸要求	m	1			
		分部小计						
		1 措施项目						
4	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 施工所需的全部机械	项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外部分土建

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明费+单价措施项目安全文明费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	其他措施费（费率类）					
2.2	011707004001	二次搬运费	其他措施费（费率类）					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	其他措施费（费率类）					
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外部分土建

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外部分土建

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外部分土建

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外部分土建

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外部分土建

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：室外部分土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	1) 定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	2) 工程排污费	0			
1.3	3) 其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外部分土建

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：室外部分土建

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：室外部分土建

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：室外部分土建

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01010113	钢筋	HPB300 φ 8	kg			
2	01010117	钢筋	HPB300 φ 12	kg			
3	01030701	镀锌铁丝	综合	kg			
4	01030727	镀锌铁丝	φ 0.7	kg			
5	04030143	砂子	中粗砂	m3			
6	04050173	碎石	综合	m3			
7	04090109	滑石粉		kg			
8	04090213	生石灰		t			
9	05030205	枕木		m3			
10	13310136	乳化沥青		kg			
11	13310146	石油沥青	10#	kg			
12	13310151	石油沥青	30#	kg			
13	14030101	柴油		t			
14	34110117	水		m3			
15	36090106	广场砖	100*100	m2			
16	C00869	碎石	10~20mm	m3			
17	C00870	碎石	5~10mm	m3			
18	80210555	预拌混凝土	C15	m3			
19	80210557	预拌混凝土	C15	m3			
20	80010541	预拌抹灰砂浆	(干拌) DP M20	m3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外部分安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他说明: 详见图纸及相关规范规定	m3	225.12			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 其他说明: 详见图纸及相关规范规定	m3	225.12			
3	031001007023	复合管	1. 安装部位:室外埋地 2. 材质、规格:球墨铸铁给水管DN200 3. 连接形式:承口橡胶密封圈接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	402			
4	031001007024	复合管	1. 安装部位:室外埋地 2. 材质、规格:球墨铸铁给水管DN100 3. 连接形式:承口橡胶密封圈接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	13			
5	031201001012	管道刷油	1. 名称: 管道刷油 2. 油漆品种、遍数: 冷底子油一道, 石油沥青两道 3. 未尽事宜符合图纸及规范要求	m2	81.83			
6	031003003049	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式: 法兰连接 4. 未尽事宜符合图纸及规范要求	个	4			
7	031003003050	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 未尽事宜符合图纸及规范要求	个	1			
8	031003003051	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 未尽事宜符合图纸及规范要求	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031003013005	水表	1. 名称: 水表组 2. 安装部位(室内外): 室外 3. 型号、规格: DN200 4. 连接形式: 法兰连接 5. 未尽事宜符合图纸及规范要求	组	2			
10	040504001001	砌筑井	1. 名称: 阀门井 2. 未尽事宜符合图纸及规范要求	座	7			
11	040504001002	砌筑井	1. 名称: 砖砌矩形水表井 2. 管道直径DN200 3. 未尽事宜符合图纸及规范要求	座	2			
12	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓 DN100 2. 未尽事宜符合图纸及规范要求	套	3			
13	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称: 消防水泵接合器 DN150 2. 未尽事宜符合图纸及规范要求	套	3			
		分部小计						
		污水工程						
14	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 其他说明: 详见图纸及相关规范规定	m3	385.48			
15	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 3. 其他说明: 详见图纸及相关规范规定	m3	333.38			
16	040103002001	余方弃置	1. 名称: 余土外运 2. 运距: 运距自行考虑	m3	17.9			
17	040202009001	砂砾石	1. 石料规格: 砂砾垫层 2. 厚度: 15cm	m2	34.2			
18	031001006027	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污、废水 3. 材质、规格: PVC-U 双壁波纹管De300 4. 连接形式: 胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 6. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	253.3			
19	040504001003	塑料检查井	1. 名称: Φ 700塑料检查井(铸铁井盖) 2. 管道直径DN300 3. 含防坠网 4. 具体做法详见图集08SS523 5. 未尽事宜符合图纸及规范要求	座	15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040504008001	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:YJBH-12 3. 包含挖填土方全部工作内容	座	1			
		分部小计						
		1 措施项目						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外部分安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明费+单价措施项目安全文明费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	其他措施费（费率类）					
2.2	031302004001	二次搬运费	其他措施费（费率类）					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	其他措施费（费率类）					
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外部分安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外部分安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外部分安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外部分安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外部分安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：室外部分安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	1) 定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	2) 工程排污费	0			
1.3	3) 其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外部分安装

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：室外部分安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：室外部分安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：室外部分安装

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	02050115	橡胶圈(给水)		个			
2	04030147@1	砂子中砂		m3			
3	04050135	砾石		m3			
4	04130103	标准砖		千块			
5	36010139	铸铁井盖、井座		套			
6	BCCLF1	整体化粪池		座			
7	80210553	预拌混凝土		m3			
8	80210559	预拌混凝土		m3			
9	80050246	预拌混合砂浆		m3			
10	17110103@1	球墨铸铁给水管 DN200		m			
11	17110103@2	球墨铸铁给水管 DN100		m			
12	17250299@4	PVC-U 双壁波纹管 De300		m			
13	18010250	室外承插铸铁给水管件		个			
14	19000201@1	闸阀		个			
15	19030101@2	法兰闸阀		个			
16	23030101@1	地上式室外消火栓		套			
17	23050101@2	消防水泵接合器		套			
18	24010101@2	法兰水表		个			
19	36010139-1	铸铁井盖、井座 Φ700重型		套			
20	36010231	塑料检查井		套			