

焦作市麦田里田园综合体项目-民主路
(龙源路至韩愈路)及龙源路(普济路至
孟州路)段绿化工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造 价 咨 询 人：



年 月 日

封-1

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

焦作市麦田里田园综合体项目-民主路(龙源路至韩愈路)及龙源路(普济路至孟州路)段绿化工程 工程

招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

梁亮亮

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章)

有效期至: 2024年12月31日

赵文波

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

有效期至: 2025年12月23日

焦红兵

编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

总 说 明

项目名称：焦作市麦田里田园综合体项目-民主路(龙源路至韩愈路)及龙源路(普济路至孟州路)段绿化工程

第 1 页 共 1 页

- 一、工程概况：
本项目为焦作市麦田里田园综合体项目-民主路(龙源路至韩愈路)及龙源路(普济路至孟州路)段绿化工程。
- 二、编制依据：
1. 设计施工图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《河南省省建设工程工程量清单综合单价定额（2008）》园林绿化工程及其相关文件、综合解释等。
- 三、有关材料、参数和费用的说明
1. 价格指数按豫建消技【2024】15号文2024年1-6月份执行；
2. 税金按9%计取。
3. 材料价格参照2024年第2期《焦作标准造价信息》及市场价执行；
4. 暂列金额龙源路23万元，民主路65万元。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民主路（龙源路至韩愈路）段绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		常绿乔木						
1	050102001001	栽植石楠A	1. 种类:石楠A 2. 规格:D11-12cm, 高度4-4.5m, 冠幅≥3.5m, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 3. 支撑方式: 符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	株	22			
2	050102001002	栽植石楠B	1. 种类:石楠B 2. 规格:D9-10cm, 高度3-4m, 冠幅≥3m, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 3. 支撑方式: 符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	株	61			
3	050102001003	栽植白皮松	1. 种类:白皮松 2. 规格:高度4-5m, 冠幅3.5m, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 3. 支撑方式: 符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	株	5			
		落叶乔木						
4	050102001004	栽植丛生朴树	1. 种类:丛生朴树 2. 规格:总杆径≥80cm, 高度10-11m, 冠幅6-7m, 移栽3年及以上, 6杆以上, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 3. 支撑方式: 符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	株	26			
5	050102001005	栽植三角枫A	1. 种类:三角枫A 2. 规格:胸径18-20cm, 高度8-9m, 冠幅≥5m, 移栽3年及以上, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 3. 支撑方式: 符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	株	22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	050102001006	栽植三角枫B	1. 种类:三角枫B 2. 规格:胸径17-18cm, 高度7-8m, 冠幅 \geq 4.5m, 移栽3年及以上, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 3. 支撑方式: 符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	株	22			
7	050102001007	栽植三角枫C	1. 种类:三角枫C 2. 规格:胸径15cm, 高度6-7m, 冠幅 \geq 4m, 移栽3年及以上, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 3. 支撑方式: 符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	株	13			
8	050102001008	栽植丛生紫薇	1. 种类:丛生紫薇 2. 规格:高度3-4m, 冠幅3-3.5m, 丛生, 4杆以上, 冠幅饱满, 姿态优美 3. 支撑方式: 符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	株	5			
9	050102001009	栽植鸡爪槭A	1. 种类:鸡爪槭A 2. 规格:D13-14cm, 高度3.5-4m, 冠幅 \geq 3m, 分枝点 \leq 0.8m, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 3. 支撑方式: 符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	株	62			
10	050102001010	栽植红枫A	1. 种类:红枫A 2. 规格:D10-12cm, 高度2.5-3m, 冠幅 \geq 2.5m, 分枝点 \leq 0.8m, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 3. 支撑方式: 符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	株	47			
11	050102001011	栽植美人梅	1. 种类:美人梅 2. 规格:D9-10cm, 高度2.5-3m, 冠幅 \geq 2.5m, 分枝点 \leq 0.6m, 全冠, 自然形 3. 支撑方式: 符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	株	258			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	050102001012	栽植美树状月季	1. 种类:树状月季 2. 规格:D6-7cm, 高度1.5-1.8m, 冠幅1m, 三年生, 杆高0.8-1m, 冠幅饱满, 姿态优美(大花、粉色) 3. 支撑方式:符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施:符合图纸设计及规范要求	株	309			
		球类						
13	050102002001	栽植红叶石楠球	1. 种类红叶石楠球 2. 规格:高度1.5-1.8m, 冠幅2.2-2.5m, 实球, 修剪后规格, 球形饱满, 不脱脚 3. 支撑方式:符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施:符合图纸设计及规范要求	株	27			
14	050102002002	栽植大叶黄杨球	1. 种类:大叶黄杨球 2. 规格:高度1.5m, 冠幅1.5m, 实球, 修剪后规格, 球形饱满, 不脱脚 3. 支撑方式:符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施:符合图纸设计及规范要求	株	103			
15	050102002003	栽植紫叶小檗球	1. 种类:紫叶小檗球 2. 规格:高度1.0-1.2m, 冠幅1.2m, 实球, 修剪后规格, 球形饱满, 不脱脚 3. 支撑方式:符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施:符合图纸设计及规范要求	株	108			
16	050102002004	栽植金森女贞球	1. 种类:金森女贞球 2. 规格:高度1.2-1.5m, 冠幅1.5m, 实球, 修剪后规格, 球形饱满, 不脱脚 3. 支撑方式:符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施:符合图纸设计及规范要求	株	118			
		现场原有乔木						
17	050102001013	保留女贞	1. 原有女贞树形优美得保留不迁移并修剪及养护。 2. 数量为预估, 具体位置数量根据现场实际情况决定 3. 其他满足业主及设计要求	株	500			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	05B001	迁移女贞	1. 原有女贞挖出并运到指定项目地点重新栽植 2. 其他满足业主及设计要求 3. 树坑恢复至设计地坪	株	1300			
19	05B002	迁移女贞	1. 原有女贞挖出并运到指定项目地点 2. 其他满足业主及设计要求 3. 树坑恢复至设计地坪	株	200			
20	05B003	死树清理	1. 死树清理(含挖根) 2. 其他满足业主及设计要求	株	200			
		木本地被						
21	050102007001	栽植南天竹	1. 种类: 南天竹 2. 规格: 高45-50cm, 蓬径30-35cm, 密度25株/m ² , 密植不露土, 3年生, 5分枝以上 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	693			
22	050102007002	栽植海桐	1. 种类: 海桐 2. 规格: 高40-45cm, 蓬径25-30cm, 密度36株/m ² , 密植不露土, 3年生 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	1091			
23	050102007003	栽植绣线菊	1. 种类: 绣线菊 2. 规格: 高35-40cm, 蓬径25-30cm, 密度36株/m ² , 密植不露土, 3年生 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	822			
24	050102007004	栽植瓜子黄杨	1. 种类: 瓜子黄杨 2. 规格: 高35-40cm, 蓬径15-20cm, 密度64株/m ² , 密植不露土, 3年生 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	1432			
25	050102007005	栽植大花月季	1. 种类: 大花月季 2. 规格: 高35-40cm, 密度25株/m ² 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	996			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	050102007006	栽植金森女贞	1. 种类: 金森女贞 2. 规格: 高30-35cm, 蓬径20-25cm, 密度36株/m ² , 密植不露土, 3年生 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	743			
27	050102007007	栽植铺地柏	1. 种类: 铺地柏 2. 规格: 高30-35cm, 蓬径25-30cm, 密度36株/m ² , 密植不露土, 3年生 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	360			
28	050102007008	栽植锦带花	1. 种类: 锦带花 2. 规格: 高35-40cm, 蓬径35-40cm, 密度36株/m ² , 密植不露土 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	122			
		草本地被						
29	050102007009	栽植金叶石菖蒲	1. 种类: 金叶石菖蒲 2. 规格: 高15-20cm, 密度64丛/m ² , 密植不露土, 3-5芽/丛 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	632			
30	050102007010	栽植花叶玉簪	1. 种类: 花叶玉簪 2. 规格: 高20-25cm, 密度49丛/m ² , 密植不露土, 3-5芽/丛 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	82			
31	050102007011	栽植超级鼠尾草	1. 种类: 超级鼠尾草 2. 规格: 高30-35cm, 密度49株/m ² , 密植不露土 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	314			
32	050102007012	栽植美人蕉	1. 种类: 美人蕉 2. 规格: 高50-60cm, 蓬径30-40cm, 密度16株/m ² , 密植不露土 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	050102007013	栽植细叶美女樱	1. 种类: 细叶美女樱 2. 规格: 高15-20cm, 密度64株/m ² , 密植不露土 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	432			
34	050102007014	栽植细叶芒	1. 种类: 细叶芒 2. 规格: 高40-50cm, 密度9株/m ² , 容器苗, 40-50芽/丛 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	526			
35	050102007018	栽植美国薄荷	1. 种类: 美国薄荷 2. 规格: 高35-40cm, 密度36株/m ² , 密植不露土 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	919			
		其他						
36	050102007015	栽植草花红	1. 种类: 草花(红)(具体品种详见图纸) 2. 规格: 81盆/平方米, 一年更换5-6次 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	135			
37	050102007016	栽植草花黄	1. 种类: 草花(黄)(具体品种详见图纸) 2. 规格: 81盆/平方米, 一年更换5-6次 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	183			
38	050102007017	栽植草花蓝	1. 种类: 草花(蓝)(具体品种详见图纸) 2. 规格: 81盆/平方米, 一年更换5-6次 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	86			
39	050102012001	铺种草坪(矮生百慕大)	1. 种类: 草坪(矮生百慕大) 2. 规格: 满铺不留缝, 秋季加播黑麦草 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	18400			
40	050301005001	点风景石	1. 景石 2. 当地河石, 2-4吨每块 3. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	块	182			
41	050101007001	场地整理	1. 清除原有地被及碎石垃圾 2. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	15000			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地 2. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m2	28005			
43	050101010002	土壤改良	1. 种植土改良: 每平方米30公分营养土 2. 在原有的土壤里拌营养土或者施肥, 达到种植条件	m2	28024			
44	050101011001	绿地起坡造型	1. 土方造型 2. 其中新进3000立方土, 挖方500立方土 3. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m3	3500			
		措施项目						
45	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 满足现场需求	项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民主路（龙源路至韩愈路）段绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100				
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78				
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39				
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81				
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民主路（龙源路至韩愈路）段绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	650000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：民主路（龙源路至韩愈路）段绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		650000	
	合计		650000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民主路（龙源路至韩愈路）段绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：民主路（龙源路至韩愈路）段绿化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：民主路（龙源路至韩愈路）段绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：民主路（龙源路至韩愈路）段绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100	
1.1	其中:1)工程排污费				
1.2	2) 社会保障费	综合工日_分部分项+综合工日_措施项目		808	
1.3	3) 住房公积金	综合工日_分部分项+综合工日_措施项目		170	
1.4	4) 工伤保险费	综合工日_分部分项+综合工日_措施项目		100	
2	增值税~销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：民主路（龙源路至韩愈路）段绿化工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	DZ650@3	营养土		m3			
2	E00007@2	大花月季	高35-40cm，密度25株/m ²	m ²			
3	E00008@1	海桐	高40-45cm，蓬径25-30cm，密度36株/m ² ，密植不露土，3年生	m ²			
4	E00008@2	绣线菊	高35-40cm，蓬径25-30cm，密度36株/m ² ，密植不露土，3年生	m ²			
5	E00010@1	瓜子黄杨	高35-40cm，蓬径15-20cm，密度64株/m ² ，密植不露土，3年生	m ²			
6	E00010@3	金叶石菖蒲	高15-20cm，密度64丛/m ² ，密植不露土，3-5芽/丛	m ²			
7	EZ148@2	鸡爪槭A	D13-14cm，高度3.5-4m，冠幅≥3m，分枝点≤0.8m	株			
8	EZ148@3	红枫A	D10-12cm，高度2.5-3m，冠幅≥2.5m，分枝点≤0.8m	株			
9	EZ148@4	美人梅	D9-10cm，高度2.5-3m，冠幅≥2.5m，分枝点≤0.6m	株			
10	EZ150@1	丛生朴树	总杆径≥80cm，高度10-11m，冠幅6-7m	株			
11	EZ150@2	三角枫A	胸径18-20cm，高度8-9m，冠幅≥5m	株			
12	EZ154@1	树状月季	D6-7cm，高度1.5-1.8m，冠幅1m，三年生，杆高0.8-1m，冠幅饱满，姿态优美(大花、粉色)	株			
13	EZ1612@1	草坪(矮生百慕大)		m ²			
14	EZ630@1	草花红	81盆/平方米，一年更换5-6次	m ²			
15	EZ630@2	草花黄	81盆/平方米，一年更换5-6次	m ²			
16	补充主材001@1	种植土		m ³			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：民主路（龙源路至韩愈路）段绿化工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：民主路（龙源路至韩愈路）段绿化工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙源路（普济路至孟州路）段绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		乔木						
1	050102001001	栽植桂花	1. 种类:桂花 2. 规格:D12-13cm, 高度4m, 冠幅3m, 金桂, 树形统一, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 3. 支撑方式:符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施:符合图纸设计及规范要求	株	124			
2	050102001002	栽植国槐	1. 种类:国槐 2. 规格:胸径15cm, 高度6-7m, 冠幅4-4.5m, 树形统一, 冠幅饱满, 姿态优美 3. 支撑方式:符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施:符合图纸设计及规范要求	株	213			
3	050102001003	栽植紫薇	1. 种类:紫薇 2. 规格:D10cm, 高度3m, 冠幅2.5m, 树形统一, 冠幅饱满, 姿态优美 3. 支撑方式:符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施:符合图纸设计及规范要求	株	148			
4	050102001004	栽植树状月季	1. 种类:树状月季 2. 规格:D5cm, 高度1.5m, 冠幅0.8m, 树形统一, 杆高0.8-1m, 冠幅饱满, 姿态优美(大花、粉色) 3. 支撑方式:符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施:符合图纸设计及规范要求	株	238			
		地被						
5	050102007001	栽植红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 2. 规格:高40-45cm, 蓬径25-30cm, 密度36株/m ² , 密植不露土, 3年生 3. 养护期:1年 4. 其他措施:符合图纸设计及规范要求	m ²	749			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	050102007002	栽植瓜子黄杨	1. 种类: 瓜子黄杨 2. 规格: 高30-35cm, 蓬径15-20cm, 密度64株/m ² , 密植不露土, 3年生 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	280			
7	050102007003	栽植金森女贞	1. 种类: 金森女贞 2. 规格: 高30-35cm, 蓬径20-25cm, 密度36株/m ² , 密植不露土, 3年生 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	1093			
8	050102007004	栽植麦冬	1. 种类: 麦冬 2. 规格: 高15-20cm, 密度64丛/m ² , 密植不露土, 3-5芽/丛 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	1795			
9	050102007005	栽植细叶美女樱	1. 种类: 细叶美女樱 2. 规格: 高15-20cm, 密度64株/m ² , 密植不露土 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	227			
10	050102012001	铺种草坪(矮生百慕大)	1. 种类: 草坪(矮生百慕大) 2. 规格: 满铺不留缝, 秋季加播黑麦草 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	174			
11	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 种类: 草坪(矮生百慕大)-龙源路红线外 2. 规格: 籽播 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	18985			
12	050102007006	栽植草花红	1. 种类: 草花(红)(具体品种详见图纸) 2. 规格: 81盆/平方米, 一年更换5-6次 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	109			
13	050102007007	栽植草花黄	1. 种类: 草花(黄)(具体品种详见图纸) 2. 规格: 81盆/平方米, 一年更换5-6次 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	164			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	050101010002	整理绿化用地	1. 整理绿化用地 2. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m2	23576			
15	050101010001	土壤改良	1. 种植土改良: 每平方米30公分营养土 2. 在原有的土壤里拌营养土或者施肥, 达到种植条件	m2	4549			
		措施项目						
16	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 满足现场施工需求	项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙源路（普济路至孟州路）段绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100				
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78				
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39				
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81				
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙源路（普济路至孟州路）段绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	230000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：龙源路（普济路至孟州路）段绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		230000	
	合计		230000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：龙源路（普济路至孟州路）段绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：龙源路（普济路至孟州路）段绿化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：龙源路（普济路至孟州路）段绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：龙源路（普济路至孟州路）段绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100	
1.1	其中:1)工程排污费				
1.2	2) 社会保险费	综合工日_分部分项+综合工日_措施项目		808	
1.3	3) 住房公积金	综合工日_分部分项+综合工日_措施项目		170	
1.4	4) 工伤保险费	综合工日_分部分项+综合工日_措施项目		100	
2	增值税~销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：龙源路（普济路至孟州路）段绿化工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	DZ650@4	营养土		m3			
2	E00008@1	红叶石楠	高40-45cm, 蓬径25-30cm, 密度36株/m2	m2			
3	E00008@2	金森女贞	高30-35cm, 蓬径20-25cm, 密度36株/m2, 密植不露土, 3年生	m2			
4	E00010@1	瓜子黄杨	高30-35cm, 蓬径15-20cm, 密度64株/m2	m2			
5	E00010@3	细叶美女樱	高15-20cm, 密度64株/m2, 密植不露土	m2			
6	E00010@4	麦冬	高15-20cm, 密度64丛/m2, 密植不露土, 3-5芽/丛	m2			
7	EZ148@1	桂花	D12-13cm 高度4m 冠幅3m	株			
8	EZ149@1	国槐	胸径15cm, 高度6-7m, 冠幅4-4.5m	株			
9	EZ153@1	树状月季	D5cm, 高度1.5m, 冠幅0.8m	株			
10	EZ157@2	紫薇	D10cm, 高度3m, 冠幅2.5m	株			
11	EZ1612@1	草坪(矮生百慕大)		m2			
12	EZ1613@1	矮生百慕大草籽	(综合)	kg			
13	EZ630@3	草花红	81盆/平方米, 一年更换5-6次	m2			
14	EZ630@4	草花黄	81盆/平方米, 一年更换5-6次	m2			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：龙源路（普济路至孟州路）段绿化工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：龙源路（普济路至孟州路）段绿化工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				