

招标工程量清单

招 标 人：焦作市南水北调农业发展有限公司 造价咨询人：中审润奥项目管理有限公司
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：张晓敏
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：侯学文
(签字或盖章)

编 制 人：任向前
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：赵文波
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年02月19日

复核时间：2025年02月19日

焦作市麦田里田园综合体-融合设计区
域工程

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



年 月 日

焦作市麦田里田园综合体-融合设计
区域工程 工程

招标工程量清单

招标人:




造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

张晓明
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

总 说 明

项目名称：焦作市麦田里田园综合体-融合设计区域工程

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

本项目为焦作市麦田里田园综合体项目-融合设计区域工程。

二、编制依据：

1. 设计施工图纸；

2. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《河南省省建设工程工程量清单综合单价定额（2008）》园林绿化工程、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HA03-31-2016）及其相关文件、综合解释等。

3. 价格指数按豫建消技【2024】31号文2024年7-12月份执行；

4. 材料价格参照《焦作标准造价信息》及市场价执行；

5. 其他措施费足额计取；

6. 税金按9%计取。

三、有关材料、参数和费用的说明

1. 暂列金额绿化工程50万元，园建工程30万元；

2. 专业工程暂估价：高低压电缆、电线等安装内容50万元；组合型成套箱式变电站20万；成品防腐木木屋20万；室外监控系统10万；

3. 儿童乐园游乐设施、体育健身器材等不在此次范围；

4. 玫瑰园绿化及配套园建不在此次范围；

5. 经济作物：小麦、油菜、向日葵种植不在此次范围。

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		常绿乔木						
1	050102001014	女贞	1. 种类:女贞 2. 规格:胸径13-15cm, 高度6m, 冠幅3.5m, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 3. 支撑方式: 符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施: 种植土改良符合图纸设计及规范要求	株	50			
2	050102001003	栽植白皮松	1. 种类:白皮松 2. 规格:高度4-4.5m, 冠幅3-3.5m, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 3. 支撑方式: 符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施: 种植土改良符合图纸设计及规范要求	株	20			
3	050102001001	栽植石楠A	1. 种类:石楠A 2. 规格:D13-15cm, 高度4-4.5m, 冠幅≥4m, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 3. 支撑方式: 符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施: 种植土改良符合图纸设计及规范要求	株	30			
4	050102001015	造型松C	1. 种类:造型松C 2. 规格:D10-12cm, 高度2-2.5m, 冠幅≥2.5m, 油松, 造型奇特, 精美 3. 支撑方式: 符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施: 种植土改良符合图纸设计及规范要求	株	10			
5	050102001017	崖柏	1. 种类:崖柏 2. 规格:高度1.5-2m, 冠幅≥2-2.5m, 造型树, 造型奇特, 精美 3. 支撑方式: 符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施: 种植土改良符合图纸设计及规范要求	株	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	050102001016	造型小叶女贞	1. 种类:造型小叶女贞 2. 规格:D15cm, 高度2-2.5m, 冠幅≥2-2.5m, 造型树, 造型奇特, 精美 3. 支撑方式:符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施:种植土改良符合图纸设计及规范要求	株	10			
		落叶乔木						
7	050102001004	丛生朴树A	1. 种类:丛生朴树 2. 规格:总杆径≥80cm, 高度10-11m, 冠幅6-7m, 移栽3年及以上, 6杆以上, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 3. 支撑方式:符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施:种植土改良符合图纸设计及规范要求	株	5			
8	050102001018	乌桕B	1. 种类:乌桕B 2. 规格:胸径15cm, 高度6-7m, 冠幅4-4.5m, 移栽3年及以上, 6杆以上, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 3. 支撑方式:符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施:种植土改良符合图纸设计及规范要求	株	20			
9	050102001019	榆树	1. 种类:榆树 2. 规格:胸径15cm, 高度6-7m, 冠幅4-4.5m, 移栽3年及以上, 6杆以上, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 3. 支撑方式:符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施:种植土改良符合图纸设计及规范要求	株	50			
10	050102001005	三角枫B	1. 种类:三角枫B 2. 规格:胸径15cm, 高度6-7m, 冠幅≥4m, 移栽3年及以上, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 3. 支撑方式:符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施:种植土改良符合图纸设计及规范要求	株	40			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	050102001020	国槐B	1. 种类:国槐B 2. 规格:胸径15cm, 高度5-6m, 冠幅3.5m, 移栽3年及以上, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 3. 支撑方式: 符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施: 种植土改良符合图纸设计及规范要求	株	100			
12	050102001021	苹果	1. 种类:苹果 2. 规格:胸径9-12cm, 高度4-5m, 冠幅3.5m, 高杆, 移栽3年及以上, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 3. 支撑方式: 符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施: 种植土改良符合图纸设计及规范要求	株	89			
13	050102001022	流苏	1. 种类:流苏 2. 规格:胸径15cm, 高度6-7m, 冠幅4-4.5m, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 3. 支撑方式: 符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施: 种植土改良符合图纸设计及规范要求	株	8			
14	050102001023	核桃	1. 种类:核桃 2. 规格:胸径 \geq 12cm, 高度4-4.5m, 冠幅3.5m, 高杆, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 3. 支撑方式: 符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施: 种植土改良符合图纸设计及规范要求	株	18			
15	050102001010	黄栌	1. 种类:黄栌 2. 规格:D11-12cm, 高度3-3.5m, 冠幅 \geq 3m, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 3. 支撑方式: 符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施: 种植土改良符合图纸设计及规范要求	株	40			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	050102001026	杏树	1. 种类:杏树 2. 规格:胸径10-12cm, 高度3-3.5m, 冠幅≥3m, 高杆, 全冠, 树形端正, 冠幅饱满 3. 支撑方式: 符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施: 种植土改良符合图纸设计及规范要求	株	62			
17	050102001027	花石榴	1. 种类:花石榴 2. 规格:高度2.5-3m, 冠幅≥3m, 丛生型, 3杆以上, 全冠, 自然形 3. 支撑方式: 符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施: 种植土改良符合图纸设计及规范要求	株	50			
18	050102001032	榔榆桩景	1. 种类:榔榆桩景 2. 规格:D20cm, 高度≥2.5m, 冠幅≥2.5m, 造型树, 造型奇特, 精美 3. 支撑方式: 符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施: 种植土改良符合图纸设计及规范要求	株	5			
		球类						
19	050102002001	红叶石楠球C	1. 种类: 红叶石楠球C 2. 规格:高度1.5m, 冠幅1.5m, 实球, 修剪后规格, 球形饱满, 不脱脚 3. 支撑方式: 符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施: 种植土改良符合图纸设计及规范要求	株	20			
20	050102002002	大叶黄杨球B	1. 种类: 大叶黄杨球B 2. 规格:高度1.5m, 冠幅1.5m, 实球, 修剪后规格, 球形饱满, 不脱脚 3. 支撑方式: 符合图纸设计及规范要求 4. 养护期:1年 5. 其他措施: 种植土改良符合图纸设计及规范要求	株	20			
		现场原有乔木						
21	05B008	迁移现状苗木	1. 原有苗木挖出并运到指定项目地点重新栽植 2. 胸径2-3cm 3. 其他满足业主及设计要求 4. 树坑恢复至设计地坪 5. 养护期一年	株	612			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	05B007	迁移现状苗木	1. 原有苗木挖出并运到指定项目地点重新栽植 2. 胸径4-5cm 3. 其他满足业主及设计要求 4. 树坑恢复至设计地坪 5. 养护期一年	株	1271			
23	05B006	迁移现状苗木	1. 原有苗木挖出并运到指定项目地点重新栽植 2. 胸径6-8cm 3. 其他满足业主及设计要求 4. 树坑恢复至设计地坪 5. 养护期一年	株	3233			
24	05B001	迁移现状苗木	1. 原有苗木挖出并运到指定项目地点重新栽植 2. 胸径9-12cm 3. 其他满足业主及设计要求 4. 树坑恢复至设计地坪 5. 养护期一年	株	4758			
25	05B005	迁移现状苗木	1. 原有苗木挖出并运到指定项目地点重新栽植 2. 胸径12cm以上 3. 其他满足业主及设计要求 4. 树坑恢复至设计地坪 5. 养护期一年	株	479			
26	05B003	伐树、死树清理	1. 死树清理(含挖根) 2. 胸径6cm以下 3. 其他满足业主及设计要求 4. 所砍伐树木如甲方需要, 需解体运至甲方指定地点, 如甲方不需要, 施工方需外运弃置, 运距自行考虑	株	1883			
27	05B010	伐树、死树清理	1. 死树清理(含挖根) 2. 胸径12cm以下 3. 其他满足业主及设计要求 4. 所砍伐树木如甲方需要, 需解体运至甲方指定地点, 如甲方不需要, 施工方需外运弃置, 运距自行考虑	株	4299			
28	05B011	伐树、死树清理	1. 死树清理(含挖根) 2. 胸径12cm以上 3. 其他满足业主及设计要求 4. 所砍伐树木如甲方需要, 需解体运至甲方指定地点, 如甲方不需要, 施工方需外运弃置, 运距自行考虑	株	240			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	05B013	挖树根	1. 挖树根 2. 胸径6cm以下 3. 其他满足业主及设计要求 4. 所砍伐树木如甲方需要, 需解体运至甲方指定地点, 如甲方不需要, 施工方需外运弃置, 运距自行考虑	株	2072			
30	05B009	挖树根	1. 挖树根 2. 胸径6-12cm 3. 其他满足业主及设计要求 4. 所砍伐树木如甲方需要, 需解体运至甲方指定地点, 如甲方不需要, 施工方需外运弃置, 运距自行考虑	株	4729			
31	05B012	挖树根	1. 挖树根 2. 胸径12cm以上 3. 其他满足业主及设计要求 4. 所砍伐树木如甲方需要, 需解体运至甲方指定地点, 如甲方不需要, 施工方需外运弃置, 运距自行考虑	株	264			
		木本地被						
32	050102007001	栽植南天竹	1. 种类: 南天竹 2. 规格: 高45-50cm, 蓬径25-30cm, 密度25株/m ² , 密植不露土, 3年生, 5分枝以上 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	300			
33	050102007002	红叶石楠	1. 种类: 红叶石楠 2. 规格: 高30-40cm, 蓬径25-30cm, 密度36株/m ² , 密植不露土, 3年生 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	2165			
34	050102007003	胶东卫矛	1. 种类: 胶东卫矛 2. 规格: 高35-40cm, 蓬径25-30cm, 密度36株/m ² , 密植不露土 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	300			
35	050102007005	大花月季	1. 种类: 大花月季 2. 规格: 高35-40cm, 密度25株/m ² 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	1000			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	050102007006	金森女贞	1. 种类: 金森女贞 2. 规格: 高30-35cm, 蓬径25-30cm, 密度36株/m ² , 密植不露土, 3年生 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	200			
37	050102007007	凌霄	1. 种类: 凌霄 2. 规格: 高70-80cm, 密度3株/m 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m	592			
38	050102006001	栽植攀缘植物	1. 植物种类: 紫藤 2. 地径: 2cm 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	株	50			
39	050102006002	栽植攀缘植物	1. 植物种类: 紫藤 2. 地径: 3cm 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	株	50			
40	050102006003	栽植攀缘植物	1. 植物种类: 紫藤 2. 地径: 4cm 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	株	50			
		草本地被						
41	050102007010	德国鸢尾	1. 种类: 德国鸢尾 2. 规格: 高30-35cm, 密度49丛/m ² , 密植不露土, 3-5芽/丛 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	1000			
42	050102007011	麦冬	1. 种类: 麦冬 2. 规格: 高15-20cm, 密度49株/m ² , 密植不露土, 3-5芽/丛 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	2000			
43	050102007012	麦冬+二月兰	1. 种类: 麦冬+二月兰 2. 规格: 高15-20cm, 密度49株/m ² , 密植不露土, 3-5芽/丛 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	1000			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	050102007014	栽植细叶芒	1. 种类: 细叶芒 2. 规格: 高40-50cm, 密度9株/m ² , 容器苗, 40-50芽/丛 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	1679			
45	050102007018	小叶扶芳藤	1. 种类: 小叶扶芳藤 2. 规格: 密度36株/m ² , 密植不露土, 藤长25以上, 3分枝以上 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	1000			
46	050102007019	栽植美国薄荷	1. 种类: 美国薄荷 2. 规格: 高35-40cm, 密度36株/m ² , 密植不露土 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	500			
47	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 种类: 果岭草 2. 规格: 籽播 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	20000			
48	050102013002	喷播植草(灌木)籽	1. 种类: 矮生百慕大 2. 规格: 籽播 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	20000			
		其他						
49	050102012001	果岭草	1. 种类: 果岭草 2. 规格: 满铺不留缝 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	3000			
50	050102012002	铺种草坪(矮生百慕大)	1. 种类: 草坪(矮生百慕大) 2. 规格: 满铺不留缝, 秋季加播黑麦草 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	2000			
51	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地 2. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	28005			
52	050101010002	土壤改良	1. 种植土改良: 详见图纸设计 2. 满足种植要求及规范要求	m ²	10000			
53	05B004	土壤检测	1. 种植土检测 2. 施工方对种植土进行土壤检测并支付相关费用; 3. 种植土标准详见图纸设计及相关规范;	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
54	050101007001	场地整理	1. 清除原有地被及碎石垃圾 2. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m ²	15000				
		措施项目							
55	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 满足现场需求	项	1				
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100				
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78				
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39				
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81				
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	500000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		500000	
	合计		500000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：绿化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100	
1.1	其中:1)工程排污费				
1.2	2) 社会保障费	综合工日_分部分项+综合工日_措施项目		808	
1.3	3) 住房公积金	综合工日_分部分项+综合工日_措施项目		170	
1.4	4) 工伤保险费	综合工日_分部分项+综合工日_措施项目		100	
2	增值税~销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：绿化工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	DZ650@3	营养土		m3			
2	E00007@2	大花月季	高35-40cm，密度25株/m2	m2			
3	E00008@1	红叶石楠	高30-40cm，蓬径25-30cm，密度36株/m2	m2			
4	E00008@2	胶东卫矛	高35-40cm，蓬径25-30cm，密度36株/m2，密植不露土，3年生	m2			
5	EZ148@3	黄栌	D11-12cm，高度3-3.5m，冠幅≥3m	株			
6	EZ150@1	丛生朴树A	总杆径≥80cm，高度10-11m，冠幅6-7m	株			
7	EZ1612@1	果岭草		m2			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：绿化工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		儿童乐园						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m ³	2.18			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m ³	2.18			
3	050307016001	花池	砖砌花池 1. MU10砖M7.5水泥砂浆砌筑 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 100厚碎石垫层 4. 素土夯实 5. 详见图纸设计剖面图1	个	1			
4	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	外墙防水 1. 20厚1:2水泥砂浆,掺5%防水剂 2. 详见图纸设计及相关规范要求	m ²	2.9			
5	011204003001	块料墙面	水磨石墙面 1. 15厚灰色水磨石铺面 2. 20厚1:2水泥砂浆 3. 详见图纸设计及相关规范要求	m ²	14.4			
6	010515001001	现浇构件钢筋	钢筋网片 1. ϕ 5@100*100 2. 详见图纸设计及相关规范要求	t	0.037			
7	040203006001	透水混凝土道路	1. 双丙聚氨酯密封处理 2. 50厚25-3粒径C20彩色无机生态透水混凝土,颜色详平面 3. 100厚8-15粒径C20本色水泥木质透水混凝土 4. 150厚级配碎石基层碾压 5. 素土夯实 \geq 94%	m ²	1087.12			
8	040204002006	人行道块料铺设	儿童乐园封边石材 1. 900x100x50厚火烧面芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 70厚C25混凝土	m ²	22.67			
		廊架						
9	040203009001	弹性面层	卵石路面 1. 100厚卵石; 2. 路床整形 3. 详见图纸设计及相关规范要求	m ²	122.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	04B003	成品坐凳	成品坐凳 1. 规格：长2000mm以上 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求 3. 满足甲方及使用要求	个	10			
11	011204001001	石材墙面	石材墙面 1. 烧面芝麻白花岗岩 2. 厚度：20厚 3. 详见图纸设计及相关规范要求	m2	32.06			
12	011204001002	石材墙面	石材墙面 1. 光面芝麻白花岗岩 2. 厚度：50厚 3. 详见图纸设计及相关规范要求	m2	17.43			
13	010603001001	实腹钢柱	钢柱 1. 规格：125*125*9*6.5mmH型钢 2. 手工除锈+环氧富锌底漆+橘黄色氟碳漆 3. 详见图纸设计及相关规范要求	t	1.455			
14	010604001001	钢梁	钢梁 1. 规格：125*125*9*6.5mmH型钢 2. 手工除锈+环氧富锌底漆+橘黄色氟碳漆 3. 详见图纸设计及相关规范要求	t	2.668			
15	010603001002	钢柱	钢柱 1. 规格：225x100x5mm厚变截面钢管 2. 手工除锈+环氧富锌底漆+橘黄色氟碳漆 3. 详见图纸设计及相关规范要求	t	2.108			
16	010901002001	型材屋面	廊架屋面 1. 材质：水纹不锈钢板，亮面本色大水波纹 2. 厚度：5mm 3. 详见图纸设计及相关规范要求	m2	78.91			
		道路						
17	040204001001	田间土路	1. 名称：田间土路 2. 做法：详见图纸设计及相关规范要求	m2	807.52			
18	040204002001	汀步	1. 名称：汀步 2. 规格：50厚烧面芝麻白，按形加工 3. 做法：详见图纸设计及相关规范要求	m2	30			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040204002002	加强型植草格面层厚度70mm	1.名称:植草格 2规格:500*500*70mm加强型 2.做法:植草格内填充种植土(再生砂:土=5:5) 3.其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	35000			
20	040204002004	植草格面层厚度50mm	1.名称:植草格 2规格:500*500*70mm普通型 2.做法:植草格内填充种植土(再生砂:土=5:5) 3.其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	5000			
21	040204002005	植草格砂垫层	1.名称:植草格人行道砂垫层 2.做法:70厚砂垫层层 3.其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	40000			
22	040204002003	碎石垫层	1.名称:碎石垫层 2.150厚碎石垫层 3.路床整形,压实度≥93% 4.其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	24610			
23	040204002007	再生料垫层	1.名称:停车位再生料垫层 2.150厚碎石垫层 3.路床整形,压实度≥93% 4.其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	12390			
24	040203007001	水泥混凝土	混凝土道路 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm,切缝5cm深,间距5m一道 3.其他详见相关规范要求 4.含拉毛及毛毡养护	m2	3000			
25	040203006002	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2.厚度:5cm,含粘层 3.其他详见相关规范要求	m2	500			
26	011103001001	橡胶板楼地面	橡胶地面 1.颜色:满足甲方要求 2.厚度:13mm 3.其他详见相关规范要求	m2	200			
27	04B007	压膜混凝土路面	压膜混凝土路面 1.50厚C25彩色混凝土 2.压膜颜色、花型满足甲方要求 3.其他详见相关规范要求	m2	200			
28	040204002008	人行道块料铺设	1.名称:植草砖 2.规格:25*20*7cm 3.其他详见规范要求	m2	500			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
29	031001006001	塑料管	1. 给水管 2. PPR -DN25 3. S4系列管道、热熔连接 4. 含管道冲洗、压力试验 5. 满足规范及业主要求	m	3074			
30	031001006002	塑料管	1. 给水管 2. PPR -DN32 3. S4系列管道、热熔连接 4. 含管道冲洗、压力试验 5. 满足规范及业主要求	m	1790			
31	031001006003	塑料管	1. 给水管 2. PPR -DN40 3. S4系列管道、热熔连接 4. 含管道冲洗、压力试验 5. 满足规范及业主要求	m	2528			
32	031001006004	塑料管	1. 给水管 2. PPR -DN50 3. S4系列管道、热熔连接 4. 含管道冲洗、压力试验 5. 满足规范及业主要求	m	1070			
33	031001006005	塑料管	1. 给水管 2. PPR -DN65 3. S4系列管道、热熔连接 4. 含管道冲洗、压力试验 5. 满足规范及业主要求	m	1062			
34	031001006006	塑料管	1. 给水管 2. PPR -DN80 3. S4系列管道、热熔连接 4. 含管道冲洗、压力试验 5. 满足规范及业主要求	m	924			
35	031001006007	塑料管	1. 给水管 2. PPR -DN100 3. S4系列管道、热熔连接 4. 含管道冲洗、压力试验 5. 满足规范及业主要求	m	428			
36	031002003001	地埋过路钢套管	1. 地埋过路钢套管 2. 镀锌钢管 3. DN50 4. 满足规范要求	m	459			
37	031002003002	地埋过路钢套管	1. 地埋过路钢套管 2. 镀锌钢管 3. DN80 4. 满足规范要求	m	326			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	031002003003	地理过路钢套管	1. 地理过路钢套管 2. 镀锌钢管 3. DN100 4. 满足规范要求	m	207			
39	031002003004	地理过路钢套管	1. 地理过路钢套管 2. 镀锌钢管 3. DN125 4. 满足规范要求	m	31			
40	031003001001	快速取水阀	1. 快速取水阀 2. DN25 3. 螺纹连接 3. 满足规范及业主要求	个	378			
41	031003001002	泄水阀	1. 泄水阀 2. DN25 3. 螺纹连接 3. 满足规范及业主要求	个	28			
42	040205001001	人(手)孔井	1. 成品阀门箱 2. 快速取水阀箱 3. 详见图纸 SM-01 4. 满足规范要求	座	378			
43	040205001002	人(手)孔井	1. 成品阀门箱 2. 泄水阀阀门箱 3. 详见图纸 SM-01 4. 满足规范要求	座	28			
44	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰连接 5. 含配套法兰片	个	6			
45	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 含配套法兰片 6. 其他满足规范要求	个	4			
46	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 含配套法兰片 6. 其他满足规范要求	个	2			
47	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含配套法兰片 6. 其他满足规范要求	个	10			
48	040205001003	人(手)孔井	1. 阀门井 2. 详见图纸 SM-01 3. 参见图集 07MS101-2 P15~25 4. 满足规范及业主要求	座	24			
49	010101003002	挖沟槽土方	1. 沟槽土方开挖及回填 2. 详见图纸 3. 满足规范及业主要求	m ³	5314.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	04B001	水井清掏、维护	1. 旧井清掏、维护 2. 加装井盖 3. 井周维护, 含防坠网 4. 满足规范及业主要求	口	20			
51	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	钢筋混凝土防盗井盖 1. 规格: $\Phi 700$ 2. 含防盗措施、维护措施 3. 含防坠网 4. 满足规范及业主要求	块	80			
52	040501004001	塑料管	1. 材质及规格: HDPE管 DN200 2. 连接形式: 胶圈接口 3. 铺设深度: 2m以内 4. 管道检验及试验要求: 闭水试验 5. 其他详见相关规范要求	m	300			
53	040501004002	塑料管	1. 材质及规格: HDPE管 DN300 2. 连接形式: 胶圈接口 3. 铺设深度: 2m以内 4. 管道检验及试验要求: 闭水试验 5. 其他详见相关规范要求	m	300			
54	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖 240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 1:2防水砂浆抹面 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 5. 混凝土强度等级: C15 6. 井盖、井圈材质及规格: $\Phi 700$ 铸铁井盖 7. 踏步材质、规格: 塑钢	座	10			
		电气工程						
55	030109001001	离心式泵	1. 名称: 单级离心泵 2. 规格: 满足使用要求 3. 质量: 0.2t 以内 4. 详见图纸设计及相关规范要求	台	20			
56	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 安装方式: 悬挂式 3. 详见图纸设计及相关规范要求	台	20			
57	040805003001	高杆照明灯	1. 名称: 高杆灯 2. 灯杆材质、高度: 15米 3. 含灯座及基础 4. 满足甲方及使用要求 5. 其他详见图纸设计及规范要求	套	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030412004001	照树灯	1.名称:照树灯 2.规格:LED30W 亮度3500K, IP65防水 Φ150*480mm 3.安装形式:固定式 4.含灯座及基础 5.满足甲方及使用要求 6.其他详见图纸设计及规范要求	套	50			
59	030412004002	草坪灯	1.名称:草坪灯 2.规格:LED7W 亮度3000K, IP65防水 150*150*600mm 3.安装形式:固定式 4.含灯座及基础 5.满足甲方及使用要求 6.其他详见图纸设计及规范要求	套	30			
60	030412004003	庭院灯	1.名称:庭院灯(太阳能路灯) 2.规格:LED45W 亮度4000K, IP65防水 200*600*4000mm 3.安装形式:固定式 4.含灯座及基础 5.满足甲方及使用要求 6.其他详见图纸设计及规范要求	套	110			
		管护设施						
61	050307006001	铁艺栏杆	成品仿古铁艺栏杆 1.铁艺栏杆高度:2m 2.含基础 3.详见图纸设计及相关规范要求 4.满足甲方及使用要求	m	200			
62	050307009001	导向牌、指示牌	1.材料种类、规格:木制 2.铸字规格、种类:详见图纸设计、效果图 3.满足甲方及使用要求	个	13			
63	030507016001	停车场管理设备	1.名称:停车场管理系统 2.类别:同进同出 3.规格:含主控板、智能管理系统、语音及显示、屏、闸道机芯、目标识别设备、监控、出入口控制设备、自动闭门器、电动栏杆等满足使用的所有功能。 4.满足甲方要求	套	3			
		拆除工程						
64	04B005	拆除原有建筑	1.拆除原有建筑 2.建筑垃圾外运:运距自行考虑 3.其他:详见图纸说明及相关设计规范	m ²	2000			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	04B006	拆除原有大棚	1. 拆除原有大棚 2. 建筑垃圾外运:运距自行考虑 3. 其他:详见图纸说明及相关设计规范	m2	1000			
66	011601001001	砖砌体拆除	1. 零星墙体拆除 2. 建筑垃圾外运:运距自行考虑 3. 其他:详见图纸说明及相关设计规范	m3	200			
		措施项目						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施项目安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	其他措施费 (费率类)					
2.2	041109003001	二次搬运费	其他措施费 (费率类)					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	其他措施费 (费率类)					
3	02	其他 (费率类)						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	300000		明细详见表-12-1
2	暂估价	1000000		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	1000000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：园建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		300000	
	合计		300000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	高低压电缆、电线、等 安装内容	高低压电缆、电线、等 安装内容	500000			
2	组合型成套箱式变电站	组合型成套箱式变电站	200000			
3	成品防腐木木屋	成品防腐木木屋	200000			
4	监控系统	室外监控系统	100000			
合计			1000000			

计日工表

工程名称：园建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：园建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	1)定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	2)工程排污费	0			
1.3	3)其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：园建工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	04030143	砂子	中粗砂	m3			
2	04030143@1	砂子	再生砂	m3			
3	04050173	碎石	综合	m3			
4	17250257@3	PPR -De50	公称外径50mm以内	m			
5	17250257@5	PPR -De75	公称外径75mm以内	m			
6	17250257@6	PPR -De90	公称外径90mm以内	m			
7	17250261@1	HDPE双壁波纹管	管外径315mm以内	m			
8	25000001@3	庭院灯	LED45W 亮度 4000K, IP65防水 200*600*400mm	套			
9	25610125@1	高杆灯	成套型 灯盘固定 式 灯火数12火	套			
10	80210557@1	透水混凝土	C20	m3			
11	80210557-1@1	彩色透水混凝土	C20	m3			
12	80210561	预拌混凝土	C30	m3			
13	80350101	建筑垃圾(废弃物 填料)		m3			
14	BCCLF25	拆除原有建筑		m2			
15	BCCLF30	铁艺栏杆		m			
16	BCCLF35	橡胶板楼地面		m2			
17	BCCLF39	50高植草格人行道		m2			
18	BCCLF41	70高植草格人行道		m2			
19	BCCLF50	停车场管理设备		套			
20	补充主材001	泵类设备安装 单 级离心水泵及离心 式耐腐蚀泵 设备 重量0.2t以内		台			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：园建工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：园建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				