

## 招标工程量清单

招标人：焦作市南水北调资产运营管理有限公司  
(单位盖章)

造价咨询人：河南惠德工程咨询有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：冯伟  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：张志鹏  
(签字或盖章)

编制人：崔建国  
(造价人员签字盖专用章)

复核人：张树方  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2024年07月08日

复核时间：2024年07月08日

焦作市陶瓷工业文化创意园（一期）传统小吃街区装饰装修工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字专用章)

复核人：



(造价工程师签字专用章)

编制时间：2024年07月08日

复核时间：2024年07月08日

# 总 说 明

项目名称：焦作市陶瓷工业文化创意园（一期）传统小吃街区装饰装修

第 1 页 共 1 页

## 一、项目概况

工程名称：焦作市陶瓷工业文化创意园 传统小吃街区装饰装修工程

传统小吃街区建筑装饰装修工程，主体为排架结构，三层部分为砖混结构，厨房和明档为钢框架，建筑面积约 4665.10 平方米

## 二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）及 2016 定额综合解释；

2、建办标函[2019]193 号住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知，增值税税率按 9%计取；

3、价格指数按豫建消技[2024]15 号文（2024 年 1-6 月）；

4、相关法规、政策规定；

5、相关专业规程、规范；

6、材料价格参照《焦作标准造价信息》2024 年第 2 期价格及市场价；

## 三、其他说明

传统小吃街装饰装修：

1、依照图纸内容及答疑编制工程造价；

2、本工程含暂列金额为 835000 元；专业工程暂估价金额为 392050 元；

3、本次控制价地面、墙面、天棚的拆除工程量按照总量的 30%计入工程造价，后期工程量以实结算；

4、一层地面考虑平均厚度 6cm 的垫层；

5、地面障碍物拆除考虑 20m<sup>3</sup> 工程量，后期工程量以实结算；

6、砂浆按照成品预拌砂浆计入、商品混凝土、运距自行考虑；

7、舞美灯光由专业公司二次设计，不在本次招标范围内；

8、厨房及档口设备不在本次招标范围内；

9、一级配电箱引入电缆由室外工程施工，不在本次招标范围内；

10、垃圾清运及消纳由投标单位在报价中自行考虑；

表-01

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		集中聚餐区及临近档口						
1	011102003001	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平,专用勾缝剂勾缝 仿古地砖(防滑) 800*800 2. 10厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 原建筑地面 6. 满足图纸设计及甲方要求	m2	504.35			
2	011102003002	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平,专用勾缝剂勾缝 米咖拼花砖300*300 2. 10厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 原建筑地面 6. 满足图纸设计及甲方要求	m2	37.61			
3	011102003003	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平,专用勾缝剂勾缝 灰缸砖300*300 2. 10厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 原建筑地面 6. 满足图纸设计及甲方要求	m2	62.57			
4	011108001001	石材零星项目	1. 20厚过门石铺实拍平石材 2. 10厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 建筑地面 6. 满足图纸设计及甲方要求	m2	0.72			
5	011105003001	块料踢脚线	1. 瓷砖踢脚线铺实拍平 2. 10厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 满足图纸设计及甲方要求	m2	1.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011204003001	块料墙面	1. 白绿拼花砖300*300 2. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 3. 0.6mm厚热镀锌钢丝网(网孔1.2-2cm) 4. 10mm厚1:3 水泥砂浆分层压实磨平 5. 10mm厚墙砖专业粘结剂 6. 10mm厚墙砖选样(粘贴前背胶处理) 2mm专业填缝剂勾缝 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	22.03			
7	011204003002	块料墙面	1. 白色瓷砖300*600 2. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 3. 0.6mm厚热镀锌钢丝网(网孔1.2-2cm) 4. 10mm厚1:3 水泥砂浆分层压实磨平 5. 10mm厚墙砖专业粘结剂 6. 10mm厚墙砖选样(粘贴前背胶处理) 2mm专业填缝剂勾缝 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	85.91			
8	011204003003	块料墙面	1. 仿古水泥砖300*300 2. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 3. 0.6mm厚热镀锌钢丝网(网孔1.2-2cm) 4. 10mm厚1:3 水泥砂浆分层压实磨平 5. 10mm厚墙砖专业粘结剂 6. 10mm厚墙砖选样(粘贴前背胶处理) 2mm专业填缝剂勾缝 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	67.05			
9	011204003004	块料墙面	1. 红色瓷砖300*600 2. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 3. 0.6mm厚热镀锌钢丝网(网孔1.2-2cm) 4. 10mm厚1:3 水泥砂浆分层压实磨平 5. 10mm厚墙砖专业粘结剂 6. 10mm厚墙砖选样(粘贴前背胶处理) 2mm专业填缝剂勾缝 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	68.74			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011204003005	块料墙面	1. 绿色瓷砖100*200 2. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 3. 0.6mm厚热镀锌钢丝网(网孔1.2-2cm) 4. 10mm厚1:3 水泥砂浆分层压实磨平 5. 10mm厚墙砖专业粘结剂 6. 10mm厚墙砖选样(粘贴前背胶处理) 2mm专业填缝剂勾缝 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	10.54			
11	011204001001	石材墙面	1. 浅灰色石材(按照设计要求) 2. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 3. 0.6mm厚热镀锌钢丝网(网孔1.2-2cm) 4. 10mm厚1:3 水泥砂浆分层压实磨平 5. 10mm厚专业粘结剂 6. 石材选样(粘贴前背胶处理) 2mm专业填缝剂勾缝 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	13.85			
12	011204003007	块料墙面	1. 深灰色瓷砖100*200 2. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 3. 0.6mm厚热镀锌钢丝网(网孔1.2-2cm) 4. 10mm厚1:3 水泥砂浆分层压实磨平 5. 10mm厚墙砖专业粘结剂 6. 10mm厚墙砖选样(粘贴前背胶处理) 2mm专业填缝剂勾缝 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	11.9			
13	011204003008	块料墙面	1. 做旧红砖片300*600 2. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 3. 0.6mm厚热镀锌钢丝网(网孔1.2-2cm) 4. 10mm厚1:3 水泥砂浆分层压实磨平 5. 10mm厚墙砖专业粘结剂 6. 10mm厚墙砖选样(粘贴前背胶处理) 2mm专业填缝剂勾缝 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	46.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011201001010	墙面一般抹灰	1. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 2. 7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 6mm厚1:3水泥砂浆垫底找平 4. 5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面抹光 5. 耐碱玻璃纤维网格布(90g/m <sup>2</sup> ) 6. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	641.71			
15	011407001001	墙面喷刷涂料	灰色肌理漆 1. 腻子三遍(找平/千透/磨光)封闭底漆一道无机涂料面漆两遍 2. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	417.72			
16	011407001002	墙面喷刷涂料	绿色乳胶漆 1. 腻子三遍(找平/千透/磨光)封闭底漆一道无机涂料面漆两遍 2. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	68.68			
17	011207001001	墙面装饰板	成品浅色木饰面 1. 40覆面龙骨,干挂件 2. 18厚阻燃欧松板基层 3. 1mm厚实木贴皮 4. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	93.68			
18	011407001003	墙面喷刷涂料	水泥色无机涂料 1. 腻子三遍(找平/千透/磨光)封闭底漆一道无机涂料面漆两遍 2. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	7.36			
19	011407001004	墙面喷刷涂料	水洗石 1. 腻子三遍(找平/千透/磨光)封闭底漆一道面层水洗石 2. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	12.2			
20	011302001001	吊顶天棚	平面吊顶 1. 直径8mm全丝吊杆(间距<1200mm)、60轻钢龙骨,主龙骨间距<1200mm,副龙骨间距<600mm 2. 600*600白色铝扣板0.6mm厚 3. 含灯具开孔、灯槽等所有工作内容 4. 清单工程量按照投影面积计算、其他面积在组价中考虑 5. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	65.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011407002001	天棚喷刷涂料	白色无机涂料 1.原顶基层处理及局部修补 2.放线冲筋 3.刮轻质砂浆 4.刮腻子三遍(找平/干透/磨光) 5.喷涂底漆 6.无机涂料面漆两遍 7.满足图纸设计及甲方要求	m2	6.94			
22	011407002026	天棚喷刷涂料	灰色肌理漆 1.原顶基层处理及局部修补 2.放线冲筋 3.刮轻质砂浆 4.刮腻子三遍(找平/干透/磨光) 5.喷涂底漆 6.无机涂料面漆两遍 7.满足图纸设计及甲方要求	m2	541.89			
23	010801002001	木质门带套	1.实木复合门深色带实木门框造型 2.含五金、门锁等所有工作内容 3.满足图纸设计及甲方要求	m2	5.67			
24	010801002002	木质门带套	1.老式带窗绿色木门,实木复合门 2.含五金、门锁等所有工作内容 3.满足图纸设计及甲方要求	m2	7.2			
25	01B002	LED屏幕	1.P1.86全彩LED屏、40*4mm镀锌钢方通横梁与次龙骨固定、发送卡、接收卡等满足设备正常使用的所有配件、附件、线材、安装及调试等所有费用 2.详见D-13LED屏幕参数 3.满足图纸设计及甲方要求	m2	11.76			
26	01B044	定制桁架	1.定制桁架 35*35*4镀锌方管,含制作、安装、除锈、防腐等所有工作内容 2.满足图纸设计及甲方要求	t	3.5			
27	01B003	舞台	1.钢架舞台 2.18mm厚面层阻燃板,米咖色拼花砖 3.钢架采用50*50*4mm镀锌方钢,400*400间距 4.满足图纸设计及甲方要求	m2	20			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	01B004	做旧红色木窗	1. 50框做旧红色木窗(松木), 带防盗窗含刷漆做旧处理 2. 满足图纸设计及甲方要求	m2	4.8			
29	01B005	做旧木质绿色海报栏	1. 做旧木质绿色海报栏(红色五角星金属) 2. 满足图纸设计及甲方要求	套	1			
30	01B007	做旧木质红色海报栏	1. 做旧木质红色海报栏 2. 满足图纸设计及甲方要求	套	1			
31	01B008	定制柜子	定制成品装饰柜 1. 基层欧松板, 1mm厚实木贴皮 2. 含图纸中所有工作内容 3. 满足图纸设计及甲方要求	m2	18.22			
32	01B009	观察窗	1. 观察窗, 50框做旧窗(松木), 含刷漆做旧处理 2. 满足图纸设计及甲方要求	m2	0.6			
33	01B010	老式推拉门	1. 老式推拉门带窗(固定)包含绿色木门套, 50框做旧门窗(松木), 含刷漆做旧处理 2. 满足图纸设计及甲方要求	m2	34.76			
34	011207001018	墙面装饰板(含陶瓷展示柜)	1. 成品浅色木饰面含陶瓷展示柜含灯带 2. 40覆面龙骨, 干挂件 3. 18厚阻燃欧松板基层, 1mm厚实木贴皮 4. 展示柜详见节点图D05-21 5. 满足图纸设计及甲方要求	m2	33.55			
35	01B013	圆弧形包门套	1. 圆弧形包门套 2. 基层木龙骨 3. 面层9mm阻燃板, 9.5mm厚纸面石膏板 4. 满足图纸设计及甲方要求	套	1			
36	011207001013	墙面装饰板	成品浅色木饰面 1. 40覆面龙骨, 干挂件 2. 18厚阻燃欧松板基层, 1mm厚实木贴皮 3. 满足图纸设计及甲方要求	m2	8.52			
37	01B014	长虹玻璃	1. 长虹玻璃5mm 2. 满足图纸设计及甲方要求	m2	4.21			
38	01B015	定制老式推拉窗铁艺(固定)	1. 定制老式推拉窗铁艺(固定), 50框做旧窗(松木), 含刷漆做旧处理 2. 满足图纸设计及甲方要求	m2	18.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	01B016	铁艺栅栏	1. 铁艺栅栏（投影面积计算）成品定制铝合金型材 2. 满足图纸设计及甲方要求	m2	31.43			
40	011502008001	装饰线条	1. 不锈钢收边 2. 满足图纸设计及甲方要求	m	362.4			
41	010802003002	钢质防火门	1. 丙级钢制防火门 2. 含五金、门锁、闭门器等所有工作内容 3. 满足图纸设计及甲方要求	m2	4.2			
		服务前台						
42	011102003004	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平,专用勾缝剂勾缝 红色瓷砖300*600 2. 10厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 原建筑地面 6. 满足图纸设计及甲方要求	m2	87.33			
43	011108001002	石材零星项目	1. 20厚过门石铺实拍平石材 2. 10厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 建筑地面 6. 满足图纸设计及甲方要求	m2	1.73			
44	011105003002	块料踢脚线	1. 瓷砖踢脚线铺实拍平 2. 10厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 满足图纸设计及甲方要求	m2	3.25			
45	011204003009	块料墙面	1. 红色瓷砖300*600 2. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 3. 0.6mm厚热镀锌钢丝网(网孔1.2-2cm) 4. 10mm厚1:3 水泥砂浆分层压实磨平 5. 10mm厚墙砖专业粘结剂 6. 10mm厚墙砖选样(粘贴前背胶处理) 2mm专业填缝剂勾缝 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	1.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011201001009	墙面一般抹灰	1. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 2. 7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 6mm厚1:3水泥砂浆垫底找平 4. 5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面抹光 5. 耐碱玻璃纤维网格布(90g/m <sup>2</sup> ) 6. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	110.86			
47	011407001028	墙面喷刷涂料	灰色肌理漆 1. 腻子三遍(找平/干透/磨光)封闭底漆一道无机涂料面漆两遍 2. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	110.86			
48	011204003028	块料墙面	浅灰色石材 1. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 2. 0.6mm厚热镀锌钢丝网(网孔1.2-2cm) 3. 10mm厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 4. 10mm厚专业粘结剂 5. 石材选样(粘贴前背胶处理)2mm专业填缝剂勾缝 含LED灯带 6. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	12.15			
49	01B018	服务前台	1. 服务前台柜子采用木龙骨,18厚阻燃板 2. 面层采用1mm厚实木贴皮及红色瓷砖 3. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	2			
50	01B019	手动中轴旋转门	1. 手动中轴旋转门360度 含不锈钢门套 2. 2.2厚铝合金型材,地弹簧 3. 6mm+0.76+6mm超白玻夹胶钢化玻璃 4. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	7.68			
51	010808001001	木门窗套	1. 圆弧形包门套 2. 基层木龙骨 3. 面层9mm阻燃板,9.5mm厚纸面石膏板 4. 满足图纸设计及甲方要求	樘	3			
52	01B021	石膏板造型顶灰色肌理漆	1. 石膏板造型顶灰色肌理漆 2. 30*30mm木龙骨 3. 18厚阻燃基层板 4. 9.5厚纸面石膏板 5. 腻子三遍(找平/干透/磨光) 6. 封闭底漆一道 7. 无机涂料面漆两遍 8. 含LED隐藏式灯带安装 9. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010401012003	镂空红色耐火砖粘接	镂空红色耐火砖 230*113*65 1. 砖块之间使用砌筑胶进行粘接 2. 4MM钢筋, 自距1000MM 3. 竖向结构使用40*40*2MM方钢, 间距1100MM 4. 满足图纸设计及甲方要求	m3	1.71			
		1-2轴交E-H轴房间						
54	011102003005	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平, 专用勾缝剂勾缝 浅色地砖800*800 2. 10厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 原建筑地面 6. 满足图纸设计及甲方要求	m2	30.29			
55	011105003010	块料踢脚线	1. 瓷砖踢脚线铺实拍平 2. 10厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 满足图纸设计及甲方要求	m2	3.71			
56	011201001008	墙面一般抹灰	1. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 2. 7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 6mm厚1:3水泥砂浆垫底找平 4. 5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面抹光 5. 耐碱玻璃纤维网格布(90g/m2) 6. 满足图纸设计及甲方要求	m2	106.09			
57	011407001029	墙面喷刷涂料	白色乳胶漆 1. 腻子三遍(找平/千透/磨光)封闭底漆一道无机涂料面漆两遍 2. 满足图纸设计及甲方要求	m2	42.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011204003029	陶片艺术文化墙	1. 陶片艺术文化墙（具体造型按照施工前设计定样，含艺术拼接费用） 2. 素水泥浆结合层（内掺建筑胶） 3. 0.6mm厚热镀锌钢丝网（网孔1.2-2cm） 4. 10mm厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 5. 10mm厚墙砖专业粘结剂 6. 10mm厚墙砖选样（粘贴前背胶处理）2mm专业填缝剂勾缝 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	13.33			
59	011407001030	墙面喷刷涂料	艺术漆 1. 腻子三遍（找平/千透/磨光）封闭底漆一道无机涂料面漆两遍 2. 满足图纸设计及甲方要求	m2	63.59			
60	011407002027	天棚喷刷涂料	白色无机涂料 1. 原顶基层处理及局部修补 2. 放线冲筋 3. 刮轻质砂浆 4. 刮腻子三遍（找平/千透/磨光） 5. 喷涂底漆 6. 无机涂料面漆两遍 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	33.18			
61	010801002011	木质门带套	1. 实木复合门深色带实木门框造型 2. 含五金、门锁等所有工作内容 3. 满足图纸设计及甲方要求	m2	7.2			
		一层卫生间1-2轴交C-E轴						
62	011102003020	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平，专用勾缝剂勾缝 深色地砖（防滑）800*800 2. 10厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 原建筑地面 6. 满足图纸设计及甲方要求	m2	64.14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011204003030	块料墙面	1. 浅色瓷砖300*600 2. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 3. 0.6mm厚热镀锌钢丝网(网孔1.2-2cm) 4. 10mm厚1:3 水泥砂浆分层压实磨平 5. 10mm厚墙砖专业粘结剂 6. 10mm厚墙砖选样(粘贴前背胶处理) 2mm专业填缝剂勾缝 7. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	119.78			
64	011302001009	吊顶天棚	平面吊顶 1. 直径8mm全丝吊杆(间距<1200mm)、60轻钢龙骨,主龙骨间距<1200mm,副龙骨间距<600mm 2. 600*600白色铝扣板0.6mm厚 3. 含灯具开孔、灯槽等所有工作内容 4. 清单工程量按照投影面积计算、其他面积在组价中考虑 5. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	62.94			
65	011210005001	抗倍特耐深色木饰面隔断	1. 抗倍特耐深色木饰面隔断 2. 含安装五金、门等所有工作内容 3. 满足设计图纸及甲方要求	m <sup>2</sup>	44.33			
66	011505001001	洗手台	1. 浅灰色石材洗手台 2. 洗手台面开孔 3. 含灯带及感应器安装、基层18mm厚细木工板、50*4mm镀锌角钢等所有工作内容 4. 满足设计图纸及甲方要求	m <sup>2</sup>	4.74			
67	011505010001	成品洗漱镜	1. 8mm成品安全银镜 2. 满足设计图纸及甲方要求	m <sup>2</sup>	7.56			
68	011503005001	金属靠墙扶手	1. 无障碍卫生间扶手, 不锈钢 2. 满足设计图纸及甲方要求	m	2			
69	010801002012	木质门带套	1. 实木复合门深色带实木门框造型 2. 含五金、门锁等所有工作内容 3. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	12.36			
70	010401012001	零星砌砖	1. 卫生间蹲台砌筑 2. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>3</sup>	2.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	010904002001	楼(地)面防水涂料	1. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料含上翻高度 2. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	33.17			
		1#、2#、3#、5#楼梯						
72	011106002001	楼梯面层	1. 20mm厚灰色花岗石材板材踏步 2. 10mm厚石材专用胶粘剂 3. 30厚1:4干硬性水泥砂浆 4. 防滑槽是踏步开槽处理 5. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	64.46			
73	011105002001	石材踢脚线	1. 石材踢脚线铺实拍平 2. 10mm厚石材专用胶粘剂 3. 30厚1:4干硬性水泥砂浆 4. 界面剂一道 5. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	3.2			
74	011201001007	墙面一般抹灰	1. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 2. 7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 6mm厚1:3水泥砂浆垫底找平 4. 5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面抹光 5. 耐碱玻璃纤维网格布(90g/m <sup>2</sup> ) 6. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	156.48			
75	011407001032	墙面喷刷涂料	白色乳胶漆 1. 腻子三遍(找平/千透/磨光)封闭底漆一道无机涂料面漆两遍 2. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	118			
76	011204003031	陶片艺术文化墙	1. 陶片艺术文化墙(具体造型按照施工前设计定样,含艺术拼接费用) 2. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 3. 0.6mm厚热镀锌钢丝网(网孔1.2-2cm) 4. 10mm厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 5. 10mm厚墙砖专业粘结剂 6. 10mm厚墙砖选样(粘贴前背胶处理)2mm专业填缝剂勾缝 7. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	28.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011407002028	天棚喷刷涂料	白色无机涂料 1.原顶基层处理及局部修补 2.放线冲筋 3.刮轻质砂浆 4.刮腻子三遍(找平/干透/磨光) 5.喷涂底漆 6.无机涂料面漆两遍 7.满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	87			
78	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.楼梯不锈钢栏杆扶手 1.1米高 2.满足图纸设计及甲方要求	m	36.74			
79	01B011	安全防坠网	1.安全防坠网 2.满足图纸设计及甲方要求	项	1			
		操作间、洗消间、备餐间						
80	011102003021	块料楼地面	1.10厚地砖铺实拍平,专用勾缝剂勾缝 灰缸砖300*300 2.10厚1:3水泥砂浆粘结层 3.20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 5.原建筑地面 6.满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	185.79			
81	011204003032	块料墙面	1.白色瓷砖300*600 2.素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 3.0.6mm厚热镀锌钢丝网(网孔1.2-2cm) 4.10mm厚1:3 水泥砂浆分层压实磨平 5.10mm厚墙砖专业粘结剂 6.10mm厚墙砖选样(粘贴前背胶处理) 2mm专业填缝剂勾缝 7.满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	285.29			
82	011302001010	吊顶天棚	平面吊顶 1.直径8mm全丝吊杆(间距<1200mm)、60轻钢龙骨,主龙骨间距<1200mm,副龙骨间距<600mm 2.600*600白色铝扣板0.6mm厚 3.含灯具开孔、灯槽等所有工作内容 4.清单工程量按照投影面积计算、其他面积在组价中考虑 5.满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	184.38			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010801002013	木质门带套	1. 实木复合门深色带实木门框造型 2. 含五金、门锁等所有工作内容 3. 满足图纸设计及甲方要求	m2	16.65			
84	010802003001	钢质防火门	1. 乙级钢制防火门 2. 含五金、门锁、闭门器等所有工作内容 3. 满足图纸设计及甲方要求	m2	3.6			
85	010904002003	楼(地)面防水涂料	1. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料含上翻高度 2. 满足图纸设计及甲方要求	m2	183.11			
		十人、十二人、十六人、二十人包间						
86	011102003022	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平,专用勾缝剂勾缝 浅色地砖800*800 2. 10厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 原建筑地面 6. 满足图纸设计及甲方要求	m2	374.77			
87	011104002001	实木地板	实木地板 规格800mm*150mm 1. 实木地板,2厚聚乙烯泡沫塑料垫 2. 30厚1:2.5水泥砂浆掺入水泥用量3%的硅质密实剂(分两次抹面) 3. 界面剂一道 4. 原建筑楼板 5. 满足图纸设计及甲方要求	m2	17.51			
88	011102003023	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平,专用勾缝剂勾缝 浅色地砖800*800防滑 2. 10厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 原建筑地面 6. 满足图纸设计及甲方要求	m2	62.95			
89	011105005001	木质踢脚线	1. 实木踢脚 2. 专用建筑胶粘剂粘贴 3. 满足图纸设计及甲方要求	m2	22.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	011204003033	陶片艺术文化墙	1. 陶片艺术文化墙（具体造型按照施工前设计定样，含艺术拼接费用） 2. 素水泥浆结合层（内掺建筑胶） 3. 0.6mm厚热镀锌钢丝网（网孔1.2-2cm） 4. 10mm厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 5. 10mm厚墙砖专业粘结剂 6. 10mm厚墙砖选样（粘贴前背胶处理）2mm专业填缝剂勾缝 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	127.29			
91	011201001006	墙面一般抹灰	1. 素水泥浆结合层（内掺建筑胶） 2. 7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 6mm厚1:3水泥砂浆垫底找平 4. 5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面抹光 5. 耐碱玻璃纤维网格布（90g/m2） 6. 满足图纸设计及甲方要求	m2	1123.96			
92	011407001034	墙面喷刷涂料	艺术漆 1. 腻子三遍（找平/千透/磨光）封闭底漆一道无机涂料面漆两遍 2. 满足图纸设计及甲方要求	m2	1091.34			
93	011407001035	墙面喷刷涂料	白色乳胶漆 1. 腻子三遍（找平/千透/磨光）封闭底漆一道无机涂料面漆两遍 2. 满足图纸设计及甲方要求	m2	32.62			
94	01B064	深色木饰面板	定制成品柜 1. 基层欧松板，1mm厚实木贴皮 2. 含图纸中所有工作内容 3. 满足图纸设计及甲方要求	m2	18.33			
95	011302001011	吊顶天棚	平面吊顶 1. 直径8mm全丝吊杆（间距<1200mm）、60轻钢龙骨，主龙骨间距<1200mm，副龙骨间距<600mm 2. 600*600白色铝扣板0.6mm厚 3. 含灯具开孔、灯槽等所有工作内容 4. 清单工程量按照投影面积计算、其他面积在组价中考虑 5. 满足图纸设计及甲方要求	m2	20.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	011407002004	造型天棚	白色无机涂料以及造型顶 1. 直径8mm全丝吊杆(间距<1200mm)、60轻钢龙骨,主龙骨间距<1200mm,50副龙骨,间距<400mm 2. 18mm厚阻燃板,9.5mm厚的纸面石膏板 3. 刮腻子三遍(找平/干透/磨光),喷涂底漆,无机涂料面漆两遍 4. 含LED隐藏式灯带安装 5. 含灯具开孔、灯槽、风口、灯带安装等图纸中所有造型工作内容 6. 清单工程量按照投影面积计算、其他面积在组价中考虑 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	432.38			
97	010801002014	木质门带套	1. 实木复合门深色带实木门框造型 2. 含五金、门锁等所有工作内容 3. 满足图纸设计及甲方要求	m2	75.6			
98	010806001001	木质窗	1. 实木百叶窗带深色木面窗包造型 2. 含五金窗扇等所有工作内容 3. 满足图纸设计及甲方要求	m2	50.43			
99	01B030	古铜色不锈钢封边	1. 古铜色不锈钢封边 2. 满足图纸设计及甲方要求	m	118			
		三层楼卫生间						
100	011102003024	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平,专用勾缝剂勾缝 浅色地砖(防滑)800*800 2. 10厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 原建筑地面 6. 满足图纸设计及甲方要求	m2	72.66			
101	011204003034	块料墙面	1. 浅色瓷砖300*600 2. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 3. 0.6mm厚热镀锌钢丝网(网孔1.2-2cm) 4. 10mm厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 5. 10mm厚墙砖专业粘结剂 6. 10mm厚墙砖选样(粘贴前背胶处理)2mm专业填缝剂勾缝 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	314.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	011302001012	吊顶天棚	平面吊顶 1. 直径8mm全丝吊杆(间距<1200mm)、60轻钢龙骨,主龙骨间距<1200mm,副龙骨间距<600mm 2. 600*600白色铝扣板0.6mm厚 3. 含灯具开孔、灯槽等所有工作内容 4. 清单工程量按照投影面积计算、其他面积在组价中考虑 5. 满足图纸设计及甲方要求	m2	71.52			
103	011210005003	抗倍特耐深色木饰面隔断	1. 抗倍特耐深色木饰面隔断 2. 含安装五金、门等所有工作内容 3. 满足设计图纸及甲方要求	m2	31.65			
104	011505001003	洗手台	1. 浅灰色石材洗手台 2. 洗手台面开孔 3. 含灯带及感应器安装、基层18mm厚细木工板、50*4mm镀锌角钢等所有工作内容 4. 满足设计图纸及甲方要求	m2	3.24			
105	011505010003	成品洗漱镜	1. 8mm成品安全银镜 2. 满足设计图纸及甲方要求	m2	11.34			
106	010801002015	木质门带套	1. 实木复合门深色带实木门框造型 2. 含五金、门锁等所有工作内容 3. 满足图纸设计及甲方要求	m2	17.01			
107	010401012002	零星砌砖	1. 卫生间蹲台砌筑 2. 满足图纸设计及甲方要求	m3	2.79			
108	010904002002	楼(地)面防水涂料	1. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料含上翻高度 2. 满足图纸设计及甲方要求	m2	75			
		三层楼走廊及过道						
109	011102003025	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平,专用勾缝剂勾缝 浅色地砖800*800 2. 10厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 原建筑地面 6. 满足图纸设计及甲方要求	m2	262.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	011105003011	块料踢脚线	1. 瓷砖踢脚线铺实拍平 2. 10厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 满足图纸设计及甲方要求	m2	2.07			
111	011201001004	墙面一般抹灰	1. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 2. 7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 6mm厚1:3水泥砂浆垫底找平 4. 5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面抹光 5. 耐碱玻璃纤维网格布(90g/m2) 6. 满足图纸设计及甲方要求	m2	541.13			
112	011407001037	墙面喷刷涂料	白色乳胶漆 1. 腻子三遍(找平/千透/磨光)封闭底漆一道无机涂料面漆两遍 2. 满足图纸设计及甲方要求	m2	171.47			
113	011407001036	墙面喷刷涂料	灰色肌理漆 1. 腻子三遍(找平/千透/磨光)封闭底漆一道无机涂料面漆两遍 2. 满足图纸设计及甲方要求	m2	303.48			
114	011407001050	墙面喷刷涂料	水洗石 1. 腻子三遍(找平/千透/磨光)封闭底漆一道面层水洗石 2. 满足图纸设计及甲方要求	m2	66.18			
115	011407002013	造型天棚	白色无机涂料以及造型顶 1. 直径8mm全丝吊杆(间距<1200mm)、60轻钢龙骨,主龙骨间距<1200mm,50副龙骨,间距<400mm 2. 18mm厚阻燃板,9.5mm厚的纸面石膏板 3. 刮腻子三遍(找平/千透/磨光),喷涂底漆,无机涂料面漆两遍 4. 含LED隐藏式灯带安装 5. 含灯具开孔、灯槽、灯带安装等图纸中所有造型工作内容 6. 清单工程量按照投影面积计算、其他面积在组价中考虑 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	258.64			
		研学堂						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	011102003026	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平,专用勾缝剂勾缝 浅色地砖800*800 2. 10厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 原建筑地面 6. 满足图纸设计及甲方要求	m2	323.81			
117	011105006003	金属踢脚线	1. 古铜色不锈钢踢脚 2. 专用建筑胶粘剂粘贴 3. 满足图纸设计及甲方要求	m2	7.9			
118	011207001005	墙布	墙布 1. 墙布饰面,粗亚麻混纺,350g/平方米,褶皱率不低于1.8,80%遮光度 2. 封闭底漆-道(防潮底漆) 3. 腻子三遍(找平/千透/磨光) 4. 5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面抹光 5. 6mm厚1:3水泥砂浆垫底找平 6. 7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 8. 满足设计图纸及甲方要求	m2	261.29			
119	011201001003	墙面一般抹灰	1. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 2. 7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 6mm厚1:3水泥砂浆垫底找平 4. 5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面抹光 5. 耐碱玻璃纤维网格布(90g/m2) 6. 满足图纸设计及甲方要求	m2	124.67			
120	011207001014	墙面装饰板	成品浅色木饰面 1. 40覆面龙骨,干挂件 2. 18厚阻燃欧松板基层,1mm厚实木贴皮 3. 满足图纸设计及甲方要求	m2	124.67			
121	011502008002	装饰线条	1. 不锈钢收边 2. 满足图纸设计及甲方要求	m	120			
122	01B079	舞台	1. 钢架舞台 2. 18mm厚面层阻燃板,米咖色拼花砖 3. 钢架采用50*50*4mm镀锌方钢,400*400间距 4. 满足图纸设计及甲方要求	m2	15.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	01B033	LED屏幕	1. P1.86全彩LED屏、40*4mm镀锌钢方通横梁与次龙骨固定、发送卡、接收卡等满足设备正常使用的所有配件、附件、线材、安装及调试等所有费用 2. 详见D-13LED屏幕参数 3. 满足图纸设计及甲方要求	m2	12.29			
124	010801002016	木质门带套	1. 实木复合门深色带实木门框造型 2. 含五金、门锁等所有工作内容 3. 满足图纸设计及甲方要求	m2	27.72			
125	011107001001	石材台阶面	1. 10厚地砖铺实拍平,专用勾缝剂勾缝 浅灰色石材 2. 10厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 原建筑地面 6. 满足图纸设计及甲方要求	m2	2.8			
126	010810001001	窗帘	1. 亚麻材质阻燃窗帘含纱帘 2. 遮光度60%-80% 3. 含轨道、窗帘配件等内容 4. 清单工程量按照投影面积计算,褶皱率不低于1.8,展开面积在组价中考虑 5. 满足图纸设计及甲方要求	m	37.83			
127	011407002014	造型天棚	白色无机涂料以及造型顶 1. 直径8mm全丝吊杆(间距<1200mm)、60轻钢龙骨,主龙骨间距<1200mm,50副龙骨,间距<400mm 2. 18mm厚阻燃板,9.5mm厚的纸面石膏板 3. 刮腻子三遍(找平/干透/磨光),喷涂底漆,无机涂料面漆两遍 4. 含LED隐藏式灯带安装 5. 含灯具开孔、灯槽、风口、窗帘盒、灯带安装等图纸中所有造型工作内容 6. 清单工程量按照投影面积计算、其他面积在组价中考虑 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	322.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	010808001002	木门窗套	1. 圆弧形包门套 2. 基层木龙骨 3. 面层9mm阻燃板, 9.5mm厚纸面石膏板 4. 满足图纸设计及甲方要求	樘	12			
		档口区大立面一、二层						
129	011102003027	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平, 专用勾缝剂勾缝 灰缸砖300*300 2. 10厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 原建筑地面 6. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	255.43			
130	011102003028	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平, 专用勾缝剂勾缝 仿古地砖(防滑) 800*800 2. 10厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 原建筑地面 6. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	906.33			
131	011204003035	块料墙面	1. 白绿拼花砖300*300 2. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 3. 0.6mm厚热镀锌钢丝网(网孔1.2-2cm) 4. 10mm厚1:3 水泥砂浆分层压实磨平 5. 10mm厚墙砖专业粘结剂 6. 10mm厚墙砖选样(粘贴前背胶处理) 2mm专业填缝剂勾缝 7. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	98.13			
132	011204003036	块料墙面	1. 白色瓷砖300*600 2. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 3. 0.6mm厚热镀锌钢丝网(网孔1.2-2cm) 4. 10mm厚1:3 水泥砂浆分层压实磨平 5. 10mm厚墙砖专业粘结剂 6. 10mm厚墙砖选样(粘贴前背胶处理) 2mm专业填缝剂勾缝 7. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	353.28			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	011204003037	块料墙面	1. 仿古水泥砖300*300 2. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 3. 0.6mm厚热镀锌钢丝网(网孔1.2-2cm) 4. 10mm厚1:3 水泥砂浆分层压实磨平 5. 10mm厚墙砖专业粘结剂 6. 10mm厚墙砖选样(粘贴前背胶处理) 2mm专业填缝剂勾缝 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	10.33			
134	011204003038	块料墙面	1. 红色瓷砖300*600 2. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 3. 0.6mm厚热镀锌钢丝网(网孔1.2-2cm) 4. 10mm厚1:3 水泥砂浆分层压实磨平 5. 10mm厚墙砖专业粘结剂 6. 10mm厚墙砖选样(粘贴前背胶处理) 2mm专业填缝剂勾缝 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	138.17			
135	011204003045	块料墙面	1. 做旧红砖片300*600 2. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 3. 0.6mm厚热镀锌钢丝网(网孔1.2-2cm) 4. 10mm厚1:3 水泥砂浆分层压实磨平 5. 10mm厚墙砖专业粘结剂 6. 10mm厚墙砖选样(粘贴前背胶处理) 2mm专业填缝剂勾缝 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	217.03			
136	011204001004	石材墙面	1. 浅灰色石材(按照设计要求) 2. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 3. 0.6mm厚热镀锌钢丝网(网孔1.2-2cm) 4. 10mm厚1:3 水泥砂浆分层压实磨平 5. 10mm厚专业粘结剂 6. 石材选样(粘贴前背胶处理) 2mm专业填缝剂勾缝 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	13.3			
137	020906001002	隔断	1. 假二层水洗石及骨架墙体 2. 龙骨40*4镀锌方管,干挂件 3. 18厚阻燃基层板 4. 9.5厚纸面石膏板 5. 涂刷10厚水洗石涂料 6. 罩光面油一道 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	011201001002	墙面一般抹灰	1. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 2. 7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 6mm厚1:3水泥砂浆垫底找平 4. 5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面抹光 5. 耐碱玻璃纤维网格布(90g/m <sup>2</sup> ) 6. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	508.58			
139	011207001020	墙面装饰板	成品绿色木饰面 1. 40覆面龙骨,干挂件 2. 18厚阻燃欧松板基层, PVC饰面 3. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	79.73			
140	011502008003	装饰线条	1. 不锈钢收边 2. 满足图纸设计及甲方要求	m	550			
141	011407001062	墙面喷刷涂料	艺术漆 1. 腻子三遍(找平/千透/磨光)封闭底漆一道无机涂料面漆两遍 2. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	9.39			
142	011407001064	墙面喷刷涂料	灰色肌理漆 1. 腻子三遍(找平/千透/磨光)封闭底漆一道无机涂料面漆两遍 2. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	66.93			
143	011407001059	墙面喷刷涂料	水泥色无机涂料 1. 腻子三遍(找平/千透/磨光)封闭底漆一道无机涂料面漆两遍 2. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	9.76			
144	011407001060	墙面喷刷涂料	做旧水泥色无机涂料 1. 腻子三遍(找平/千透/磨光)封闭底漆一道无机涂料面漆两遍 2. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	78.64			
145	011407001061	墙面喷刷涂料	水洗石 1. 腻子三遍(找平/千透/磨光)封闭底漆一道面层水洗石 2. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	264.13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	011204003039	块料墙面	1. 绿色瓷砖100*200 2. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 3. 0.6mm厚热镀锌钢丝网(网孔1.2-2cm) 4. 10mm厚1:3 水泥砂浆分层压实磨平 5. 10mm厚墙砖专业粘结剂 6. 10mm厚墙砖选样(粘贴前背胶处理) 2mm专业填缝剂勾缝 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	15.22			
147	011204003041	陶片艺术文化墙	1. 陶片艺术文化墙(具体造型按照施工前设计定样,含艺术拼接费用) 2. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 3. 0.6mm厚热镀锌钢丝网(网孔1.2-2cm) 4. 10mm厚1:3 水泥砂浆分层压实磨平 5. 10mm厚墙砖专业粘结剂 6. 10mm厚墙砖选样(粘贴前背胶处理) 2mm专业填缝剂勾缝 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	6.15			
148	011204003042	块料墙面	1. 做旧红砖片300*600 2. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 3. 0.6mm厚热镀锌钢丝网(网孔1.2-2cm) 4. 10mm厚1:3 水泥砂浆分层压实磨平 5. 10mm厚墙砖专业粘结剂 6. 10mm厚墙砖选样(粘贴前背胶处理) 2mm专业填缝剂勾缝 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	465.59			
149	011407002029	天棚喷刷涂料	灰色肌理漆 1. 原顶基层处理及局部修补 2. 放线冲筋 3. 刮轻质砂浆 4. 刮腻子三遍(找平/干透/磨光) 5. 喷涂底漆 6. 无机涂料面漆两遍 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	1169.99			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	011302001013	吊顶天棚	平面吊顶 1. 直径8mm全丝吊杆(间距<1200mm)、60轻钢龙骨,主龙骨间距<1200mm,副龙骨间距<600mm 2. 600*600白色铝扣板0.6mm厚 3. 含灯具开孔、灯槽等所有工作内容 4. 清单工程量按照投影面积计算、其他面积在组价中考虑 5. 满足图纸设计及甲方要求	m2	263.78			
151	010801002017	木质门带套	1. 实木复合门深色带实木门框造型 2. 含五金、门锁等所有工作内容 3. 满足图纸设计及甲方要求	m2	36.48			
152	010801002022	做旧木质门带套	1. 做旧实木复合门深色带实木门框造型 2. 含五金、门锁等所有工作内容 3. 满足图纸设计及甲方要求	m2	1.89			
153	01B063	防旧木质窗	1. 防旧木质窗(松木),50框做旧窗(松木),含刷漆做旧处理 2. 满足图纸设计及甲方要求	m2	4			
154	01B056	铁艺门	1. 铁艺门含铁艺招牌 2. 满足图纸设计及甲方要求	m2	6			
155	01B049	铁艺栏杆	1. 0.5米高铁艺栏杆 2. 满足图纸设计及甲方要求	m	14			
156	01B051	楼梯处深色木饰板	1. 楼梯处深色木饰板含灯带 2. 满足图纸设计及甲方要求	m2	5.4			
157	01B057	竹木纤维波浪板	1. 竹木纤维波浪板 2. 骨架40*4镀锌方管 3. 满足图纸设计及甲方要求	m2	11			
158	01B058	展示柜	成品展示柜 1. 骨架木龙骨 2. 基层欧松板 3. 1mm厚实木贴皮 4. 满足图纸设计及甲方要求	m2	2			
159	01B059	老式电线杆	1. 成品老式电线杆 2. 含安装固定支座 3. 含耐火砖装饰墙 4. 满足图纸设计及甲方要求	个	2			
160	01B054	长虹玻璃 窗口	1. 长虹玻璃5mm 2. 满足图纸设计及甲方要求	m2	5.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	01B091	4+4超白钢化夹胶玻璃	1. 4+4超白钢化夹胶玻璃 2. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	21.9			
162	01B055	大门旁边铁艺围栏	1. 大门旁边铁艺围栏 2. 满足图纸设计及甲方要求	m	3.34			
		明档						
163	011102003029	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平,专用勾缝剂勾缝 灰缸砖300*300 2. 10厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 原建筑地面 6. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	31.83			
164	011204003043	块料墙面	1. 白色瓷砖300*600 2. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 3. 0.6mm厚热镀锌钢丝网(网孔1.2-2cm) 4. 10mm厚1:3 水泥砂浆分层压实磨平 5. 10mm厚墙砖专业粘结剂 6. 10mm厚墙砖选样(粘贴前背胶处理) 2mm专业填缝剂勾缝 7. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	89.07			
165	011201001001	墙面一般抹灰	1. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 2. 7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 6mm厚1:3水泥砂浆垫层找平 4. 5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面抹光 5. 耐碱玻璃纤维网格布(90g/m <sup>2</sup> ) 6. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	21.52			
166	011207001017	墙面装饰板	成品绿色木饰面 1. 40覆面龙骨,干挂件 2. 18厚阻燃欧松板基层, PVC饰面 3. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	21.52			
167	011502008004	装饰线条	1. 不锈钢收边 2. 满足图纸设计及甲方要求	m	30			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
168	011204001003	石材墙面	1. 浅灰色石材（按照设计要求） 2. 素水泥浆结合层（内掺建筑胶） 3. 0.6mm厚热镀锌钢丝网（网孔1.2-2cm） 4. 10mm厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 5. 10mm厚专业粘结剂 6. 石材选样（粘贴前背胶处理）2mm专业填缝剂勾缝 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	1.5			
169	011302001014	吊顶天棚	平面吊顶 1. 直径8mm全丝吊杆（间距<1200mm）、60轻钢龙骨，主龙骨间距<1200mm，副龙骨间距<600mm 2. 600*600白色铝扣板0.6mm厚 3. 含灯具开孔、灯槽等所有工作内容 4. 清单工程量按照投影面积计算、其他面积在组价中考虑 5. 满足图纸设计及甲方要求	m2	31.81			
		二层烧烤台						
170	011102003030	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平，专用勾缝剂勾缝 仿古地砖（防滑）800*800 2. 10厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 原建筑地面 6. 满足图纸设计及甲方要求	m2	219.1			
171	011105003012	块料踢脚线	1. 瓷砖踢脚线铺实拍平 2. 10厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 满足图纸设计及甲方要求	m2	6.3			
172	011201002004	墙面装饰抹灰	1. 素水泥浆结合层（内掺建筑胶） 2. 7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 6mm厚1:3水泥砂浆垫底找平 4. 5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面抹光 5. 耐碱玻璃纤维网格布（90g/m2） 6. 满足图纸设计及甲方要求	m2	169.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
173	011407001057	墙面喷刷涂料	白色乳胶漆 1. 腻子三遍(找平/千透/磨光)封闭底漆一道无机涂料面漆两遍 2. 满足图纸设计及甲方要求	m2	141.17			
174	011204003044	块料墙面	1. 红色瓷砖300*600 2. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 3. 0.6mm厚热镀锌钢丝网(网孔1.2-2cm) 4. 10mm厚1:3 水泥砂浆分层压实磨平 5. 10mm厚墙砖专业粘结剂 6. 10mm厚墙砖选样(粘贴前背胶处理) 2mm专业填缝剂勾缝 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	285			
175	011407001054	墙面喷刷涂料	水洗石 1. 腻子三遍(找平/千透/磨光)封闭底漆一道面 层水洗石 2. 满足图纸设计及甲方要求	m2	28.8			
176	011407002030	天棚喷刷涂料	白色无机涂料 1. 原顶基层处理及局部修补 2. 放线冲筋 3. 刮轻质砂浆 4. 刮腻子三遍(找平/千透/磨光) 5. 喷涂底漆 6. 无机涂料面漆两遍 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	9.97			
177	011407002031	天棚喷刷涂料	灰色肌理漆 1. 原顶基层处理及局部修补 2. 放线冲筋 3. 刮轻质砂浆 4. 刮腻子三遍(找平/千透/磨光) 5. 喷涂底漆 6. 无机涂料面漆两遍 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	214.14			
178	011105006004	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚 2. 专用建筑胶粘剂粘贴 3. 满足图纸设计及甲方要求	m2	1.1			
179	01B038	艺术做旧墙	1. 做旧铁艺200*200间距 2. 6MM+6MM钢化夹胶玻璃 3. 满足图纸设计及甲方要求	m2	22.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
180	010801002018	木质门带套	1. 实木复合门深色带实木门框造型 2. 含五金、门锁等所有工作内容 3. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	9.57			
181	01B043	收银台	收银台 1. 基层欧松板,1mm厚实木贴皮 2. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	2.81			
182	01B087	自助烧烤台	1. 自助烧烤台 2. 50*4的镀锌角铁,20*30镀锌方管,黑色不锈钢,细木工板 3. 立面粘贴红色瓷砖,台面采用浅灰色石材 4. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	25.3			
183	01B088	取餐台	1. 取餐台 2. 50*4镀锌方管,细木工板 3. 立面粘贴红色瓷砖,台面采用浅灰色石材 4. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	7.59			
		二层更衣室						
184	011102003031	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平,专用勾缝剂勾缝 浅色地砖800*800 2. 10厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 原建筑地面 6. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	27.42			
185	011105003013	块料踢脚线	1. 瓷砖踢脚线铺实拍平 2. 10厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	3.01			
186	011201002003	墙面装饰抹灰	1. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 2. 7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 6mm厚1:3水泥砂浆垫底找平 4. 5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面抹光 5. 耐碱玻璃纤维网格布(90g/m <sup>2</sup> ) 6. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	125.55			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	011407001056	墙面喷刷涂料	白色乳胶漆 1. 腻子三遍(找平/千透/磨光)封闭底漆一道无机涂料面漆两遍 2. 满足图纸设计及甲方要求	m2	125.55			
188	011407002032	天棚喷刷涂料	白色无机涂料 1. 原顶基层处理及局部修补 2. 放线冲筋 3. 刮轻质砂浆 4. 刮腻子三遍(找平/千透/磨光) 5. 喷涂底漆 6. 无机涂料面漆两遍 7. 满足图纸设计及甲方要求	m2	30.61			
189	010801002019	木质门带套	1. 实木复合门深色带实木门框造型 2. 含五金、门锁等所有工作内容 3. 满足图纸设计及甲方要求	m2	3.78			
		二层主副食店、食梯厅						
190	011102003032	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平,专用勾缝剂勾缝 浅色地砖800*800 2. 10厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 原建筑地面 6. 满足图纸设计及甲方要求	m2	154.13			
191	011105003014	块料踢脚线	1. 瓷砖踢脚线铺实拍平 2. 10厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 满足图纸设计及甲方要求	m2	8.17			
192	011201002002	墙面装饰抹灰	1. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 2. 7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 6mm厚1:3水泥砂浆垫底找平 4. 5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面抹光 5. 耐碱玻璃纤维网格布(90g/m2) 6. 满足图纸设计及甲方要求	m2	293.96			
193	011407001055	墙面喷刷涂料	白色乳胶漆 1. 腻子三遍(找平/千透/磨光)封闭底漆一道无机涂料面漆两遍 2. 满足图纸设计及甲方要求	m2	293.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	011407002033	天棚喷刷涂料	白色无机涂料 1.原顶基层处理及局部修补 2.放线冲筋 3.刮轻质砂浆 4.刮腻子三遍(找平/干透/磨光) 5.喷涂底漆 6.无机涂料面漆两遍 7.满足图纸设计及甲方要求	m2	154.13			
195	010801002020	木质门带套	1.实木复合门深色带实木门框造型 2.含五金、门锁等所有工作内容 3.满足图纸设计及甲方要求	m2	7.2			
		二层办公						
196	011102003033	块料楼地面	1.10厚地砖铺实拍平,专用勾缝剂勾缝 浅色地砖800*800 2.10厚1:3水泥砂浆粘结层 3.20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 5.原建筑地面 6.满足图纸设计及甲方要求	m2	38.41			
197	011105003015	块料踢脚线	1.瓷砖踢脚线铺实拍平 2.10厚1:3水泥砂浆粘结层 3.20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 5.满足图纸设计及甲方要求	m2	3.63			
198	011201002001	墙面装饰抹灰	1.素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 2.7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.6mm厚1:3水泥砂浆垫底找平 4.5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面抹光 5.耐碱玻璃纤维网格布(90g/m2) 6.满足图纸设计及甲方要求	m2	126.01			
199	011407001049	墙面喷刷涂料	白色乳胶漆 1.腻子三遍(找平/干透/磨光)封闭底漆一道无机涂料面漆两遍 2.满足图纸设计及甲方要求	m2	126.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
200	011407002034	天棚喷刷涂料	白色无机涂料 1.原顶基层处理及局部修补 2.放线冲筋 3.刮轻质砂浆 4.刮腻子三遍(找平/干透/磨光) 5.喷涂底漆 6.无机涂料面漆两遍 7.满足图纸设计及甲方要求	m2	38.41			
201	010801002021	木质门带套	1.实木复合门深色带实木门框造型 2.含五金、门锁等所有工作内容 3.满足图纸设计及甲方要求	m2	3.78			
		墙体增加、拆除						
202	010402001002	砌块墙(新建)	1.砖品种、规格、强度等级:加气砼砌块 2.砂浆强度等级、配合比:混合砌筑砂浆Ma7.5 3.墙厚:200mm以内 4.满足图纸设计及甲方要求	m3	117.34			
203	011602001002	楼地面拆除、凿除	1.原有楼地面面层拆除、凿除 2.垃圾外运、运距自行考虑 3.满足图纸设计及甲方要求	m2	1285.94			
204	011604002001	立面抹灰层拆除	1.原有墙面面层拆除 2.垃圾外运、运距自行考虑 3.满足图纸设计及甲方要求	m2	1818.33			
205	011604001001	平面抹灰层拆除	1.原有天棚面层拆除 2.垃圾外运、运距自行考虑 3.满足图纸设计及甲方要求	m2	1371.57			
206	010404001001	垫层	1.地面平均60mm厚C15砼垫层找平 2.满足图纸设计及甲方要求	m3	138.63			
207	011602001003	地面障碍物拆除(钢筋砼、砌块、钢结构、铜等障碍物)	1.地面障碍物拆除(钢筋砼、砌块、钢结构、铜等障碍物拆除)、清理及外运 2.满足图纸设计及甲方要求	m3	20			
		外立面窗户						
208	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:所有窗推拉 2.种类:窗选料:窗采用90系列断桥铝合金仿木6+12+6中空玻璃 3.含纱扇及五金锁具 4.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求	m2	78.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
209	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:所有窗平开 2. 种类:窗选料:窗采用90系列断桥铝合金仿木6+12+6中空玻璃,一拖二手摇开启装置 3. 含活扇金刚窗纱及五金锁具 4. 其它说明:满足图纸设计及相关规范要求	m <sup>2</sup>	366.42			
210	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:平开窗 2. 种类:窗选料:窗采用90系列断桥铝合金仿木6+12+6中空玻璃 3. 含贴膜(磨砂膜,PET聚酯薄膜,4MIL)含活扇金刚窗纱及五金锁具 4. 其它说明:满足图纸设计及相关规范要求	m <sup>2</sup>	13.2			
211	01B090	原有外墙面粉污打磨	1. 原有外墙面粉污打磨 2. 满足图纸设计及甲方要求	m <sup>2</sup>	1800.53			
212	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆扶手 1.1米高 2. 满足图纸设计及甲方要求	m	10			
213	01B006	铁艺栏杆	1. 铁艺栏杆1.1米高 2. 满足图纸设计及甲方要求	m	1			
		墙饰陈设						
214	01B080	收银台前立体字	1. 金属立体字 整组尺寸260*650,内容:建业大食堂服务中心,详见陶三大食堂墙饰陈设列表 2. 满足图纸设计及甲方要求	组	1			
215	01B081	收银台背景	1. 哑光白色亚克力字 单字高度900,内容:陶三,详见陶三大食堂墙饰陈设列表 2. 满足图纸设计及甲方要求	件	1			
216	01B082	前往集中就餐区的装饰门	1. 金属立体字 基层板尺寸0.376m*1.67m 单字尺寸300,内容:建业大食堂焦作市陶瓷三厂,详见陶三大食堂墙饰陈设列表 2. 满足图纸设计及甲方要求	件	2			
217	01B083	假二层档口立面装饰	1. 档口区装饰灯箱 400*1600,内容:待深化,详见陶三大食堂墙饰陈设列表 2. 满足图纸设计及甲方要求	件	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
218	01B084	集中就餐厅墙面	1.装饰广告牌 400*1200, 详见陶三大食堂墙饰陈设列表 2.满足图纸设计及甲方要求	件	8			
219	01B085	档口区卫生间门洞右上角(现场调节)	1.标识牌 250*120/310*148, 内容:亚克力喷绘, 详见陶三大食堂墙饰陈设列表 2.满足图纸设计及甲方要求	套	2			
220	01B086	包间区卫生间标识牌	1.卫生间标识牌每套包含一件男卫+一件女卫+一件卫生间, 内容:男女卫生间标牌(金属电镀+木条), 详见陶三大食堂墙饰陈设列表 2.满足图纸设计及甲方要求	套	3			
		措施项目						
221	011701001002	综合脚手架	1.脚手架(所有装饰房间) 2.按照装饰工程综合考虑 3.含墙面粉饰、天棚粉饰等所有装饰	m2	4640.92			
222	011703001001	垂直运输	1.装饰工程垂直运输费自行考虑 2.含超高	m2	4640.92			
223	011701006001	满堂脚手架	1.脚手架(3.6-5.2米的超高房间) 2.按照装饰工程综合考虑 3.含墙面粉饰、天棚粉饰等所有装饰	m2	4640.92			
224	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械进出场及安拆费 2.其他:结合现场情况自行考虑	项	1			
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	435000		明细详见表-12-1
2	暂估价	342050		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	342050		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：土建

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	435000	
	合计		435000	





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	造型门（外包2.5mm厚铝单板）	1.成品外挂铝方通造型板（门外包2.5mm厚铝单板） 2.满足图纸设计及甲方要求	93500			37.4m*2500元/m
2	铝方通格栅	1.金属格栅 2.满足图纸设计及甲方要求	50500			74.3m2*680元/m2
3	舞台骨架及外装饰	1.舞台骨架及外装饰含头顶上标识牌（外包2.5mm厚铝单板） 2.满足图纸设计及甲方要求	26550			26.55m2*1000元/m2
4	外装饰砖红色3.0厚金属网（三层包间）	1.外装饰砖红色3.0厚金属网 2.满足图纸设计及甲方要求	62500			347.02m2*180元/m2
5	轻钢雨棚	1.轻钢雨棚 2.含骨架及钢化玻璃 3.满足图纸设计及甲方要求	34000			48.65m2*700元/m2
6	球磨机及设备展示（双缸泵）创意设计隔层	1.球磨机及设备展示（双缸泵）创意设计隔层（内部用40*2镀锌角铁焊固定架，间距1000mm）方案二次深化 2.满足图纸设计及甲方要求	45000			3项*15000元/项
7	保留坑	1.保留坑方案二次深化 2.满足图纸设计及甲方要求	30000			2项*15000元/项
合计			342050			

# 计日工表

工程名称：土建

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：土建

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合计					

# 主要材料价格表

工程名称：土建

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	05050111@1	18厚阻燃板	δ 5	m2			
2	07010141@2	白色瓷砖300*600	300*600	m2			
3	07010141@9	做旧红砖片 300*600	300*600	m2			
4	07050131@1	仿古地砖（防滑） 800*800	800mm*800mm	m2			
5	07050131@2	浅色地砖800*800	800mm*800mm	m2			
6	09050426	铝合金扣板		m2			
7	10010252	轻钢龙骨吊挂式天棚龙骨（圆型）		m2			
8	11010000@2	木饰面木门		m2			
9	11090221@1	铝合金隔热断桥平开窗（含中空玻璃）		m2			
10	11090226	铝合金隔热断桥推拉窗（含中空玻璃）		m2			
11	14410163	粉状型建筑胶粘剂		kg			
12	80230806@1	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块	600*190*240	m3			
13	BCCLF227@1	一拖二手摇开启装置		个			
14	BCCLF240	原顶基层处理,放线冲筋,刮轻质砂浆		m2			
15	BCCLF241	LED屏幕		m2			
16	BCCLF256	墙面喷刷水洗石		m2			
17	BCCLF281	石膏板造型顶灰色肌理漆		m2			
18	80210555	预拌混凝土	C15	m3			
19	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3			
20	80010751	干混地面砂浆	DS M20	m3			

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注





# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：土建

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:1ALE 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:ALEE1/ALEE2 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	2			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:1ALZ1 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件(包含电气火灾探测器)等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:1ALG1 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:1ALG2 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:1ALG3 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017007	配电箱	1. 名称:1ALG4 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
8	030404017008	配电箱	1. 名称:1ALG5 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
9	030404017009	配电箱	1. 名称:11AM1 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件(包含电气火灾探测器)、基础等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
10	030404017010	配电箱	1. 名称:12AW1 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件(包含电气火灾探测器)、基础等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
11	030404017011	配电箱	1. 名称:11AL1~11AL9 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	9			
12	030404017012	配电箱	1. 名称:12AL1~12AL9 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	9			
13	030404017013	配电箱	1. 名称:1ALZ2 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件(包含电气火灾探测器)等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030404017014	配电箱	1. 名称:1ALG6 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
15	030404017015	配电箱	1. 名称:1ALG7~8 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	2			
16	030404017016	配电箱	1. 名称:1ALG9 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
17	030404017017	配电箱	1. 名称:1ALZ3 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件(包含电气火灾探测器)等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
18	030404017018	配电箱	1. 名称:13AM1 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件(包含电气火灾探测器)、基础等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
19	030404017019	配电箱	1. 名称:1AL1、3AL1 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	2			
20	030404017020	配电箱	1. 名称:1AL2 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030404017021	配电箱	1.名称:1AL3、2AL3、3AL3 2.规格、参数:满足设计及甲方要求 3.含箱体及箱内端子、电子元件等 4.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	3			
22	030404017022	配电箱	1.名称:2AL1、2AL2、3AL2 2.规格、参数:满足设计及甲方要求 3.含箱体及箱内端子、电子元件等 4.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	3			
23	030404017023	配电箱	1.名称:13AL1~13AL4 2.规格、参数:满足设计及甲方要求 3.含箱体及箱内端子、电子元件等 4.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	4			
24	030404017024	配电箱	1.名称:2ALZ1 2.规格、参数:满足设计及甲方要求 3.含箱体及箱内端子、电子元件(包含电气火灾探测器)等 4.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
25	030404017025	配电箱	1.名称:2ALG1 2.规格、参数:满足设计及甲方要求 3.含箱体及箱内端子、电子元件等 4.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
26	030404017026	配电箱	1.名称:2ALG2 2.规格、参数:满足设计及甲方要求 3.含箱体及箱内端子、电子元件等 4.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
27	030404017027	配电箱	1.名称:2ALG3 2.规格、参数:满足设计及甲方要求 3.含箱体及箱内端子、电子元件等 4.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030404017028	配电箱	1. 名称:14AM1 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件(包含电气火灾探测器)、基础等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
29	030404017029	配电箱	1. 名称:14AL1~14AL6 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	6			
30	030404017030	配电箱	1. 名称:2ALZ2 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件(包含电气火灾探测器)等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
31	030404017031	配电箱	1. 名称:2ALG4 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
32	030404017032	配电箱	1. 名称:2ALG5、2ALG7 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	2			
33	030404017033	配电箱	1. 名称:2ALG6 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
34	030404017034	配电箱	1. 名称:15AM1 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件(包含电气火灾探测器)、基础等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030404017035	配电箱	1. 名称:15AL1~15AL7 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	7			
36	030404017036	配电箱	1. 名称:1CF-AL1 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
37	030404017037	配电箱	1. 名称:2ALK1 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
38	030404017038	配电箱	1. 名称:2ALK2 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
39	030412004001	装饰灯	1. 名称:集中电源消防应急照明灯具 2. 型号:HZ-ZFJC-E10W-C DC36V (室外防护等级 IP67) 3. 安装形式:底距地 2.5米 壁装 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	28			
40	030412004002	装饰灯	1. 名称:集中电源消防应急照明灯具 2. 型号:HZ-ZFJC-E10W-B DC36V (室外防护等级 IP67) 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	81			
41	030412004003	装饰灯	1. 名称:集中电源消防应急标志灯-多信息复合标志 2. 型号:HZ-BLJC-II 2LROE0.5W-E DC36V 3. 安装形式:底距地 2.5米 吊装 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030412004004	装饰灯	1. 名称:集中电源消防应急标志灯-双面单向 2. 型号:HZ-BLJC-II 2LROE0.5W-E DC36V 3. 安装形式:底距地 2.5米 吊装 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	12			
43	030412004005	装饰灯	1. 名称:集中电源消防应急标志灯-疏散出口 2. 型号:HZ-BLJC-II 2LROE0.5W-E DC36V 3. 安装形式:门框上方 0.1米壁装 吊装时距地2.5米 4. 其他说明:具体事项详见相关设计图纸、要求及规范	套	19			
44	030412004006	装饰灯	1. 名称:集中电源消防应急标志灯-单面向右 2. 型号:HZ-BLJC-II 2LROE0.5W-E DC36V 3. 安装形式:底距地 0.5米壁装 吊装时距地 2.5米 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	12			
45	030412004007	装饰灯	1. 名称:集中电源消防应急标志灯-楼层指示 2. 型号:HZ-BLJC-II 2LROE0.5W-E DC36V 3. 安装形式:底距地 2.5米 吊装 4. 其他说明:具体事项详见相关设计图纸、要求及规范	套	8			
46	030412004008	装饰灯	1. 名称:集中电源消防应急标志灯-安全出口 2. 型号:HZ-BLJC-II 2LROE0.5W-E DC36V 3. 安装形式:门框上方 0.1米壁装 吊装时距地2.5米 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	12			
47	030412004009	装饰灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:满足设计及甲方要求 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	4			
48	030412004010	装饰灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:600mm*600mm AC220V 3*12W, 色温:6500K 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	155			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030412004011	装饰灯	1. 名称:轨道射灯 2. 型号:AC220V LED光源7W, 色温:4000K 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	163			
50	030412004012	装饰灯	1. 名称:轨道 2. 型号:满足设计及甲方要求 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	113.69			
51	030412004013	装饰灯	1. 名称:嵌入调角射灯 2. 型号:AC220V LED光源9W, 色温:4000K 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	186			
52	030412004014	装饰灯	1. 名称:内嵌筒灯 2. 型号:AC220V LED光源9W, 色温:4000K 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	36			
53	030412004015	装饰灯	1. 名称:吊装灯盘 2. 型号:满足设计及甲方要求 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	35			
54	030412004016	装饰灯	1. 名称:吊装灯 2. 型号:LED光源20W, 色温:4000K 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	65			
55	030412004017	装饰灯	1. 名称:复古灯泡灯串 2. 型号:单头灯间距1个/米, LED光源3W, 色温4000K 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	150			
56	030412004018	装饰灯	1. 名称:舞台灯笼(定制, 带logo) 2. 型号:200*360, LED光源5W, 色温3000K 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	57			
57	030412004019	装饰灯	1. 名称:餐桌吊灯(自助烧烤区) 2. 型号:直径380, LED光源20W, 色温4000K 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030412004020	装饰灯	1. 名称:餐桌吊灯(复古搪瓷灯) 2. 型号:直径410, LED光源20W, 色温:4000K 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	37			
59	030412004021	装饰灯	1. 名称:10人间主灯(松果陶瓷片装饰吊灯) 2. 型号:直径800, LED光源42W, 色温4000K 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	12			
60	030412004022	装饰灯	1. 名称:12人间主灯 2. 型号:直径1200, LED光源60W, 色温4000K 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	1			
61	030412004023	装饰灯	1. 名称:16人间主灯 2. 型号:LED光源20W, 色温4000K 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	1			
62	030412004024	装饰灯	1. 名称:20人间主灯 2. 型号:直径2000, LED光源20W, 色温4000K 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	1			
63	030412004025	装饰灯	1. 名称:走廊装饰吊灯 2. 型号:直径320, LED光源15W, 色温4000K 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	12			
64	030412004026	装饰灯	1. 名称:档口区壁灯 2. 型号:直径300, LED光源12W, 色温4000K 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	15			
65	030412004027	装饰灯	1. 名称:走廊壁灯 2. 型号:150*340, LED光源12W, 色温4000K 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	24			
66	030412004028	装饰灯	1. 名称:楼梯壁灯 2. 型号:180*1000, LED光源12W, 色温4000K 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030412004029	霓虹灯片	1. 名称:霓虹灯片 2. 型号:1500*600mm, LED光源9W, 色温:4000K 3. 亚克力/金属广告板+霓虹灯带 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	53			
68	030412004030	霓虹灯片	1. 名称:霓虹灯片 2. 型号:1200*400, LED光源9W, 色温:4000K 3. 亚克力/金属广告板+霓虹灯带 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	24			
69	030404031001	小电器	1. 名称:装饰老式吊扇 2. 型号:满足设计及甲方要求 3. 包含配套的控制开关及接线 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	10			
70	030404034001	照明开关	1. 名称:板式暗装单联开关 2. 型号:AC250V 10A 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	12			
71	030404034002	照明开关	1. 名称:板式暗装双联开关 2. 型号:AC250V 10A 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	4			
72	030404034003	照明开关	1. 名称:板式暗装三联开关 2. 型号:AC250V 10A 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	15			
73	030404035001	插座	1. 名称:2个并排五孔插座 2. 型号:220V 10A (安全型) 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	7			
74	030404035002	插座	1. 名称:冰箱五孔插座 2. 型号:220V 10A (安全型) 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030404035003	插座	1.名称:油烟机五孔插座 2.型号:220V 10A(安全型) 3.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	42			
76	030404035004	插座	1.名称:单相五孔插座 2.型号:220V 10A(安全型) 3.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	114			
77	030404035005	插座	1.名称:地面五孔插座 2.型号:220V 10A(安全型) 3.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	11			
78	030404035006	插座	1.名称:电视五孔插座 2.型号:220V 10A(安全型) 3.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1			
79	030404035007	插座	1.名称:防水五孔插座 2.型号:220V 10A(安全型) 3.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	46			
80	030404035008	插座	1.名称:高位五孔插座 2.型号:220V 10A(安全型) 3.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	40			
81	030404035009	插座	1.名称:空调三孔插座 2.型号:220V 16A(安全型) 3.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	13			
82	030404035010	插座	1.名称:灭蝇灯五孔插座 2.型号:220V 10A(安全型) 3.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	33			
83	030411006001	接线盒	1.名称:金属接线盒 2.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	386			
84	030411006002	接线盒	1.名称:金属开关盒 2.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	372			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030411003001	桥架	1. 名称:钢制电缆桥架 2. 规格:200*100 3. 含支、吊架制作安装、接地及防火封堵 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	46.77			
86	030411003002	桥架	1. 名称:钢制防火桥架 2. 规格:200*100 3. 含支、吊架制作安装、接地及防火封堵 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	179.66			
87	030411003003	桥架	1. 名称:钢制防火桥架 2. 规格:300*100 3. 含支、吊架制作安装、接地及防火封堵 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	169.19			
88	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:RC 3. 规格:15 4. 含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 5. 当明敷时或敷设在吊顶内,应采取防火保护措施 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	1039.6			
89	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:RC 3. 规格:20 4. 含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 5. 当明敷时或敷设在吊顶内,应采取防火保护措施 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	70.74			
90	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 5. 当明敷时或敷设在吊顶内,应采取防火保护措施 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	2857.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 5. 当明敷时或敷设在吊顶内,应采取防火保护措施 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	1529.59			
92	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 5. 当明敷时或敷设在吊顶内,应采取防火保护措施 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	41.53			
93	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 5. 当明敷时或敷设在吊顶内,应采取防火保护措施 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	165.09			
94	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 5. 当明敷时或敷设在吊顶内,应采取防火保护措施 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	71.31			
95	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 5. 当明敷时或敷设在吊顶内,应采取防火保护措施 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	4.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	030411001009	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:70 4.含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 5.当明敷时或敷设在吊顶内,应采取防火保护措施 6.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	19.93			
97	030411001010	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:100 4.室外引入时地埋敷设 5.当明敷时或敷设在吊顶内,应采取防火保护措施 6.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	27.65			
98	030411001011	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:125 4.室外引入时地埋敷设 5.当明敷时或敷设在吊顶内,应采取防火保护措施 6.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	3.39			
99	030411001012	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:150 4.室外引入时地埋敷设 5.当明敷时或敷设在吊顶内,应采取防火保护措施 6.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	17.46			
100	030411004001	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZB-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3.含接线端子 4.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	9049.51			
101	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB1N-BYJ2.5mm <sup>2</sup> 3.含接线端子 4.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	2116.6			
102	030411004003	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZB-BYJ-4mm <sup>2</sup> 3.含接线端子 4.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	4734.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	030411004004	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB1N-BYJ4mm <sup>2</sup> 3.含接线端子 4.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	225.43			
104	030411004005	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZB-BYJ-6mm <sup>2</sup> 3.含接线端子 4.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	184.14			
105	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*4 3.含电缆头制作、安装 4.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	240.62			
106	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*6 3.含电缆头制作、安装 4.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	1101.5			
107	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*10 3.含电缆头制作、安装 4.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	412.56			
108	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*16 3.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	33.82			
109	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*25+1*16 3.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	26.09			
110	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*35+1*16 3.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	24.26			
111	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*50+1*25 3.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	86.5			
112	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作安装 2.型号:10mm <sup>2</sup> <电缆截面≤16mm <sup>2</sup> 3.材质:铜芯 4.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	2			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作安装 2.型号:16mm <sup>2</sup> <电缆截面≤35mm <sup>2</sup> 3.材质:铜芯 4.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	2			
114	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作安装 2.型号:35mm <sup>2</sup> <电缆截面≤50mm <sup>2</sup> 3.材质:铜芯 4.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	8			
115	030414002001	送配电装置系统	1.名称:输配电装置系统调试	项	1			
		弱电						
116	030501005001	综合布线机柜	1.名称:总配线设备 2.规格、参数:满足设计及甲方要求 3.含48口光纤配线架、汇聚交换机:≥24个千兆SFP+4个万兆光口交换机*2 4.含调试等 5.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
117	030502003001	综合配线箱	1.名称:弱电箱B1-FD1、B1-FD7、B1-FD3、B1-FD4 2.规格、参数:满足设计及甲方要求 3.含8口光纤配线架、12口普通网络交换机、16口IP语音网关、24口RJ45配线架等 4.含调试等 5.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	4			
118	030502003002	综合配线箱	1.名称:弱电箱B1-FD2、B1-FD5 2.规格、参数:满足设计及甲方要求 3.含8口光纤配线架、12口普通网络交换机、8口IP语音网关、24口RJ45配线架等 4.含调试等 5.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	030502003003	综合配线箱	1. 名称:弱电箱B1-FD6、B2-FD8、B2-FD9 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含8口光纤配线架、24口普通网络交换机、16口IP语音网关、24口RJ45配线架等 4. 含调试等 5. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	3			
120	030404017039	配电箱	1. 名称:弱电间电源箱PD 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
121	030404017040	配电箱	1. 名称:UPS配电柜 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
122	080608003001	UPS不间断电源设备	1. 名称:10kVA UPS及电池 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含电池柜及柜内电池等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
123	030502004001	信息插座	1. 名称:两孔6类信息出口(一个语音;一个数据) 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	68			
124	030502004002	信息插座	1. 名称:无线网络接入单孔信息出口+无线AP设备 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	22			
125	030502003004	安防机柜	1. 名称:安防机柜 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含柜体及柜内综合布线的LIU、SW、交换机等设备 4. 含调试等 5. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	030404022001	控制器	1. 名称:门禁控制器 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
127	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:1080P智能型网络半球摄像机 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含摄像机支架 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	42			
128	030507005001	出入口目标识别设备	1. 名称:双目客流统计设备 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	4			
129	030507005002	门禁	1. 名称:门禁(含读卡器、出门按钮、电锁、玻璃破碎按钮) 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	6			
130	030904003001	按钮	1. 名称:残卫报警按钮 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	2			
131	030904005001	声光报警器	1. 名称:残卫报警灯 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	2			
132	030502003005	广播机柜	1. 名称:广播机柜 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含柜体及柜内IP网络适配器、功放等设备 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	1			
133	030411005001	接线箱	1. 名称:广播接线箱 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	4			
134	030506001001	扩声系统设备	1. 名称:壁挂式扬声器 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	030411003004	桥架	1. 名称:电源线槽 2. 规格:100*100 3. 含支、吊架制作安装、接地及防火封堵 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	748.37			
136	030411003005	桥架	1. 名称:安防桥架 2. 规格:100*100 3. 含支、吊架制作安装、接地及防火封堵 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	102.63			
137	030411003006	桥架	1. 名称:安防桥架 2. 规格:200*100 3. 含支、吊架制作安装、接地及防火封堵 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	265.58			
138	030411003007	桥架	1. 名称:综合布线桥架 2. 规格:200*100 3. 含支、吊架制作安装、接地及防火封堵 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	48.57			
139	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 5. 当明敷时或敷设在吊顶内,应采取防火保护措施 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	1636.41			
140	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 5. 当明敷时或敷设在吊顶内,应采取防火保护措施 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	69.54			
141	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:80 4. 室外引入时地埋敷设 5. 当明敷时或敷设在吊顶内,应采取防火保护措施 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	11.27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-RVS-2*1.5mm <sup>2</sup> 3. 含接线端子 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	599.4			
143	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-RVV-2*1.0mm <sup>2</sup> 3. 含接线端子 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	488.8			
144	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-RVV-4*1.0mm <sup>2</sup> 3. 含接线端子 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	375.5			
145	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-RVV-6*1.0mm <sup>2</sup> 3. 含接线端子 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	487.2			
146	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BV-2.5mm <sup>2</sup> 3. 含接线端子 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	2010.66			
147	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-3*2.5 3. 含电缆头制作、安装 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	388.95			
148	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽对绞线缆 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	1458.43			
149	030502005002	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽对绞线缆 2. 敷设方式:桥架敷设 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	4222.6			
150	030502007001	光缆	1. 名称:4芯多模光纤 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	25.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	030502007002	光缆	1. 名称:4芯多模光纤 2. 敷设方式:桥架敷设 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	233.41			
		消防电						
152	030404032001	端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 规格、参数:满足设计及规范要求 3. 安装方式:底边距地1.6米 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	4			
153	030904010001	可燃气体报警控制器	1. 名称:可燃气体报警控制器 2. 规格、参数:满足设计及规范要求 3. 安装方式:底边距地1.8米 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
154	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:总线隔离器 2. 规格、参数:满足设计及规范要求 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	9			
155	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:广播模块 2. 规格、参数:满足设计及规范要求 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	4			
156	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 规格、参数:满足设计及规范要求 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	7			
157	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块 2. 规格、参数:满足设计及规范要求 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	3			
158	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 规格、参数:满足设计及规范要求 3. 安装方式:吸顶 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	115			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	030904001002	点型探测器	1. 名称:感温探测器 2. 规格、参数:满足设计及规范要求 3. 安装方式:吸顶 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	15			
160	030904001003	点型探测器	1. 名称:可燃气体探测器 2. 规格、参数:满足设计及规范要求 3. 安装方式:吸顶 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	3			
161	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 规格、参数:满足设计及规范要求 3. 安装方式:消火栓箱内安装 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	20			
162	030904003003	按钮	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 规格、参数:满足设计及规范要求 3. 安装方式:底距地 1. 3m安装 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	15			
163	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格、参数:满足设计及规范要求 3. 安装方式:底距地 2. 3m安装 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	14			
164	031003002001	可复位式燃气关断阀	1. 名称:可复位式燃气关断阀 2. 规格、参数:满足设计及规范要求 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	2			
165	030904006001	消防电话分机	1. 名称:消防电话分机 2. 规格、参数:满足设计及规范要求 3. 安装方式:底距地 1. 3m安装 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	部	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	080903008001	重复显示器	1.名称:火灾显示器 2.规格、参数:满足设计及规范要求 3.安装方式:底距地1.3m安装 4.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	5			
167	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:消防应急广播 2.规格、参数:满足设计及规范要求 3.安装方式:吸顶安装 4.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	只	17			
168	030411006003	接线盒	1.名称:金属接线盒 2.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	171			
169	030411001016	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 5.当明敷时或敷设在吊顶内,应采取防火保护措施 6.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	67.77			
170	030411001017	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:15 4.含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 5.当明敷时或敷设在吊顶内,应采取防火保护措施 6.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	1101.23			
171	030411001018	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 5.当明敷时或敷设在吊顶内,应采取防火保护措施 6.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	648.63			
172	030411001019	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:25 4.含墙面剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 5.当明敷时或敷设在吊顶内,应采取防火保护措施 6.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	523.54			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
173	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-2.5mm <sup>2</sup> 3. 含接线端子 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	826.98			
174	030411004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-RVS-2*1.5mm <sup>2</sup> 3. 含接线端子 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	1550.95			
175	030411004013	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-RVVSP-2x1.5mm <sup>2</sup> 3. 含接线端子 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	48			
176	030411004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-RVSP-2*1.0mm <sup>2</sup> 3. 含接线端子 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	56.01			
177	030411004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-RVVP-2*1.0mm <sup>2</sup> 3. 含接线端子 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	366.13			
178	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:NH-KVV-3*1.5mm <sup>2</sup> 3. 含控制电缆头制作、安装 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	25.51			
179	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:NH-KVV-4*1.5mm <sup>2</sup> 3. 含控制电缆头制作、安装 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	17.09			
180	030905001001	系统调试	1. 名称:1. 消防电系统调试 2. 含火灾自动报警系统、消防联动系统、电气火灾监控系统、可燃气体报警及风机联动等所有消防电调试 3. 其他说明:具体事项详见相关设计图纸、要求及规范	项	1			
		消防水						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		喷淋						
181	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求 5. 除锈刷油:满足设计及业主要求 6. 包含管材、管件安装到位 7. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	837.66			
182	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求 5. 除锈刷油:满足设计及业主要求 6. 包含管材、管件安装到位 7. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	401.6			
183	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求 5. 除锈刷油:满足设计及业主要求 6. 包含管材、管件安装到位 7. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	99.2			
184	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求 5. 除锈刷油:满足设计及业主要求 6. 包含管材、管件安装到位 7. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	154			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求 5. 除锈刷油:满足设计及业主要求 6. 包含管材、管件安装到位 7. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	46.96			
186	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求 5. 除锈刷油:满足设计及业主要求 6. 包含管材、管件安装到位 7. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	140.12			
187	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求 5. 除锈刷油:满足设计及业主要求 6. 包含管材、管件安装到位 7. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	67.3			
188	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN125 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求 5. 除锈刷油:满足设计及业主要求 6. 包含管材、管件安装到位 7. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
189	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求 5. 除锈刷油:满足设计及业主要求 6. 包含管材、管件安装到位 7. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	128.8			
190	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 除锈刷油:除锈后红丹二道,灰色调和漆二道 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	kg	613.01			
191	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:喷头 2. 规格:K=80 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	504			
192	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:喷头 2. 规格:K=115 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	40			
193	030901008001	末端试水装置	1. 类型:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	组	1			
194	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀(含截止阀) 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	4			
195	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:试水阀 2. 规格:DN25 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	2			
196	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN25 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	3			
197	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN40 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
198	031003003001	法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN100 3. 含法兰 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1			
199	031003003002	法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN150 3. 含法兰 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1			
200	031003003003	法兰阀门	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格:DN80 3. 含法兰 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1			
201	031003003004	法兰阀门	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格:DN150 3. 含法兰 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	2			
202	030901006001	水流指示器	1. 类型:水流指示器 2. 规格:DN80 3. 含法兰 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1			
203	030901006002	水流指示器	1. 类型:水流指示器 2. 规格:DN150 3. 含法兰 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	2			
204	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称:地下式水泵接合器 2. 型号:DN100 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	2			
205	030901004001	报警装置	1. 类型:湿式报警阀组 2. 规格:DN150 3. 含压力开关、水力警铃、法兰等配件 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	1			
206	040502011001	补偿器(波纹管)	1. 名称:金属波纹管 2. 规格:DN32 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1			
207	040502011002	补偿器(波纹管)	1. 名称:金属波纹管 2. 规格:DN100 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
208	040502011003	补偿器(波纹管)	1.名称:金属波纹管 2.规格:DN125 3.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1			
209	040502011004	补偿器(波纹管)	1.名称:金属波纹管 2.规格:DN150 3.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	4			
210	031002003001	机械钻孔	1.名称、类型:机械钻孔 2.钻孔规格:83mm<直径≤108mm 3.部位:墙体 4.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	2			
211	031002003002	机械钻孔	1.名称、类型:机械钻孔 2.钻孔规格:132mm<直径≤200mm 3.部位:墙体 4.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	8			
212	031002003003	机械钻孔	1.名称、类型:机械钻孔 2.钻孔规格:132mm<直径≤200mm 3.部位:楼板 4.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	6			
213	031002003004	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:介质管道公称直径40mm 3.填料材质:满足设计及规范要求 4.含孔洞封堵等 5.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	2			
214	031002003005	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:介质管道公称直径80mm 3.填料材质:满足设计及规范要求 4.含孔洞封堵等 5.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	5			
215	031002003006	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:介质管道公称直径100mm 3.填料材质:满足设计及规范要求 4.含孔洞封堵等 5.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
216	031002003007	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径125mm 3. 填料材质:满足设计及规范要求 4. 含孔洞封堵等 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	2			
217	031002003008	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径150mm 3. 填料材质:满足设计及规范要求 4. 含孔洞封堵等 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	5			
218	031002003009	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径DN75 3. 填料材质:满足设计及规范要求 4. 含钻孔及孔洞封堵等 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	3			
219	031002003010	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径DN100 3. 填料材质:满足设计及规范要求 4. 含钻孔及孔洞封堵等 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1			
220	031002003011	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径DN150 3. 填料材质:满足设计及规范要求 4. 含钻孔及孔洞封堵等 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1			
221	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见图纸, 综合考虑 3. 土方运距:自行考虑 4. 其他说明:具体事项详见相关设计图纸、要求及规范	m3	1.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
222	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 密实度要求:满足设计要求 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 余方外运、运距:自行考虑 5. 其他说明:具体事项详见相关设计图纸、要求及规范	m <sup>3</sup>	1.08			
223	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 自动喷水灭火系统调试	点	3			
		消火栓						
224	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:热浸锌镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求 5. 除锈刷油:满足设计及业主要求 6. 包含管材、管件安装到位 7. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	78.24			
225	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:热浸锌镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求 5. 除锈刷油:满足设计及业主要求 6. 包含管材、管件安装到位 7. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	258.88			
226	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 除锈刷油:除锈后红丹二道,灰色调和漆二道 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	kg	172.66			
227	030901010001	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2. 型号、规格:DN65 3. 含消火栓箱、铝合金直流水枪、长25m的衬胶水带等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	17			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
228	030901010002	室内消火栓	1. 名称:试验用消火栓箱 2. 型号、规格:DN65 3. 含消火栓箱、压力表、铝合金直流水枪、长25m的衬胶水带等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	1			
229	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 灭火器置于灭火器箱中 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	具	30			
230	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
231	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀(含截止阀) 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1			
232	031003003005	法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN100 3. 含法兰 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	17			
233	031003002002	法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN100 3. 含法兰 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	2			
234	040502011005	补偿器(波纹管)	1. 名称:金属波纹管 2. 规格:DN100 3. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	7			
235	031002003012	机械钻孔	1. 名称、类型:机械钻孔 2. 钻孔规格:83mm<直径≤108mm 3. 部位:墙体 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	6			
236	031002003013	机械钻孔	1. 名称、类型:机械钻孔 2. 钻孔规格:83mm<直径≤108mm 3. 部位:楼板 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
237	031002003014	机械钻孔	1.名称、类型:机械钻孔 2.钻孔规格:132mm<直径≤200mm 3.部位:墙体 4.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	11			
238	031002003015	机械钻孔	1.名称、类型:机械钻孔 2.钻孔规格:132mm<直径≤200mm 3.部位:楼板 4.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	7			
239	031002003016	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:介质管道公称直径65mm 3.填料材质:满足设计及规范要求 4.含孔洞封堵等 5.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	8			
240	031002003017	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:介质管道公称直径100mm 3.填料材质:满足设计及规范要求 4.含孔洞封堵等 5.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	18			
241	031002003018	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN100 3.填料材质:满足设计及规范要求 4.含钻孔及孔洞封堵等 5.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	2			
242	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸,综合考虑 3.土方运距:自行考虑 4.其他说明:具体事项详见相关设计图纸、要求及规范	m3	1.08			
243	040103001002	回填方	1.填方材料品种:素土 2.密实度要求:满足设计要求 3.填方来源、运距:自行考虑 4.余方外运、运距:自行考虑 5.其他说明:具体事项详见相关设计图纸、要求及规范	m3	1.08			
244	030905002002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓灭火系统调试	点	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
		给水						
245	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PP-R给水管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压、冲洗、消毒 6. 包含管材、管件、管卡或吊卡安装到位 7. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	288.97			
246	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PP-R给水管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压、冲洗、消毒 6. 包含管材、管件、管卡或吊卡安装到位 7. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	125.77			
247	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PP-R给水管 De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压、冲洗、消毒 6. 包含管材、管件、管卡或吊卡安装到位 7. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	40.78			
248	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PP-R给水管 De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压、冲洗、消毒 6. 包含管材、管件、管卡或吊卡安装到位 7. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	60.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
249	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PP-R给水管 De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压、冲洗、消毒 6. 包含管材、管件、管卡或吊卡安装到位 7. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	33.88			
250	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S3.2系列PP-R给水管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压、冲洗、消毒 6. 包含管材、管件安装到位 7. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	17.09			
251	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:泡沫橡塑 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道外径:管道DN50以下	m <sup>3</sup>	1.99			
252	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:泡沫橡塑 2. 绝热厚度:40mm 3. 管道外径:管道DN50以下	m <sup>3</sup>	0.17			
253	030413002001	凿(压)槽	1. 名称、类型:剔堵槽、沟 2. 规格:槽宽70mm以内 3. 划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	143.29			
254	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀(含截止阀) 2. 规格:DN20 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	6			
255	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:铜芯截止阀 2. 规格:DN20 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	9			
256	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:铜芯截止阀 2. 规格:DN25 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
257	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:铜芯截止阀 2. 规格:DN32 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	2			
258	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:铜芯截止阀 2. 规格:DN40 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	3			
259	031006012001	热水器	1. 类型:小厨宝 2. 规格:满足设计及甲方要求 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	5			
260	031003013001	水表组	1. 名称:立式预付费水表组 2. 型号、规格:DN20 3. 附件配置:水表、截止阀等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	组	26			
261	031003013002	水表组	1. 名称:水表组 2. 型号、规格:DN50 3. 附件配置:水表、闸阀、止回阀、软接头等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	组	4			
262	040504001001	砌筑井	1. 名称:砖砌矩形水表井(DN50) 2. 井盖、井圈材质及规格:重型防护铸铁井盖 3. 做法:参图集05S502-43 4. 包含:土方挖填、余土外运(运距自行考虑)、砌筑、抹灰、井圈井盖、钢筋制安、混凝土浇筑及养护,模板安拆等全部砖砌矩形水表井相关施工内容 5. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	座	4			
263	031002003019	机械钻孔	1. 名称、类型:机械钻孔 2. 钻孔规格:直径 $\leq 63\text{mm}$ 3. 部位:墙体 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	18			
264	031002003020	机械钻孔	1. 名称、类型:机械钻孔 2. 钻孔规格: $63\text{mm} < \text{直径} \leq 83\text{mm}$ 3. 部位:墙体 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
265	031002003021	机械钻孔	1. 名称、类型:机械钻孔 2. 钻孔规格:直径 $\leq 63\text{mm}$ 3. 部位:楼板 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	3			
266	031002003022	机械钻孔	1. 名称、类型:机械钻孔 2. 钻孔规格:63mm<直径 $\leq 83\text{mm}$ 3. 部位:楼板 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	3			
267	031002003023	机械钻孔	1. 名称、类型:机械钻孔 2. 钻孔规格:83mm<直径 $\leq 108\text{mm}$ 3. 部位:楼板 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1			
268	031002003024	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径20mm 3. 填料材质:满足设计及规范要求 4. 含孔洞封堵等 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	9			
269	031002003025	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径25mm 3. 填料材质:满足设计及规范要求 4. 含孔洞封堵等 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	9			
270	031002003026	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径32mm 3. 填料材质:满足设计及规范要求 4. 含孔洞封堵等 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	3			
271	031002003027	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径40mm 3. 填料材质:满足设计及规范要求 4. 含孔洞封堵等 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
272	031002003028	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径50mm 3. 填料材质:满足设计及规范要求 4. 含孔洞封堵等 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1			
273	031002003029	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径DN50 3. 填料材质:满足设计及规范要求 4. 含钻孔及孔洞封堵等 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	4			
274	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见图纸, 综合考虑 3. 土方运距:自行考虑 4. 其他说明:具体事项详见相关设计图纸、要求及规范	m3	93.79			
275	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 密实度要求:满足设计要求 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 余方外运、运距:自行考虑 5. 其他说明:具体事项详见相关设计图纸、要求及规范	m3	93.79			
		排水						
276	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-U管 De75 3. 连接形式:胶粘连接 4. 通球及灌水试验:满足设计规范要求 5. 包含管材、管件、通气帽、管卡或吊卡安装到位 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	171			
277	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-U管 De110 3. 连接形式:胶粘连接 4. 通球及灌水试验:满足设计规范要求 5. 包含管材、管件、通气帽、管卡或吊卡安装到位 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	224.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
278	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-U管 De160 3. 连接形式:胶粘连接 4. 通球及灌水试验:满足设计规范要求 5. 包含管材、管件安装到位 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	97.01			
279	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-U管 De200 3. 连接形式:胶粘连接 4. 通球及灌水试验:满足设计规范要求 5. 包含管材、管件安装到位 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	35.68			
280	031004003001	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 规格:满足甲方使用要求 3. 附件名称:包含感应水龙头、五金配件等全部安装内容 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	组	16			
281	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:包含自动感应冲洗阀、五金配件等全部安装内容 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	组	24			
282	031004006002	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:包含五金配件等全部安装内容 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	组	2			
283	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:包含自动感应冲洗阀、五金配件等全部安装内容 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	组	10			
284	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:拖布池 2. 规格:满足甲方使用要求 3. 附件名称:包含水嘴、五金配件等全部安装内容 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	5			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
285	031004014002	给、排水附(配件)	1. 类型:不锈钢地漏 2. 规格:DN75 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	54			
286	031004014003	给、排水附(配件)	1. 类型:不锈钢地漏 2. 规格:DN100 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	2			
287	031004014004	给、排水附(配件)	1. 类型:清扫口 2. 规格:DN75 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	23			
288	040504008001	隔油池	1. 名称:成品隔油池 2. 材质、规格:304不锈钢 1000*500*690mm 3. 含土方开挖及回填等内容 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	座	2			
289	040504008002	隔油池	1. 名称:成品隔油池 2. 材质、规格:304不锈钢 1300*580*700mm 3. 含土方开挖及回填等内容 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	座	2			
290	031002003030	机械钻孔	1. 名称、类型:机械钻孔 2. 钻孔规格:83mm<直径≤108mm 3. 部位:楼板 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	22			
291	031002003031	机械钻孔	1. 名称、类型:机械钻孔 2. 钻孔规格:108mm<直径≤132mm 3. 部位:楼板 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	5			
292	031002003032	机械钻孔	1. 名称、类型:机械钻孔 2. 钻孔规格:132mm<直径≤200mm 3. 部位:楼板 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
293	031002003033	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径75mm (排水套管大一号) 3. 填料材质:满足设计及规范要求 4. 含孔洞封堵等 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	5			
294	031002003034	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径100mm (排水套管大一号) 3. 填料材质:满足设计及规范要求 4. 含孔洞封堵等 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	8			
295	031002003035	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径75mm (排水套管大一号) 3. 填料材质:满足设计及规范要求 4. 含钻孔及孔洞封堵等 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	3			
296	031002003036	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径100mm (排水套管大一号) 3. 填料材质:满足设计及规范要求 4. 含钻孔及孔洞封堵等 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	7			
297	031002003037	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径150mm (排水套管大一号) 3. 填料材质:满足设计及规范要求 4. 含钻孔及孔洞封堵等 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	2			
298	031002003038	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径200mm (排水套管大一号) 3. 填料材质:满足设计及规范要求 4. 含钻孔及孔洞封堵等 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
299	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见图纸, 综合考虑 3. 土方运距:自行考虑 4. 其他说明:具体事项详见相关设计图纸、要求及规范	m <sup>3</sup>	80.48			
300	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 密实度要求:满足设计要求 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 余方外运、运距:自行考虑 5. 其他说明:具体事项详见相关设计图纸、要求及规范	m <sup>3</sup>	80.48			
		防雷接地						
301	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:Φ10热镀锌圆钢 3. 安装形式:屋顶接闪网选用Φ10热镀锌圆钢, 网格不大于20m×20m(或24m×16m)。屋顶周边女儿墙上敷设的接闪网应设在外墙外表面或屋檐边垂直面外, 接闪器之间应相互连接, 支持卡子采用-20*3热镀锌扁钢, 间距1.00m, 转角处间距0.50m。 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	765.56			
302	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用热镀锌圆钢Φ12作为专设防雷引下线, 引下线间距不大于25m, 引下线上端与接闪带焊接, 下端与接地装置焊接。 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	240.11			
303	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:25 4. 配置形式:专设防雷引下线沿墙明敷, 每根引下线距地1.8m以下采用PC25管保护 5. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	46.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
304	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:304型不锈扁钢40*4 3. 包含挖地沟、接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、回填土夯实、刷漆等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	575.93			
305	030409001001	接地测试点	1. 名称:接地测试卡子 2. 安装方式:外墙距地0.50m处,并应有明显标志 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	4			
306	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位箱 2. 安装方式:底边距地0.5m 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	2			
307	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB局部等电位箱 2. 安装方式:底边距地0.3m 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
308	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 2. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	系统	1			
		暖通工程						
		空调、新风						
309	030701003001	变频多联室外机	1. 名称:变频多联室外机 2. 参数:制冷量45.0KW;制热量50.0KW;制冷额定功率12.09KW;制热额定功率12.09KW;最小线路电流31.4A;最大熔丝电流40.0A;电压380V;噪音值≤60dB(A);IPLV:9.20;环保冷媒:R410A;APF:4.90;重量:213Kg 3. 含防震橡胶垫、设备试运转等 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
310	030701003002	变频多联室外机	1. 名称:变频多联室外机 2. 参数:制冷量61.5KW;制热量69.0KW;制冷额定功率17.75KW;制热额定功率16.98KW;最小线路电流41.5A;最大熔丝电流50.0A;电压380V;噪音值≤62dB(A);IPLV:8.80;环保冷媒:R410A;APF:4.80;重量:295Kg 3. 含防震橡胶垫、设备试运转等 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
311	030701003003	变频多联室外机	1. 名称:变频多联室外机 2. 参数:制冷量78.5KW;制热量87.5KW;制冷额定功率20.55KW;制热额定功率20.79KW;最小线路电流51.0A;最大熔丝电流63.0A;电压380V;噪音值≤63dB(A);IPLV:8.50;环保冷媒:R410A;APF:4.60;重量:373Kg 3. 含防震橡胶垫、设备试运转等 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	2			
312	030701003004	变频多联室外机	1. 名称:变频多联室外机 2. 参数:制冷量85.0KW;制热量95.0KW;制冷额定功率22.76KW;制热额定功率22.89KW;最小线路电流56.8A;最大熔丝电流80.0A;电压380V;噪音值≤64dB(A);IPLV:8.40;环保冷媒:R410A;APF:4.60;重量:405Kg 3. 含防震橡胶垫、设备试运转等 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
313	030701003005	变频多联室外机	1. 名称:变频多联室外机 2. 参数:制冷量117.0KW;制热量130.0KW;制冷额定功率34.96KW;制热额定功率32.95KW;最小线路电流80.0A;最大熔丝电流100.0A;电压380V;噪音值≤68dB(A);IPLV:8.00;环保冷媒:R410A;APF:4.00;重量:436Kg 3. 含防震橡胶垫、设备试运转等 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
314	030701003006	室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 参数:制冷量:2.2KW;制热量:2.5KW;额定功率:36W;电压:220V;风量:500m <sup>3</sup> /h;静压:10~160Pa;高档噪音值:29.5dB(A) 3. 含配套控制器、设备支吊架、试运转等 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
315	030701003007	室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 参数:制冷量:3.2KW;制热量:3.6KW;额定功率:50W;电压:220V;风量:575m <sup>3</sup> /h;静压:10~160Pa;高档噪音值:31dB(A) 3. 含配套控制器、设备支吊架、试运转等 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	3			
316	030701003008	室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 参数:制冷量:4.0KW;制热量:4.5KW;额定功率:70W;电压:220V;风量:665m <sup>3</sup> /h;静压:10~160Pa;高档噪音值:35dB(A) 3. 含配套控制器、设备支吊架、试运转等 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
317	030701003009	室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 参数:制冷量:6.3KW;制热量:7.1KW;额定功率:96W;电压:220V;风量:1150m <sup>3</sup> /h;静压:10~160Pa;高档噪音值:37dB(A) 3. 含配套控制器、设备支吊架、试运转等 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	21			
318	030701003010	室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 参数:制冷量:8.0KW;制热量:9.0KW;额定功率:102W;电压:220V;风量:1355m <sup>3</sup> /h;静压:10~160Pa;高档噪音值:37.5dB(A) 3. 含配套控制器、设备支吊架、试运转等 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	10			
319	030701003011	室内机	1. 名称:环形出风嵌入式室内机 2. 参数:制冷量:5.6KW;制热量:6.3KW;额定功率:23W;电压:220V;风量:840m <sup>3</sup> /h;高档噪音值:33dB(A) 3. 含配套控制器、设备支吊架、试运转等 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	4			
320	030701003012	室内机	1. 名称:环形出风嵌入式室内机 2. 参数:制冷量:6.3KW;制热量:7.1KW;额定功率:32W;电压:220V;风量:1000m <sup>3</sup> /h;高档噪音值:37dB(A) 3. 含配套控制器、设备支吊架、试运转等 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	4			
321	030701003013	室内机	1. 名称:环形出风嵌入式室内机 2. 参数:制冷量:7.1KW;制热量:8.0KW;额定功率:32W;电压:220V;风量:1000m <sup>3</sup> /h;高档噪音值:37dB(A) 3. 含配套控制器、设备支吊架、试运转等 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
322	030701003014	吊装式新风机	1. 名称:吊装式新风机 2. 参数:制冷量:14KW;制热量:12.5KW;额定功率:165W;电压:220V;风量:1100m3/h;静压:0~300Pa;高档噪音值:32-44.5dB(A) 3. 含设备支吊架、试运转等 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
323	030701003015	吊装式新风机	1. 名称:吊装式新风机 2. 参数:制冷量:16KW;制热量:14KW;额定功率:185W;电压:220V;风量:1230m3/h;静压:0~300Pa;高档噪音值:32.5-44.5dB(A) 3. 含设备支吊架、试运转等 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
324	030701003016	吊装式新风机	1. 名称:吊装式新风机 2. 参数:制冷量:28KW;制热量:25KW;额定功率:400W;电压:220V;风量:2100m3/h;静压:0~300Pa;高档噪音值:37-51dB(A) 3. 含设备支吊架、试运转等 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	4			
325	030701003017	空调器	1. 名称:空调挂机 2. 参数:220V, 2匹, 一级能效, 变频, 制冷量5kW, 制热量5.8kW 3. 含配套控制器、设备支吊架、试运转等 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	8			
326	030701003018	空调器	1. 名称:空调柜机 2. 参数:220V, 3匹, 一级能效, 变频, 方柱柜机, 制冷量7.3kW, 制热量9.7kW 3. 含配套控制器、设备支吊架、试运转等 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
327	030701003019	管道式换气扇	1. 名称:管道式换气扇 2. 参数:220V, 32W, 180m <sup>3</sup> /h, 160Pa 3. 含风管、风阀、风扇接线等 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	12			
328	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:C25商品混凝土 2. 商砼运距:自行考虑 3. 含模板制作、安装、拆除 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m <sup>3</sup>	1.9			
329	030703007001	百叶风口	1. 名称球型喷口 2. 材质:铝合金 3. 规格:Ø280 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	20			
330	030703007002	百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:400*150 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	8			
331	030703007003	百叶风口	1. 名称:防雨百叶 2. 材质:铝合金 3. 规格:200*200 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	5			
332	030703007004	百叶风口	1. 名称:防雨百叶 2. 材质:铝合金 3. 规格:1000*200 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	6			
333	030703007005	散流器	1. 名称:散流器 2. 材质:铝合金 3. 规格:120*120 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	27			
334	030703007006	散流器	1. 名称:散流器 2. 材质:铝合金 3. 规格:160*160 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	17			
335	030703007007	散流器	1. 名称:散流器 2. 材质:铝合金 3. 规格:200*200 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
336	030703007008	散流器	1. 名称:散流器 2. 材质:铝合金 3. 规格:280*280 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	13			
337	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:1000*200 3. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	6			
338	030702001001	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 规格:长边长 $\leq$ 320mm 3. 板材厚度: $\delta$ 0.5 4. 含风管制作安装、打支架墙洞、管道孔洞、埋设吊托支架等 5. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	281.45			
339	030702001002	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 规格:320mm<长边长 $\leq$ 450mm 3. 板材厚度: $\delta$ 0.5 4. 含风管制作安装、打支架墙洞、管道孔洞、埋设吊托支架等 5. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	24.28			
340	030702001003	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 规格:450mm<长边长 $\leq$ 1000mm 3. 板材厚度: $\delta$ 0.6 4. 含风管制作安装、打支架墙洞、管道孔洞、埋设吊托支架等 5. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	86.96			
341	030702001004	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 规格:450mm<长边长 $\leq$ 1000mm 3. 板材厚度: $\delta$ 0.75 4. 含风管制作安装、打支架墙洞、管道孔洞、埋设吊托支架等 5. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	42.23			
342	030703019001	柔性接口	1. 名称:软连接 2. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	14.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
343	031001004001	铜管	1. 名称:空调冷媒管 2. 规格:去磷无缝紫铜管 $\varnothing 6.4$ 3. 连接形式:钎焊连接 4. 试验及冲洗:满足设计规范要求 5. 包含管材、管件安装到位 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	36.94			
344	031001004002	铜管	1. 名称:空调冷媒管 2. 规格:去磷无缝紫铜管 $\varnothing 9.5$ 3. 连接形式:钎焊连接 4. 试验及冲洗:满足设计规范要求 5. 包含管材、管件安装到位 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	315.14			
345	031001004003	铜管	1. 名称:空调冷媒管 2. 规格:去磷无缝紫铜管 $\varnothing 12.7$ 3. 连接形式:焊接 4. 试验及冲洗:满足设计规范要求 5. 包含管材、管件安装到位 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	107.29			
346	031001004004	铜管	1. 名称:空调冷媒管 2. 规格:去磷无缝紫铜管 $\varnothing 15.9$ 3. 连接形式:焊接 4. 试验及冲洗:满足设计规范要求 5. 包含管材、管件安装到位 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	290.55			
347	031001004005	铜管	1. 名称:空调冷媒管 2. 规格:去磷无缝紫铜管 $\varnothing 19.1$ 3. 连接形式:焊接 4. 试验及冲洗:满足设计规范要求 5. 包含管材、管件安装到位 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	153.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
348	031001004006	铜管	1. 名称:空调冷媒管 2. 规格:去磷无缝紫铜管 $\varnothing 22.2$ 3. 连接形式:焊接 4. 试验及冲洗:满足设计规范要求 5. 包含管材、管件安装到位 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	77.81			
349	031001004007	铜管	1. 名称:空调冷媒管 2. 规格:去磷无缝紫铜管 $\varnothing 28.6$ 3. 连接形式:焊接 4. 试验及冲洗:满足设计规范要求 5. 包含管材、管件安装到位 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	93.73			
350	031001004008	铜管	1. 名称:空调冷媒管 2. 规格:去磷无缝紫铜管 $\varnothing 31.8$ 3. 连接形式:焊接 4. 试验及冲洗:满足设计规范要求 5. 包含管材、管件安装到位 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	134.15			
351	031001004009	铜管	1. 名称:空调冷媒管 2. 规格:去磷无缝紫铜管 $\varnothing 38.1$ 3. 连接形式:焊接 4. 试验及冲洗:满足设计规范要求 5. 包含管材、管件安装到位 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	134.15			
352	031001006011	塑料管	1. 名称:空调冷凝管 2. 规格:FRPP管 DN25 3. 连接形式:热熔 4. 试验及冲洗:满足设计规范要求 5. 包含管材、管件安装到位 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	199.5			
353	031001006012	塑料管	1. 名称:空调冷凝管 2. 规格:FRPP管 DN32 3. 连接形式:热熔 4. 试验及冲洗:满足设计规范要求 5. 包含管材、管件安装到位 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	20.81			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
354	031001006013	塑料管	1. 名称:空调冷凝管 2. 规格:FRPP管 DN40 3. 连接形式:热熔 4. 试验及冲洗:满足设计规范要求 5. 包含管材、管件安装到位 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	310.26			
355	031002001003	管道支架	1. 材质:型钢 2. 除锈刷油:满足设计及规范要求 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	kg	629.39			
356	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2. 绝热厚度: $\delta = 28\text{mm}$ 3. 安装部位:空调风管	m <sup>3</sup>	14.09			
357	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2. 绝热厚度:空调房内 $\delta = 9\text{mm}$ , 在非空调房内 $\delta = 13\text{mm}$ 3. 安装部位:空调冷凝管	m <sup>3</sup>	0.8			
358	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2. 绝热厚度: $d \leq \phi 15.88, \delta = 20\text{mm};$ $d \geq \phi 19.05, \delta = 25\text{mm}$ 3. 安装部位:空调冷媒管 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m <sup>3</sup>	3.6			
359	031208007001	保护层	1. 名称:保护层 2. 材质:不燃铝箔 3. 安装部位:保温层外 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	967.63			
360	031002003039	打洞	1. 名称、类型:风管穿墙打洞 2. 介质风管规格:综合考虑 3. 部位:墙体 4. 含整理、清场 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	6			
361	031002003040	机械钻孔	1. 名称、类型:机械钻孔 2. 钻孔规格: $63\text{mm} < \text{直径} \leq 83\text{mm}$ 3. 部位:楼板 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
362	031002003041	机械钻孔	1. 名称、类型:机械钻孔 2. 钻孔规格:83mm<直径≤108mm 3. 部位:楼板 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	6			
363	031002003042	机械钻孔	1. 名称、类型:机械钻孔 2. 钻孔规格:108mm<直径≤132mm 3. 部位:楼板 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1			
364	031002003043	机械钻孔	1. 名称、类型:机械钻孔 2. 钻孔规格:直径≤63mm 3. 部位:墙体 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	8			
365	031002003044	机械钻孔	1. 名称、类型:机械钻孔 2. 钻孔规格:63mm<直径≤83mm 3. 部位:墙体 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	10			
366	031002003045	机械钻孔	1. 名称、类型:机械钻孔 2. 钻孔规格:83mm<直径≤108mm 3. 部位:墙体 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1			
367	031002003046	套管	1. 名称、类型:空调洞塑料套管 2. 规格:∅75 3. 填料材质:满足设计及规范要求 4. 含孔洞封堵等 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	9			
368	031002003047	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN25 3. 套管规格考虑保温厚度 4. 填料材质:满足设计及规范要求 5. 含孔洞封堵等 6. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
369	031002003048	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN40 3. 套管规格考虑保温厚度 4. 填料材质:满足设计及规范要求 5. 含孔洞封堵等 6. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	5			
370	031002003049	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道直径 $\varnothing 15.9/\varnothing 9.5$ 3. 套管规格考虑保温厚度 4. 填料材质:满足设计及规范要求 5. 含孔洞封堵等 6. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1			
371	031002003050	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道直径 $\varnothing 19.1/\varnothing 9.5$ 3. 套管规格考虑保温厚度 4. 填料材质:满足设计及规范要求 5. 含孔洞封堵等 6. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	2			
372	031002003051	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道直径 $\varnothing 19.1/\varnothing 9.5$ 3. 套管规格考虑保温厚度 4. 填料材质:满足设计及规范要求 5. 含孔洞封堵等 6. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1			
373	031002003052	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道直径 $\varnothing 22.2/\varnothing 9.5$ 3. 套管规格考虑保温厚度 4. 填料材质:满足设计及规范要求 5. 含孔洞封堵等 6. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
374	031002003053	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道直径 Ø22.2/Ø12.7 3. 套管规格考虑保温厚度 4. 填料材质:满足设计及规范要求 5. 含孔洞封堵等 6. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1			
375	031002003054	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道直径 Ø28.6/Ø12.7 3. 套管规格考虑保温厚度 4. 填料材质:满足设计及规范要求 5. 含孔洞封堵等 6. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	2			
376	031002003055	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道直径 Ø31.8/Ø19.1 3. 套管规格考虑保温厚度 4. 填料材质:满足设计及规范要求 5. 含孔洞封堵等 6. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	7			
377	031002003056	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道直径 Ø31.8/Ø22.2 3. 套管规格考虑保温厚度 4. 填料材质:满足设计及规范要求 5. 含孔洞封堵等 6. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1			
378	031002003057	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道直径 Ø28.6/Ø12.7 3. 套管规格考虑保温厚度 4. 填料材质:满足设计及规范要求 5. 含钻孔及孔洞封堵等 6. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
379	031002003058	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道直径 $\varnothing 31.8/\varnothing 19.1$ 3. 套管规格考虑保温厚度 4. 填料材质:满足设计及规范要求 5. 含钻孔及孔洞封堵等 6. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	6			
380	031002003059	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道直径 $\varnothing 38.1/\varnothing 22.2$ 3. 套管规格考虑保温厚度 4. 填料材质:满足设计及规范要求 5. 含钻孔及孔洞封堵等 6. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1			
381	030704001001	新风系统检测、调试	1. 新风系统检测、调试	项	1			
382	031009002001	空调水系统检测、调试	1. 空调水系统检测、调试	项	1			
		通风、防排烟						
383	030108003001	轴流通风机	1. 名称:防爆轴流风机 2. 型号:NO. 5. 0B 3. 含控制箱、防雨百叶、支架制作安装到位, 含事故风机开启按钮及其连接 4. 其他说明:具体事项详见相关设计图纸、要求及规范	台	1			
384	030408009001	挡烟垂壁	1. 名称:高防火玻璃挡烟垂壁 2. 材质:熔点不低于 $750^{\circ}\text{C}$ 的防火玻璃, 在 $(620\pm 20)^{\circ}\text{C}$ 的高温下, 保持完整性的时间不低于30min。 3. 安装:详GA533-2012《挡烟垂壁》。 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	36			
385	030408009002	挡烟垂壁	1. 名称:防火布挡烟垂壁 2. 材质:无机纤维织物, 拉伸断裂强力径向不低于600N, 纬向不应低于300N, 且燃烧性能不应低于GB5642 A级 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	12.07			
386	030704001002	通风、防排烟系统检测、调试	1. 通风、防排烟系统检测、调试	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目						
387	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 满足施工要求	项	1			
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	400000		明细详见表-12-1
2	暂估价	50000		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	50000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	400000	
	合计		400000	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	厨房设备所需的电源线路、给排水管路	厨房设备所需的电源线路、给排水管路	50000			
	合计		50000			

# 计日工表

工程名称：安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							



# 总承包服务费计价表

工程名称：安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合计					

# 主要材料价格表

工程名称：安装

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	25000001@38	16人间主灯	LED光源20W, 色温4000K	套			
2	25000001@39	20人间主灯	直径2000, LED光源20W, 色温4000K	套			
3	17030155@3	JDG管	外径20mm	m			
4	28031431@8	NH-BV-2.5mm <sup>2</sup>		m			
5	28030301@4	NH-RVS-2*1.5mm <sup>2</sup>		m			
6	28031431@4	WDZB1N-BYJ2.5mm <sup>2</sup>		m			
7	28031437@6	六类非屏蔽对绞线缆		m			
8	补充主材013@3	变频多联室外机	制冷量78.5KW; 制热量87.5KW; 制冷额定功率20.55KW; 制热额定功率20.79KW; 最小线路电流51.0A; 最大熔丝电流63.0A; 电压380V; 噪音值≤63dB(A); IPLV: 8.50; 环保冷媒: R410A; APF: 4.60; 重量: 373Kg	台			
9	补充设备001@5	吊装式新风机	制冷量: 14KW; 制热量: 12.5KW; 额定功率: 165W; 电压: 220V; 风量: 1100m <sup>3</sup> /h; 静压: 0~300Pa; 高档噪音值: 32-44.5dB(A)	台			
10	补充设备001@7	吊装式新风机	制冷量: 28KW; 制热量: 25KW; 额定功率: 400W; 电压: 220V; 风量: 2100m <sup>3</sup> /h; 静压: 0~300Pa; 高档噪音值: 37-51dB(A)	台			
11	17030103@42	焊接钢管	SC25	m			
12	补充主材005@13	环形出风嵌入式室内机	制冷量: 7.1KW; 制热量: 8.0KW; 额定功率: 32W; 电压: 220V; 风量: 1000m <sup>3</sup> /h; 高档噪音值: 37dB(A)	台			
13	补充主材005@16	环形出风嵌入式室内机	制冷量: 6.3KW; 制热量: 7.1KW; 额定功率: 32W; 电压: 220V; 风量: 1000m <sup>3</sup> /h; 高档噪音值: 37dB(A)	台			

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
14	补充主材005@17	环形出风嵌入式室内机	制冷量:5.6KW;制热量:6.3KW;额定功率:23W;电压:220V;风量:840m <sup>3</sup> /h;高档噪音值:33dB(A)	台			
15	28110000@13	电力电缆	YJV-5*10	m			
16	28110000@18	电力电缆	YJV-5*6	m			
17	28031431@14	绝缘电线	WDZB-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m			
18	28031431@20	绝缘电线	WDZB-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m			
19	补充主材016@1	风管式室内机	制冷量:8.0KW;制热量:9.0KW;额定功率:102W;电压:220V;风量:1355m <sup>3</sup> /h;静压:10~160Pa;高档噪音值:37.5dB(A)	台			

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				