

焦作市西部商砼产业园(一期)年产990
万吨精品砂石骨料生产线项目10KV外
线土建工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人:



(单位盖章)

造 价 咨 询 人:



(单位盖章)

年 月 日

焦作市西部商砼产业园(一期)年
产990万吨精品砂石骨料生产线项
目10KV外线土建工程 工程

招标工程量清单


招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

总 说 明

工程名称：焦作市西部商砼产业园(一期)年产990万吨精品砂石骨料生产线项目10KV
外线土建工程

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

项目名称：焦作市西部商砼产业园(一期)年产990万吨精品砂石骨料生产线项目10KV外线土建工程，包含电力排管敷设、电力排管顶管敷设、电力排管包封敷设、电缆井等设计图纸内容。

二、编制依据

- 1、设计施工图纸
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)
- 3、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA 01-31-2016)
- 4、《河南省通用安装工程预算定额》(HA 02-31-2016)
- 5、《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)
- 6、材料价格执行当期2023年焦作第六期信息价及市场价
- 7、增值税税率住房和城乡建设部建办标函【2019】193号文，税率按9%计取
- 8、河南省有关造价文件规定
- 9、价格指数按照2023年7~12月人工价格指数

三、其他

- 1、本项目暂列金额为600000元。

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市西部商砼产业园(一期)年产990

万吨精品砂石骨料生产线项目10KV外线土建工程 标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内 3. 备注:综合考	m3	3322.91			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:投标方自行考虑	m3	2741.73			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标方自行考虑	m3	581.18			
4	041001001001	拆除路面	1. 拆除原有混凝土路面 2. 破处厚度18cm 3. 含切缝、破处、垃圾外运自行	m2	59.95			
5	041001001002	拆除路面	1. 名称:破除沥青路面 2. 厚度:50cm 3. 备注:沥青混凝土10cm、C25混凝土26cm、水稳层14cm 4. 含切缝、破处、垃圾外运自行	m2	241.98			
6	041001002001	拆除人行道	1. 名称:破除人行道 2. 破除原有人行道砖,8cm厚混凝土 3. 含破处、垃圾	m2	546.09			
7	040203007001	水泥混凝土	1. 名称:混凝土地面恢复 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:18cm 4. 含养护	m2	59.95			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市西部商砼产业园(一期)年产990

万吨精品砂石骨料生产线项目10KV外线土建工程 标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	040203006001	沥青混凝土	1. 名称：沥青混凝土路面恢复 2. 材料规格：6cm厚沥青混凝土，26cm厚C25混凝土，14cm厚水泥稳定碎石 3. 恢复原状满足使用要求	m2	241.98			
9	040204002001	人行道块料铺设	1. 名称：人行道恢复 2. 恢复8cm厚C15混凝土 3. 利用原有人行道砖损耗自行考	m2	546.09			
10	040205001002	电缆井	1. 名称：钢筋混凝土电缆井 2. 内尺寸：6*2*2.25m 3. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层，C30+P6混凝土底板、井壁、井盖 4. 砂浆强度等级、配合比：满足图纸要求 5. 道路用防水防盗井盖 6. 土方挖填运等土方工作全部内容，钢筋制安，混凝土运输、浇筑及养护，模板安拆、脚手架安拆、安装，井座制作安装、防坠网、钢梯、预埋件、支架、防火堵洞、抹灰、防水等图纸全部内容 7. 详见图纸设计 8. 运距：自行考	座	34			
11	040806001001	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：∠50*5	根	136			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市西部商砼产业园(一期)年产990

万吨精品砂石骨料生产线项目10KV外线土建工程 标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	040806002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁	m	945.2			
13	040807003001	接地装置调试	1. 名称:接地装置调试	组	34			
14	040205002005	电缆保护管	1. 名称:新建2位排管 2. 型号规格:2*MPP-200壁厚16mm 3. 管枕及警示带:管子固定件规格:自带固定件及警示带铺设、电缆标块、标志桩、标志钉 4. 敷设方式:直埋 5. 备注:含管材, 管件等设计	m	24			
15	040205002002	电缆保护管	1. 名称:新建4位排管 2. 型号规格:4*MPP-200壁厚16mm 3. 管枕及警示带:管子固定件规格:自带固定件及警示带铺设、电缆标块、标志桩、标志钉 4. 敷设方式:直埋 5. 备注:含管材, 管件等设计	m	1136			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市西部商砼产业园(一期)年产990

万吨精品砂石骨料生产线项目10KV外线土建工程 标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040205002003	电缆保护管	1. 名称:新建4位排管 2. 型号规格:4*MPP-200壁厚16mm 3. 管枕及警示带:管子固定件规格:自带固定件及警示带铺设、电缆标块、标志桩、标志钉 4. 敷设方式:直埋(混凝土包封) 5. 混凝土底板C15、混凝土包封C20含管枕等 6. 备注:含管材,管件、混凝土包封等设计全部内容	m	530			
17	040205002004	电缆保护管	1. 名称:新建4位排管 2. 型号规格:4*镀锌钢管DN200 3. 管枕及警示带:管子固定件规格:自带固定件及警示带铺设 4. 敷设方式:直埋(混凝土包封) 5. 混凝土底板C15、混凝土包封C20含管枕等 6. 备注:含管材,管件、混凝土包封等设计全部内容施工内容满足	m	266			
18	040901003001	钢筋网片	1. 名称:混凝土包封顶层加强钢筋 2. 钢筋种类:Φ12 3. 钢筋规格:水平间距150mm,垂直间距200mm 4. 含钢筋、钢筋接头等全部施工内容	t	7.555			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市西部商砼产业园(一期)年产990

万吨精品砂石骨料生产线项目10KV外线土建工程 标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
19	040501012001	顶管	1. 土壤类别:综合考虑 2. 顶管工作方式:水平定向钻 3. 管道材质及规格:4位MPP-200壁厚16mm 4. 备注:含4位MPP-200管材、顶管等设计全部施工内容满足使	m	655				
20	04B001	电杆加固	1. 名称:电杆加固措施 2. 线路管线距离原有电杆较近时需对电杆进行加固 3. 加固方式详见图纸 4. 其它未尽事宜	根	40				
		措施项目							
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:大型机械进出场安拆费 2. 机械设备规格型号:根据现场情况自定	项	1				
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市西部商砼产业园(一期)年产990万吨
精品砂石骨料生产线项目10KV外线土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：焦作市西部商砼产业园(一期)年产990万吨
精品砂石骨料生产线项目10KV外线土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	项	600000	
合 计			600000	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：焦作市西部商砼产业园(一期)年产990

万吨精品砂石骨料生产线项目10KV外线土建工程 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：焦作市西部商砼产业园(一期)年产990万吨精品砂石骨料生产线项目10KV外线土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表-12-3

计 日 工 表

工程名称：焦作市西部商砼产业园(一期)年产990万吨
精品砂石骨料生产线项目10KV外线土建工程 标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：焦作市西部商砼产业园(一期)年产990万吨精品砂石骨料生产线项目10KV外线土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金 额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：焦作市西部商砼产业园(一期)年产990
万吨精品砂石骨料生产线项目10KV外线土建工程 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

