

焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项
目
工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

焦作市第十二中学
(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2025 年 3 月 7 日

焦作市第十二中学新建学生宿舍楼
项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

标 人:



造价咨询人:



法定代表人
其授权人:



法定代表人
或其授权人:

张桂梅
(签字或盖章)

制 人:



复 核 人:



制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间: 2025年 3月 7 日

总 说 明

项目名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况 焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目位于焦东路北段十二中校园内。新建一栋地上六层学生宿舍楼，总建筑面积为5873.60平方米，主要建设内容包括建筑主体、装饰装修工程；给排水、电气工程、消防、暖通安装工程等。 二、编制依据 1、河南华天中图建筑规划设计有限公司设计的施工图。 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）等。 3、增值税税率执行建办标函〔2019〕193号文，按9%计取。 4、国家和省现行有关政策、计价相关文件、解释等。 三、其他事项说明 1、工程量清单中描述的砂浆、混凝土均为预拌砂浆和预拌混凝土，运距自行考虑。 2、暂列金额126万元，专业工程暂估价392万元，材料暂估价见相关表。
--

焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目图纸答疑：

一、土建工程

1. 空调板侧墙装配式墙体厚度不明确，请明确；

回复：按 100 厚计算。

2. 女儿墙内侧粉刷厚度不明确，请明确；

回复：按 20 厚水泥砂浆计算。

3. 台阶平面图与装修做法表中不一致，如何计算；

回复：按平面图图集做法计算。

4. 墙为装配式墙体，构造柱是否还要设置马牙槎；

回复：不需要马牙槎。

5. 图纸装修做法表中选用图集与构造做法有矛盾，请明确；

回复：按图集做法施工。

6. 图纸说明设计阻尼器 40 套，平面图显示 2-5 层，共四层，是否有误？

回复：一-五层设置阻尼器，共 40 套。

二、安装工程

1. 配电箱安装方式、距地高度均未设计，请明确；

回复：电井内明装，底边距地 1.4 米。

2. 应急疏散指示灯吊装距地高度未注明，请明确；

回复：底边距地 2.2 米。

3. 配电箱 ALE1 平面图未设计，请明确；

回复：在一层、四层电井内各设一个，见竖向配电系统图。

4. 消防端子箱距地高度未设计，请明确；

回复：底边距地 2.5 米。

5. 火灾自动报警平面图中桥架规格未注明，请明确；

回复：防火桥架 100mm*50mm。

6. 给水工程、热水工程系统图与平面图不一致，请明确；

回复：以系统图为准。

7. 热水回水管与立管连接管径未设计，请明确；

回复：按照 DN40。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目 第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:自行考虑	m2	945.06			
2	010201004001	基底钎探	1. 基槽开挖后必须钎探, 钎探点间距 ≤ 1500 , 探孔 ≥ 2500 , 探孔经检查后用于粗砂分层捣实填满 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	995.6			
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:4米以内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 含工作面及放坡等 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m3	3419.63			
4	010103001001	回填方	1. 基础回填土 2. 密实度要求:压实系数不小于0.95 3. 填方材料品种:素土 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m3	2630.52			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 余方外运、运距:自行考虑	m3	197.11			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目 第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010401012001	屋面出入口	1. 名称：屋面出入口 2. 详见建施-17 节点5 屋面出入口详图 3. 陶粒增强加气块150高，共两步，C20混凝土压顶，详见图纸设计 4. 含压顶模板，台阶1：2水泥砂浆抹面 5. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	3.75			
2	010401012002	卫生间地台	墩台做法详见图集12YJ11-101页节点1 67页节点A、B 1. 轻骨料混凝土垫层，厚度详见图纸设计 2. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑等、招标文件及相关规范图集	m3	72.38			
3	010402001001	砌块墙	电梯井壁四周墙体 1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块墙 2. 墙厚：200mm 3. M5混合砂浆 4. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑等、招标文件及相关规范图集	m3	27.12			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑
工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑

标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含浇筑运输、泵送 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m3	99.56			
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 含浇筑运输、泵送 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m3	515.36			
3	010501004001	满堂基础	电梯基坑基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 含浇筑运输、泵送 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m3	4.06			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 含浇筑运输、泵送 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m3	163.68			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑
 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含浇筑运输、泵送 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m3	116.96			
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含浇筑运输 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m3	79.4			
7	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	雨篷板、空调板盖板 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含浇筑运输 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m3	10.37			
8	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 备注:包含混凝土运输及泵送 4. 其他:未尽事宜符合图纸设计及规范要求	m3	37.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目 第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 含浇筑运输、泵送 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m3	130.97			
10	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含浇筑运输、泵送 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m3	548.08			
11	010503004001	圈梁	1. 部位:圈梁 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C25 4. 含浇筑运输 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m3	40.86			
12	010503004002	圈梁	1. 部位:空调板位置处圈梁 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C30 4. 含浇筑运输 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m3	5.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目 第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	010504001001	电梯井壁直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 含浇筑运输、泵送 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m3	4.33			
14	010504001002	电梯井壁直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含浇筑运输、泵送 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m3	2.86			
15	010504001003	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含浇筑运输、泵送 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m3	42.84			
16	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含浇筑运输、泵送 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	189.99			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目 第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	010507007001	其他构件	100*100素混凝土挡台，详见图集12YJ8 19页节点C 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m3	1.27			
18	010507001001	散水	散水做法详见图集12YJ9-1 95/3 1. 60厚C20混凝土（商品砼运距自行考虑），撒1:1水泥细砂压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实，向外坡3%-5% 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	109.56			
19	010507001002	坡道	坡道做法详见图集12YJ12 25/3 1. 30厚火烧面花岗岩石板面层（石板六面均满涂防污剂），缝宽5干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 2. 撒素水泥面（撒适量清水） 3. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100厚C15混凝土（商品砼运距自行考虑） 6. 300厚3:7灰土 7. 素土夯实 8. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	22.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目 第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含浇筑运输 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m3	27.39			
21	010507007002	其他构件	详见12YJ5-1 8/E8 F4 1. 高屋面排水至低屋面时,设置混凝土水簸箕 2. 规格1000*800*40厚,配筋双向A6-200 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m3	0.06			
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300Φ10以内 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	t	0.298			
23	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ10以内 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	t	18.554			
24	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ12 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	t	11.759			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目 第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
25	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ14 (含钢筋接头) 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	t	11.171			
26	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ16 (含钢筋接头) 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	t	12.956			
27	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ25以内 (含钢筋接头) 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	t	217.075			
28	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300Φ10以内 (箍筋) 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	t	3.674			
29	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ10以内 (箍筋) 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	t	53.238			
30	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ12 (箍筋) 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	t	8.437			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目 第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
31	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ14 (箍筋) 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	t	11.452			
32	010516002001	预埋铁件	1. 屋面上人梯做法详见12YJ8 94页、屋顶吊钩等 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	t	0.145			
33	010516002002	预埋铁件	1. 阻尼器预埋件, 2. 规格: 200*250*24 3. Φ50预埋连接件 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	t	2.029			
34	010607005001	砌块墙钢丝网加固	电梯井不同墙体交接处 1. 300宽涂塑玻纤网格布 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	27.67			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑
 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M2 2. 洞口尺寸: 1000*2700 3. 门框、扇材质: 木质门 4. 含所有五金、合页及门锁等 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	樘	155			
2	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M4 2. 洞口尺寸: 1800*2385 3. 门框、扇材质: 木质门 4. 含拉手及所有五金、合页、门锁等 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	樘	2			
3	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1、FM乙2、FM乙3 2. 门框、扇材质: 木制防火门 3. 含防火闭门器、顺序器、所有五金、合页及门锁等 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	84.78			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目 第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010802001001	钛镁合金门	钛镁合金平开门 1. 门代号及洞口尺寸:M1 2. 洞口尺寸: 1800*2800 3. 玻璃品种、厚度:10mm厚安全玻璃门, 钛镁合金框 4. 含拉手、五金等 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	15.12			
5	010802001002	钛镁合金门	钛镁合金推拉门 1. 门代号及洞口尺寸:M3 2. 洞口尺寸: 1600*2700 3. 玻璃品种、厚度:10mm厚安全玻璃门, 钛镁合金门框 4. 含拉手、五金等 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	673.92			
6	010807001001	金属断桥推拉窗	1. 框、扇材质:90系列断桥铝窗框 (Low-E中空SuperSE-1) 2. 玻璃品种、厚度: (6mm+12A+6mm) 灰色窗框 3. 含纱扇 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	23.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目 第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010807001002	金属断桥平开窗	1. 框、扇材质:90系列断桥铝窗框 (Low-E中空SuperSE-1) 2. 玻璃品种、厚度: (6mm+12A+6mm) 灰色窗框 3. 含纱扇 4. 含消防救援窗 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	835.39			
8	010807003001	金属百叶窗	1. 成品百叶窗 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	1.8			
9	010607004001	金属网栏	1. 部位:一层外窗 (救援窗除外) 2. 构造做法:不锈钢防护网 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	113.45			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010902004001	屋面排水管	详见12YJ5-1 6/E2 3/E6 1. ϕ 110PVC雨水管 2. 含落水管、弯头、水斗、水口 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	293.05			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目 第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010902004002	屋面排水管	1. Φ 50PVC空调冷凝管 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	571.5			
3	011615001001	预留洞	墙体预留洞 1. 洞口尺寸: Φ 90 2. 中心距楼地面2600mm	个	156			
4	011101003001	细石混凝土楼地面	电梯基坑及四周均做防水,做法参12YJ1地防1 1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 隔离层: 0.4厚聚乙烯薄膜一层 3. 4.0厚SBS改性沥青防水卷材(II型)防水卷材的上翻和立面工程量在组价中考虑 4. 刷基层处理剂一遍 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m ²	10.15			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑
工程

标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011001001001	保温隔热屋面	上人保温屋面 做法详见：12YJ1屋103-1F1-100B1 1. 保护层：40厚C20细石混凝土 2. 隔离层：10厚1:4石灰砂浆 3. 防水层：2层3.0厚聚酯胎SBS高聚物改性沥青防水卷材（防水卷材的上翻和附加层工程量在组价中考虑） 4. 找平层：30厚C20细石混凝土找平层 5. 保温层：100厚B1级挤塑聚苯板保温层，容重32kg/m³ 6. 找平层：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 找坡层：最薄处30厚找坡2%找坡层：1:6水泥憎水型膨胀珍珠岩 8. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	837			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目 第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011001001002	保温隔热屋面	不上人保温屋面 做法详见：12YJ1 屋105-1F1-100B1 1. 保护层：20厚1： 2. 5水泥砂浆保护层 2. 隔离层：0. 4厚 聚乙烯膜一层 3. 防水层：2层3. 0 厚聚酯胎SBS高聚 物改性沥青防水卷 材（防水卷材的上 翻和附加层工程 量在组价中考虑） 4. 找平层：30厚C2 0细石混凝土找平 层 5. 保温层：100厚B 1级挤塑聚苯板保 温层 32kg/m3 6. 找平层：20厚1： 2. 5水泥砂浆找平 层 7. 找坡层：30厚（ 最薄处）1：6水泥 憎水性膨胀珍珠岩 找坡i=2%，坡向穿 墙出水口 8. 其他：未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集 等	m2	106. 85			
3	011001003001	保温隔热墙面	做法详见图纸 1. 保温隔热部位： 外墙面保温 2. 3厚粘接砂浆 3. 保温隔热方式：2 0厚A级STP（VIPB ）真空绝热板 4. 5厚干粉类聚合 物水泥防水砂浆， 中间压入一层耐碱 玻璃纤维网布 5. 其他：未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集 等	m2	3093. 95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑
 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	地面3-详见图集12 YJ1-地101（电井、机房、水箱间） 1. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	5.1			
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	楼面3-详见图集12 YJ1-楼101（电井、机房、水箱间） 1. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2. 素水泥浆一道 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	83.08			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑
标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011102003001	块料楼地面	地面1-详见图集12YJ1-地201（宿舍、走廊、宿管用房、门厅、侯梯厅、楼梯间） 1. 10厚防滑陶瓷地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3：7灰土 6. 素土夯实 7. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	657.19			
4	011102003002	块料楼地面	楼面1-详见图集12YJ1-楼201（宿舍、走廊、宿管用房、门厅、侯梯厅） 1. 10厚防滑陶瓷地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	3241.23			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目 第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011102003003	块料楼地面	地面2-详见图集12 YJ1-地201F（盥洗间、垃圾收集间） 1. 10mm厚300*300地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚合成高分子防水涂料 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 素水泥浆一道 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 150厚3：7灰土 8. 素土夯实 9. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	189.86			
6	011102003004	块料楼地面	楼面2-详见图集12 YJ1-楼201F（盥洗间、垃圾收集间） 1. 10mm厚300*300地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚合成高分子防水涂料 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 素水泥浆一道 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	830.54			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑
标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011105001001	水泥砂浆踢脚线	踢1-详见图集12YJ1踢1C（电井） 1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.10厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆抹面压光 4.踢脚线高度100mm 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	8.82			
8	011105003001	块料踢脚线	踢2 详见图集12YJ1踢3C（宿舍、管理间、楼梯间、门厅、侯梯厅、走廊、垃圾收集间） 1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.7厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.4厚1:1水泥砂浆加水20%建筑胶粘结层 6.配套地砖踢脚线，水泥浆擦缝 7.踢脚线高度150mm 8.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	487.07			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑
标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	011106002001	块料楼梯面层	楼梯面层 1. 10厚防滑陶瓷地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 楼梯踏步防滑做法详见12YJ8-68页节点4 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	189.99			
10	011107001001	石材台阶面	多步台阶 详见12YJ9-1页103-2 1. 40厚花岗岩石踏步板和踢脚板（石板长1500mm），正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆粘结层 3. 素水泥浆结合层一道 4. 60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5. 300厚3:7灰土分两步夯实 6. 素土夯实 7. 含模板等所有工作内容 8. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	18.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目 第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	011107004001	水泥砂浆台阶面	一步台阶 详见12YJ9-1页101-3 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面 2. 素水泥浆结合层一道 3. 50厚C20现浇混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 6. 含模板等所有工作内容 7. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	2.16			
12	011102001001	石材平台面	平台 详见12YJ9-1页103-2 1. 40厚花岗岩石踏步板和踢脚板(石板长1500mm), 正背面及四周边满涂防污剂, 灌稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆粘结层 3. 素水泥浆结合层一道 4. 60厚C20混凝土, 垫层面向外坡1% 5. 300厚3:7灰土分两步夯实 6. 素土夯实 7. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	37.8			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑
工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目

标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011201001001	墙面一般抹灰	外墙-1详见图集12YJ1-外墙9C 1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.9厚2:1:8水泥石灰砂浆 3.6厚1:2.5水泥石灰砂浆抹平 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	2841.04			
2	011201001002	墙面一般抹灰	内墙-1详见图集12YJ1-内墙3C-除盥洗间、垃圾收集间、电井、机房、水箱间、楼梯间的其他房间 1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	8141.81			
3	011201001003	墙面一般抹灰	内墙-3详见图集12YJ1-内墙1C-电井、机房、水箱间 1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.7厚2:1:8水泥石灰砂浆 3.6厚1:2水泥石灰砂浆抹平 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	355.44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目 第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	011201001004	墙面一般抹灰	内墙-3详见图集12YJ1-内墙1C-楼梯间及人流通道 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚2:1:8水泥石灰砂浆 3. 6厚1:2水泥石灰砂浆抹平 4. 楼梯间及人流通道的填充墙采用内敷16号钢丝网20mm*20mm水泥砂浆面层加强 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	3121.52			
5	011204003001	块料墙面	内墙-2, 详见图集12YJ1内墙6CF-F1(盥洗间、垃圾收集间) 1. 2厚配套专业界面砂浆批刮 2. 7厚1:1:6水泥砂浆压实抹平 3. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料, 墙面设防水高度通高 5. 素水泥浆甩浆一道 6. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层 7. 墙面砖, 白水泥擦缝 8. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	3990.26			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目 第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011201001005	墙面一般抹灰	女儿墙内侧 1. 20厚M10水泥砂浆抹灰 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	225.53			
7	011210005001	成品隔断	1. 卫生间厕所三聚氰胺板隔断 2. 参见图集12YJ11 101页3 3. 隔断高度1.8m 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑等、招标文件及相关规范图集	m2	885.87			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
1	011301001001	天棚抹灰	雨棚上面 1. 20厚(最薄处)1:2:5水泥砂浆加3%防水粉 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	5.41			
2	011406001001	抹灰面油漆	顶棚1 乳胶漆天棚 详见图集12YJ1 顶2 涂304(电井、机房、水箱间) 1. 刮腻子两遍, 分遍磨平 2. 涂饰底层涂料 3. 复补腻子, 磨平 4. 涂饰面层涂料两遍 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	102.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目 第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011301001002	天棚抹灰	顶棚3 详见图集12YJ1顶5 (除盥洗间、电井、机房、水箱间外的房间) 1. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 2. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆找平 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	4176.62			
4	011302001001	吊顶天棚	顶2-详见图集12YJ1棚15 (盥洗间) 1. 配套的金属龙骨 2. 铝合金方(矩)形板 3. 吊顶高度:与结构梁底齐平 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	1017.23			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011407001001	墙面喷刷涂料	内墙1-除盥洗间、垃圾收集间、电井、机房、水箱间的其他房间 1. 清理抹灰基层 2. 刮腻子两遍,分遍磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 复补腻子,磨平 5. 白色无机涂料两遍 6. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑等、招标文件及相关规范图集	m2	11535.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目 第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011406001002	抹灰面油漆	外墙1-真石漆墙面 1. 墙面满刮腻子 2. 涂饰底层涂料 3. 喷涂主层涂料 4. 涂饰面层涂料二遍 5. 含墙面分隔缝等 6. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑等、招标文件及相关规范图集	m2	3259.68			
3	011407002001	天棚喷刷涂料	顶3 详见图集12YJ1涂304 (除盥洗间、电井、机房、水箱间外的房间) 1. 清理抹灰基层 2. 刮腻子两遍, 分遍磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 复补腻子, 磨平 5. 无机涂料饰面层两遍 6. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	4183.5			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 坡道不锈钢栏杆 具体做法详见图集12YJ12-22/7 2. 净高900mm 3. 满足设计及甲方要求 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	28.41			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目 第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯不锈钢栏杆 1. 详参12YJ8-15页2 2. 高度1000mm, 扶手水平长度超过500mm时, 栏杆高度为1100 3. 扶手垂直杆件间净距不应大于110 4. 楼梯扶手必须做防止学生溜滑、攀爬的安全措施 5. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	97.4			
3	011503001003	不锈钢扶手	1. 洗手盆安全抓杆 2. 详见图集12YJ12-44页节点1 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑等、招标文件及相关规范图集	套	2			
4	011503001004	不锈钢扶手	1. 坐便器安全抓杆 2. 详见图集12YJ12-47页节点1、2 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑等、招标文件及相关规范图集	套	2			
5	011505001001	洗漱台	1. 洗面台详参图集12YJ11-53页A 2. 台面板为15厚大理石, 含侧边、挂板、台面板上磨边等 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	211.58			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目 第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010807005001	金属格栅窗	1. 蓝色空调板铝合金格栅 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	442.42			
7	011506003001	玻璃雨篷	1. 轻钢夹胶安全玻璃雨棚详见图集12YJ6 1/41 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	28.35			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001001	综合脚手架	1. 檐口高度: 23.7m 2. 结构类型: 框架结构 3. 满足施工要求	m2	5771.48			
2	011703001001	垂直运输	1. 檐口高度: 23.7m 2. 结构类型: 框架结构 3. 满足施工要求	m2	5771.48			
3	011701006001	满堂脚手架	1. 层高超过3.6m 2. 满足施工要求	m2	112.42			
4	011701002001	外脚手架	满足施工要求	m2	201.89			
5	011702001001	基础垫层	垫层模板	m2	43.85			
6	011702001002	基础	带型基础模板	m2	202.81			
7	011702001003	基础	满堂基础模板	m2	5.12			
8	011702002001	矩形柱	矩形柱模板	m2	1715.64			
9	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱模板 2. 超过3.6m以外部分	m2	67.81			
10	011702003001	构造柱	构造柱模板	m2	767			
11	011702008001	圈梁	圈梁模板	m2	551.6			
12	011702005001	基础梁	基础梁模板	m2	305.28			
13	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	雨篷、空调板模板	m2	114.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑工程 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	011702014001	有梁板	有梁板模板	m2	294.98			
15	011702006001	矩形梁	矩形梁模板	m2	4906.61			
16	011702006002	矩形梁	1. 矩形梁模板 2. 超过3.6m以外部分	m2	95.97			
17	011702011001	电梯井壁直形墙	电梯井壁墙模板	m2	64.2			
18	011702011002	直形墙	阻尼器悬臂墙模板	m2	431.34			
19	011702024001	楼梯	楼梯模板	m2	189.99			
20	011702025001	其他现浇构件	压顶模板	m2	276.39			
21	011702025002	其他现浇构件	其他小型构件模板	m2	25.96			
22	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	满足施工要求	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑工程

标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	01	其他措施费（费率类）						
1.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2	02	其他（费率类）						
3	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑
工程
标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑工程

标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备 注
1	基坑支护、管线保护等工程	1.地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物的安全基坑（槽）的支护等工程	200000.00			
2	运动场塑胶及草坪恢复工程	运动场塑胶及草坪恢复	500000.00			
3	电梯	客梯兼无障碍电梯 1.层站数：6层/6站 2.额定载重量（Kg）:800 3.提升高度：21.6m 4.含电梯及配套设备的运输、安装、调试等所有工作内容 5.设备型号，规格参数满足使用要求	180000.00			
4	室外配套	室外拆除、围墙、大门、室外地面、强弱电、给排水、消防水泵房等	2540000.00			
合 计			3420000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑工程
标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-装配式建筑工程

标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	Y010518011001	预制混凝土叠合楼板	1. 板厚度:预制叠合板厚度60mm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 钢筋种类、规格及含量:详见图纸设计 4. 其他预埋要求:满足设计要求 5. 安装高度:层高3.6m 6. 运距自行考虑 7. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m3	262.52			
2	Y010519008001	叠合板上二次浇筑	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含浇筑运输、泵送 4. 板缝选用节点JF1 5. 综合考虑叠合板后期现浇混凝土的模板支撑、搭拆费用(包括但不限于叠合板与现浇混凝土梁板、叠合板与叠合板之间拼缝、后浇带模板) 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m3	431.23			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-装 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项
配式建筑工程 目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011210006001	蒸汽加压混凝土墙板	1. 构件类型:ALC蒸汽加压混凝土墙板 2. 墙体厚度: 200 厚 3. 接缝处采用耐碱玻璃纤维网格布修补材料或抹灰石膏粘结剂 4. 含管卡、销钉、锚栓等连接件 5. 含吊装及运输 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	5372.32			
4	011210006002	蒸汽加压混凝土墙板	1. 构件类型:ALC蒸汽加压混凝土墙板 2. 墙体厚度: 100 厚 3. 接缝处采用耐碱玻璃纤维网格布修补材料或抹灰石膏粘结剂 4. 含管卡、销钉、锚栓等连接件 5. 含吊装及运输 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	953.77			
5	010515001011	现浇构件钢筋	部位: 叠合板现浇部分 1. 钢筋种类、规格:HPB300Φ10以内 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	t	0.147			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-装配式建筑工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-装配式
建筑工程

标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-装配式建筑工程 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-装配式建筑工程

标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-装配式
 建筑工程 标段: 焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-装配式建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称:焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-装配
式建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-装配式建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安
装工程

标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项
目

第 1 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		强电工程						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱ALZ 2. 规格、型号:详见配电箱系统图 3. 安装方式:电井内明装,底边距地1.4米 4. 含箱内所有元器件及接线端子 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱APZ 2. 规格、型号:详见配电箱系统图 3. 安装方式:电井内明装,底边距地1.4米 4. 含箱内所有元器件及接线端子 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱APE1、APE2 2. 规格、型号:详见配电箱系统图 3. 安装方式:电井内明装,底边距地1.4米 4. 含箱内所有元器件及接线端子 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安
装工程

标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项
目

第 2 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱AP7 2. 规格、型号:详见配电箱系统图 3. 安装方式:电井内明装,底边距地1.4米 4. 含箱内所有元器件及接线端子 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱APG 2. 规格、型号:详见配电箱系统图 3. 安装方式:电井内明装,底边距地1.4米 4. 含箱内所有元器件及接线端子 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱ALG1 2. 规格、型号:详见配电箱系统图 3. 安装方式:电井内明装,底边距地1.4米 4. 含箱内所有元器件及接线端子 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安
装工程

标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项
目

第 3 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱ALE1 2. 规格、型号:详见配电箱系统图 3. 安装方式:电井内明装,底边距地1.4米 4. 含箱内所有元器件及接线端子 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	1			
8	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 规格、型号:详见配电箱系统图 3. 安装方式:电井内明装,底边距地1.4米 4. 含箱内所有元器件及接线端子 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	1			
9	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱AL2~6 2. 规格、型号:详见配电箱系统图 3. 安装方式:电井内明装,底边距地1.4米 4. 含箱内所有元器件及接线端子 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安
装工程

标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项
目

第 4 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱AP1 2. 规格、型号:详见配电箱系统图 3. 安装方式:电井内明装,底边距地1.4米 4. 含箱内所有元器件及接线端子 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	1			
11	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱AP2~6 2. 规格、型号:详见配电箱系统图 3. 安装方式:电井内明装,底边距地1.4米 4. 含箱内所有元器件及接线端子 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	5			
12	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱AT1 2. 规格、型号:详见配电箱系统图 3. 安装方式:电井内明装,底边距地1.4米 4. 含箱内所有元器件及接线端子 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项 目 第 5 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030404017013	配电箱	1. 名称:配电箱AT7 2. 规格、型号:详见配电箱系统图 3. 安装方式:电井内明装,底边距地1.4米 4. 含箱内所有元器件及接线端子 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	1			
14	030404017014	配电箱	1. 名称:配电箱DT7 2. 规格、型号:详见配电箱系统图 3. 安装方式:电井内明装,底边距地1.4米 4. 含箱内所有元器件及接线端子 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	1			
15	030404017015	配电箱	1. 名称:配电箱PD1、PD2 2. 规格、型号:详见配电箱系统图 3. 安装方式:电井内明装,底边距地1.4米 4. 含箱内所有元器件及接线端子 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	2			
		桥架						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安
装工程

标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项
目

第 6 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030411003001	桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格、型号:200*100mm 3. 含桥架支吊架 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	385.42			
2	031201003001	金属结构刷油	1. 名称:桥架支吊架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:涂红丹防锈漆两道,灰色调和漆两道 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	kg	220.18			
3	030408008001	防火堵洞	1. 名称:桥架防火封堵 2. 桥架规格:200*100mm 3. 包含:防火堵料、凿洞 4. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	处	18			
4	031002002001	桥架抗震支架	1. 名称:桥架双向抗震支架 2. 桥架规格:200*100mm 3. 抗震支架规格及其配件满足设计要求及规范规定	套	42			
		电缆						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安
 装工程

标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项
 目

第 7 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号: BT TZ-4*10+1*10 3. 敷设方式、部位: 穿管或桥架 4. 含电力电缆头制作安装 5. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集等	m	157.5			
		配管、配线						
1	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:RC15 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集等	m	838.7			
2	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集等	m	9.28			
3	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集等	m	19.09			
4	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集等	m	4.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项 目 第 8 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC70 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集等	m	10.48			
6	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集等	m	15.03			
7	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集等	m	848.09			
8	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集等	m	59.78			
9	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集等	m	4840.14			
10	030413002001	凿 (压)槽	1. 名称:剔槽 2. 含切割、剔槽、 恢复等 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集等	m	2113.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项 第 9 页 共 58 页
装工程 目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:WDZ-BYJ-25mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:管内穿线 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	12.31			
12	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:WDZ-BYJ-16mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:管内穿线 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	3.08			
13	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:WDZ-BYJ-6mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架内敷设 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	7748.12			
14	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:WDZ-BYJ-6mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:管内穿线 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	2808.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项 第 10 页 共 58 页
装工程 目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:WDZ-BYJ-4mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架内敷设 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	2823.26			
16	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:WDZ-BYJ-4mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:管内穿线 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	4730.61			
17	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架内敷设 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	2848.16			
18	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:管内穿线 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	9493.27			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目
装工程 目 第 11 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
19	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:WDZN-BYJ-16mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架内敷设 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	155.66			
20	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:WDZN-BYJ-16mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:管内穿线 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	61.53			
21	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:WDZN-BYJ-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架内敷设 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	78.55			
22	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:管内穿线 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	1807.81			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项
装工程 目 第 12 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
23	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号: ZRBV-35mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架 内敷设 5. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集 等	m	424.44			
24	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号: ZRBV-16mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架 内敷设 5. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集 等	m	592.35			
		照明器具、开关 插座						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 规格:32W 3. 安装形式:吸顶 安装 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集 等	套	6			
2	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘 灯 2. 规格:32W 3. 安装形式:吸顶 安装 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集 等	套	161			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安
装工程

标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项
目

第 13 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:36W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	套	315			
4	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2*36W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	套	2			
5	030412001002	普通灯具	1. 名称:天棚灯 2. 规格:32W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	套	6			
6	030412001003	普通灯具	1. 名称:声光控灯 2. 规格:32W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	套	94			
7	030412004001	装饰灯	1. 名称:层显灯 2. 规格:24V 2W, A类应急灯具 3. 安装形式:底边距地0.5米 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	套	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项 目 第 14 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030412004002	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯(向右) 2. 规格:24V 2W, A类应急灯具 3. 安装形式:底边距地0.5米 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	套	24			
9	030412004003	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯(向右) 2. 规格:24V 2W, A类应急灯具 3. 安装形式:吊装, 底边距地2.2米 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	套	12			
10	030412004004	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯(向左、向右) 2. 规格:24V 2W, A类应急灯具 3. 安装形式:底边距地0.5米 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	套	6			
11	030412004005	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标志灯 2. 规格:24V 5W, A类应急灯具 3. 安装形式:门口上方0.2米 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	套	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目
装工程目第 15 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030412004006	装饰灯	1. 名称:自带电源的应急照明灯 2. 规格:24V 10W, A类应急灯具 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	套	64			
13	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:底距地1.0米 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	167			
14	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:底距地1.2米 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	157			
15	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:底距地1.2米 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	1			
16	030404034004	照明开关	1. 名称:双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:底距地1.2米 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项 目 第 16 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	030404035001	插座	1. 名称:空调安全插座 2. 规格:250V 15A 3. 安装形式: 底距地2.5米 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	155			
18	030404035002	插座	1. 名称:安全型三极暗装插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式: 底距地1.0米 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	311			
19	030404035003	插座	1. 名称:安全密闭单相插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式: 底距地1.0米 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	1			
20	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	1516			
		调试						
1	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	项	1			
		分部小计						
		弱电工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目
装工程目第 17 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		综合布线系统						
1	030502001001	机柜、机架	1. 名称:8U弱电机柜 2. 规格:甲方自定 3. 安装方式:落地安装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	2			
2	030411003002	桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格、型号:100*75mm 3. 含桥架支吊架 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	380.78			
3	031201003002	金属结构刷油	1. 名称:桥架支吊架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:涂红丹防锈漆两道,灰色调和漆两道 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	kg	186.79			
4	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	1153.76			
5	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:剔槽 2. 含切割、剔槽、恢复等 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	343.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项 目 第 18 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 型号:UTB6 3. 敷设方式: 桥架配线 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	6159.61			
7	030502005002	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 型号:UTB6 3. 敷设方式: 管内穿线 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	1736.95			
8	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:信息插座 2. 规格:甲方自定 3. 安装形式:底边距地1.0米 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	155			
9	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	155			
10	030408008002	防火堵洞	1. 名称:桥架防火封堵 2. 桥架规格:100*75mm 3. 包含:防火堵料、凿洞 4. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	处	18			
		监控系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项 目 第 19 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030502001002	机柜、机架	1. 名称:6U监控机柜 2. 规格:甲方自定 3. 安装方式:落地安装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	1			
2	030502001003	机柜、机架	1. 名称:监视立柜 2. 规格:甲方自定 3. 安装方式:落地安装 4. 含监控解码主机、硬盘录像机等所有配套附件 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	1			
3	030507014001	显示设备	1. 名称:监视墙屏 2. 规格:甲方自定 3. 安装方式:落地安装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	1			
4	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	167.26			
5	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:剔槽 2. 含切割、剔槽、恢复等 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	1.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项 第 20 页 共 58 页
装工程 目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030502005003	双绞线缆	1. 名称:监控线 2. 型号:CAT6 UTP-8 3. 敷设方式: 桥架配线 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	1116.08			
7	030502005004	双绞线缆	1. 名称:监控线 2. 型号:CAT6 UTP-8 3. 敷设方式: 管内穿线 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	183.33			
8	030411004015	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 型号:RVV-3*2.5mm ² 3. 敷设方式: 桥架配线 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	1116.08			
9	030411004016	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 型号:RVV-3*2.5mm ² 3. 敷设方式: 管内穿线 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	183.33			
10	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项
装工程 目 第 21 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030507017001	安全防范分系统调试	1. 视频安防系统调试 2. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	项	1			
		分部小计						
		防雷接地						
1	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	319.08			
2	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 利用结构柱内对角主钢筋(大于Φ16)通长互焊接作为引下线 3. 含断接卡子 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	208.53			
3	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	161.95			
4	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 利用建筑物基础做接地体,将每一根柱基基础内钢筋焊接成网 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	285.78			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项 目 第 22 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等位联结端子箱 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	1			
6	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等位联结端子箱 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	163			
7	030414011001	接地装置	1. 接地系统测试 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	项	1			
		分部小计						
		给排水工程						
		给水						
1	031001006001	塑料管	PP-R管: 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De20 4. 连接形式:热熔连接, 含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	1164.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目
装工程 目 第 23 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001006002	塑料管	PP-R管： 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：De25 4. 连接形式：热熔连接，含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求 6. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	141.93			
3	031001007001	复合管	钢塑复合管： 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN32 4. 连接形式：丝扣连接，含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求 6. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	193.9			
4	031001007002	复合管	钢塑复合管： 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN40 4. 连接形式：丝扣连接，含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求 6. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	191.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项 目 第 24 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031001007003	复合管	钢塑复合管： 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN50 4. 连接形式：丝扣连接，含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求 6. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	266.19			
6	031001007004	复合管	钢塑复合管： 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN70 4. 连接形式：丝扣连接，含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求 6. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	105.55			
7	031001007005	复合管	钢塑复合管： 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN80 4. 连接形式：丝扣连接，含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求 6. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	73.75			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安装工程 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目 第 25 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031001007006	复合管	钢塑复合管： 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN100 4. 连接形式：丝扣连接，含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求 6. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	45.84			
9	031003001001	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格、压力等级：DN20 3. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	156			
10	031003001002	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格、压力等级：DN32 3. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	4			
11	031003001003	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格、压力等级：DN40 3. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	23			
12	031003001004	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格、压力等级：DN50 3. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项
装工程 目 第 26 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	031003013001	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN50 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集 等	个	1			
14	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集 等	个	12			
15	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集 等	个	3			
16	031003001007	螺纹阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN50 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集 等	个	3			
17	031003001008	螺纹阀门	1. 名称:电磁阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集 等	个	2			
18	031003001009	螺纹阀门	1. 名称:电磁阀 (自 带浮球) 2. 规格、压力等级: DN50 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集 等	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安
 装工程

标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项
 目

第 27 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
19	031003010001	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	2			
20	031003001010	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN70 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	3			
21	031003001011	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	3			
22	031003001012	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	2			
23	031004003001	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆(含配套五金) 2. 附件名称:单冷水龙头 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	组	312			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安
装工程

标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项
目

第 28 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
24	031004010001	淋浴器	1. 名称:成品淋浴器 2. 含配套五金 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	套	156			
25	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	2			
26	031002003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN65 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	2			
27	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN150 3. 含预留洞及堵洞 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	8			
28	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN100 3. 含预留洞及堵洞 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项 目 第 29 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
29	031002003005	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN80 3. 含预留洞及堵洞 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	25			
30	031002003006	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN65 3. 含预留洞及堵洞 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	27			
31	031002003007	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN50 3. 含预留洞及堵洞 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	50			
32	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:硬质聚氨酯泡沫塑料 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:DN50 4. 其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范	m3	0.54			
33	031208007001	防潮层、保护层	1. 名称:保护层 2. 材料:玻璃丝布 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	24.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项 第 30 页 共 58 页
装工程 目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
34	031201001001	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:二道调和漆 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	24.93			
35	031201001002	管道刷油	1. 名称:管道刷色环 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:蓝色调和漆两道 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	1.62			
36	031002002002	管道抗震支架	1. 名称:管道双向抗震支架 2. 管道规格:DN70 3. 抗震支架规格及其配件满足设计要求及规范规定	套	13			
37	031002002003	管道抗震支架	1. 名称:管道双向抗震支架 2. 管道规格:DN80 3. 抗震支架规格及其配件满足设计要求及规范规定	套	9			
38	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支吊架 2. 管架形式:详见图集03S402 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	kg	243.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项 第 31 页 共 58 页
装工程 目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
39	031201003003	金属结构刷油	1. 名称:管道支吊架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:涂红丹防锈漆两道, 灰色调和漆两道 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	kg	243.28			
		热水						
1	031006015001	水箱	1. 名称:成品不锈钢生活热水箱 2. 型号、规格:5000*3500*2000mm(H), 装配式304不锈钢水箱 3. 包含人孔、液位计、温度计、保温等配套附件 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	1			
2	031006006001	地源(水源、气源)热泵机组	1. 名称:空气源热泵热水机组 2. 型号、规格:制热量145kW, 最大输入功率(用于配电)48.6kW, 名义产水量3123L/h, 尺寸2226*1650*2225mm, 净重量1513Kg, 空气源热泵热水机组性能系数(COP)为6.0 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	组	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项 目 第 32 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030109001001	离心式泵	1. 名称:空气能循环泵 2. 规格:流量:60m3/h, 扬程:15m, 功率40kw, 380V, 一用一备 3. 包含防雨防冻保护措施等配套附件 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	2			
4	030109001002	离心式泵	1. 名称:热水供水变频增压泵 2. 规格:流量:15.6m3/h, 扬程:23m, 功率15kw, 380V, 一用一备 3. 包含防雨防冻保护措施等配套附件 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	2			
5	031001006003	塑料管	PP-R专用热水管: 1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:De20、S3.2级 4. 连接形式:热熔连接, 含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求压力试验、水冲洗及消毒 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	1215.22			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项 目 第 33 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031001007007	复合管	钢塑复合管： 1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：DN20 4. 连接形式：丝扣连接，含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求 6. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	97.2			
7	031001007008	复合管	钢塑复合管： 1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：DN25 4. 连接形式：丝扣连接，含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求 6. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	99.08			
8	031001007009	复合管	钢塑复合管： 1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：DN32 4. 连接形式：丝扣连接，含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求 6. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	194.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项 目 第 34 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	031001007010	复合管	钢塑复合管： 1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：DN40 4. 连接形式：丝扣连接，含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求 6. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	187.44			
10	031001007011	复合管	钢塑复合管： 1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：DN50 4. 连接形式：丝扣连接，含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求 6. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	42.9			
11	031001007012	复合管	钢塑复合管： 1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：DN70 4. 连接形式：丝扣连接，含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求 6. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	249.53			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项
装工程 目 第 35 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	031001007013	复合管	钢塑复合管： 1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：DN100 4. 连接形式：丝扣连接，含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求 6. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	111.68			
13	031003001013	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格、压力等级：DN15 3. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	156			
14	031003001014	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格、压力等级：DN40 3. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	52			
15	031003001015	螺纹阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格、压力等级：DN70 3. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	4			
16	031003001016	螺纹阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项
装工程 目 第 36 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	031003001017	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	4			
18	031003001018	螺纹阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	4			
19	031003001019	螺纹阀门	1. 名称:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	1			
20	031003010002	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠单球体橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	8			
21	031003001020	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目

装工程目

第 37 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
22	031003009001	补偿器	1. 名称:波纹补偿器 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	6			
23	031003009002	补偿器	1. 名称:波纹补偿器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	21			
24	031003009003	补偿器	1. 名称:波纹补偿器 2. 规格、压力等级:DN32 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	27			
25	031003009004	补偿器	1. 名称:波纹补偿器 2. 规格、压力等级:DN40 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	27			
26	031003009005	补偿器	1. 名称:波纹补偿器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项
装工程 目 第 38 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
27	031003009006	补偿器	1. 名称:波纹补偿器 2. 规格、压力等级:DN70 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	17			
28	031003009007	补偿器	1. 名称:波纹补偿器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	3			
29	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	8			
30	030404022001	控制器	1. 名称:刷卡计时器 2. 型号:甲方选型 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	156			
31	031002003008	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	2			
32	031002003009	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN150 3. 含预留洞及堵洞 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项
装工程 目 第 39 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
33	031002003010	套管	1. 名称、类型:钢 套管 2. 规格:DN65 3. 含预留洞及堵洞 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集 等	个	21			
34	031002003011	套管	1. 名称、类型:钢 套管 2. 规格:DN50 3. 含预留洞及堵洞 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集 等	个	54			
35	031002003012	套管	1. 名称、类型:钢 套管 2. 规格:DN40 3. 含预留洞及堵洞 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集 等	个	27			
36	031002003013	套管	1. 名称、类型:钢 套管 2. 规格:DN32 3. 含预留洞及堵洞 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集 等	个	27			
37	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种: 硬质聚氨酯泡沫塑 料 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:DN100 4. 其他未尽事宜详 见招标文件、设计 图纸及相关规范	m3	1.14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项 目 第 40 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
38	031208007002	防潮层、保护层	1. 名称:保护层 2. 材料:玻璃丝布 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集等	m2	47.05			
39	031201001003	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 涂刷遍数、漆膜 厚度:二道调和漆 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集等	m2	47.05			
40	031201001004	管道刷油	1. 名称:管道刷色 环 2. 涂刷遍数、漆膜 厚度:黄色/棕色调 和漆两道 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集等	m2	1.45			
41	031002002004	管道抗震支架	1. 名称:管道双向 抗震支架 2. 管道规格:DN70 3. 抗震支架规格及 其配件满足设计要 求及规范规定	套	25			
42	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支吊 架 2. 管架形式:详见 图集03S402 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集等	kg	207.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目
装工程目第 41 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
43	031201003004	金属结构刷油	1. 名称:管道支吊架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:涂红丹防锈漆两道,灰色调和漆两道 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	kg	207.98			
		排水						
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚丙烯超级静音排水管、De110 4. 连接形式:橡胶密封圈承插连接,含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求灌进行灌水试验 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	1275.14			
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚丙烯超级静音排水管、De75 4. 连接形式:橡胶密封圈承插连接,含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求灌进行灌水试验 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	473.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项
装工程 目 第 42 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚丙烯超级静音排水管、De50 4. 连接形式:橡胶密封圈承插连接,含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求灌进行灌水试验 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	305.55			
4	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 规格、压力等级:内外热镀锌钢管、DN100 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求灌进行灌水试验 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	7.9			
5	031004006001	大便器	1. 名称:蹲便器(包括配套五金) 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	组	308			
6	031004006002	大便器	1. 名称:坐便器(包括配套五金) 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安
装工程

标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项
目

第 43 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031004014001	给、排水附（配）件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 材质: 304不锈钢 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	157			
8	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 含相应焊接法兰片安装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	2			
9	031002003014	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	79			
10	031002003015	套管	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100 3. 含预留洞及堵洞 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	133			
11	031002003016	套管	1. 止水翼环安装 2. 规格:DN50 3. 含预留洞、止水翼环安装及堵洞 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	400			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安装工程

标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目

第 44 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
12	031002003017	套管	1. 止水翼环安装 2. 规格:DN100 3. 含预留洞、止水翼环安装及堵洞 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	395			
13	031201001005	管道刷油	1. 名称:管道刷色环 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:黄棕色调和漆两道 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	2.73			
		分部小计						
		消防工程						
		消火栓系统						
1	031006015002	水箱	1. 名称:消防水箱 2. 材质、类型:装配式304不锈钢水箱 3. 尺寸:4m*3m*2.5m 4. 型号、规格:有效容积18m3 5. 包含内人梯、外人梯、人孔、通气管、液位计、防止旋流器等配套附件 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	1			
2	031208001001	设备绝热	1. 绝热材料品种:闭孔橡塑泡沫 2. 绝热厚度:35mm 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m3	2.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项 目 第 45 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管、DN100 3. 连接形式:沟槽连接, 含管件安装 4. 压力试验及冲洗设计要求:按规范要求压力试验及冲洗 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	203.43			
4	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管、DN65 3. 连接形式:沟槽连接, 含管件安装 4. 压力试验及冲洗设计要求:按规范要求压力试验及冲洗 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	21.72			
5	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管、DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按规范要求压力试验及冲洗 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	0.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项 目 第 46 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格:SC16B65Z-J 3. 1000*700*160箱,内配DN65消火栓一个, DN65, L=25m 衬胶水带一条, Φ19mm水枪一支, 30m 消防软管卷盘一套 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	套	24			
7	030901010002	室内消火栓	1. 名称:试验消火栓 2. 型号、规格:SG24A65-J 3. 800*650*240箱,内配DN65消火栓一个, DN65, L=25m 衬胶水带一条, Φ19mm水枪二支, 压力表 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	套	1			
8	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	具	54			
9	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 包含法兰安装 4. 其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项
装工程 目 第 47 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 包含法兰安装 4. 其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范	个	1			
11	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称:流量开关 2. 规格、压力等级:DN100 3. 包含法兰安装 4. 其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范	个	1			
12	031003003005	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 包含法兰安装 4. 其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范	个	12			
13	031003003006	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 包含法兰安装 4. 其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范	个	5			
14	031003001021	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	1			
15	031002003018	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项 目 第 48 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	031002003019	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN150 3. 含预留洞及堵洞 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	21			
17	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:硬质聚氨酯泡沫塑料 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:DN100 4. 其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范	m3	0. 07			
18	031208007003	防潮层、保护层	1. 名称:保护层 2. 材料:玻璃丝布 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	2. 97			
19	031201001006	管道刷油	1. 名称:管道刷色环 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:白色调和漆两道 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	0. 31			
20	031201001007	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆两道 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	73. 47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项 目 第 49 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	031201001008	管道刷油	1. 名称:管道防腐 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:三油二布 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	5.63			
22	031002002005	管道抗震支架	1. 名称:管道双向抗震支架 2. 管道规格:DN100 3. 抗震支架规格及其配件满足设计要求及规范规定	套	14			
23	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支吊架 2. 管架形式:详见图集03S402 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	kg	116.99			
24	031201003005	金属结构刷油	1. 名称:管道支吊架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:涂红丹防锈漆两道, 调和漆两道 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	kg	116.99			
25	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称:消火栓灭火系统调试 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	点	25			
		喷淋系统						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安
装工程

标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项
目

第 50 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管、DN100 3. 连接形式:沟槽连接, 含管件安装 4. 压力试验及冲洗设计要求:按规范要求压力试验及冲洗 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	43.11			
2	031003003007	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 包含法兰安装 4. 其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范	个	1			
3	031003003008	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 包含法兰安装 4. 其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范	个	1			
4	031003003009	焊接法兰阀门	1. 名称:流量开关 2. 规格、压力等级:DN100 3. 包含法兰安装 4. 其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范	个	1			
5	031002003020	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项 第 51 页 共 58 页
装工程 目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031002003021	套管	1. 名称、类型:钢 套管 2. 规格:DN150 3. 含预留洞及堵洞 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集 等	个	6			
7	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种: 硬质聚氨酯泡沫塑 料 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:DN100 4. 其他未尽事宜详 见招标文件、设计 图纸及相关规范	m3	0.24			
8	031208007004	防潮层、保护层	1. 名称:保护层 2. 材料:玻璃丝布 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集 等	m2	9.87			
9	031201001009	管道刷油	1. 名称:管道刷色 环 2. 涂刷遍数、漆膜 厚度:白色调和漆 两道 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集 等	m2	0.13			
10	031201001010	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 涂刷遍数、漆膜 厚度:红色调和漆 两道 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集 等	m2	18.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项 第 52 页 共 58 页
装工程 目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	031201001011	管道刷油	1. 名称:管道防腐 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:三油二布 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	1.18			
12	031002002006	管道抗震支架	1. 名称:管道双向抗震支架 2. 管道规格:DN100 3. 抗震支架规格及其配件满足设计要求及规范规定	套	3			
13	031002001004	管道支架	1. 名称:管道支吊架 2. 管架形式:详见图集03S402 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	kg	17.4			
14	031201003006	金属结构刷油	1. 名称:管道支吊架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:涂红丹防锈漆两道,调和漆两道 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	kg	17.4			
		火灾自动报警系统						
1	030904009001	区域报警控制箱	1. 名称:区域型火灾报警控制器 2. 规格:甲方自定 3. 安装方式:落地安装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项 第 53 页 共 58 页
装工程 目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:接线端子箱 2. 规格: 甲方自定 3. 安装形式: 底距地2.5米 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	6			
3	030411003003	桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格、型号:100*50mm 3. 含桥架支吊架 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	37.69			
4	031201003007	金属结构刷油	1. 名称:桥架支吊架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:涂红丹防锈漆两道,灰色调和漆两道 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	kg	17.71			
5	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	218.96			
6	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	1700.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项
装工程 目 第 54 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030413002004	凿 (压)槽	1. 名称:剔槽 2. 含切割、剔槽、恢复等 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	228.6			
8	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号: NH-BV-2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:管内穿线 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	779.32			
9	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号: NH-BV-1.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:管内穿线 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	2354.58			
10	030411004019	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 型号:NH-RVS-2*1.5mm ² 3. 敷设方式:管内穿线 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	309.78			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目
装工程目第 55 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
11	030411004020	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 型号:ZN-KVV-4*1.5mm2 3. 敷设方式:管内穿线 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m	225.63			
12	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:总线短路隔离器 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	6			
13	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	6			
14	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 规格:甲方自定 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	202			
15	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾报警扬声器 2. 规格:甲方自定 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项 目 第 56 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格: 甲方自定 3. 安装形式: 底边距地2.5米 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	18			
17	030904003001	按钮	1. 名称:手动火灾报警装置 2. 规格: 甲方自定 3. 安装形式: 底边距地1.2米 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	18			
18	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓启泵按钮 2. 规格: 甲方自定 3. 安装形式: 底边距地1.2米 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	25			
19	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	个	281			
20	030408008003	防火堵洞	1. 名称:桥架防火封堵 2. 桥架规格:100*75mm 3. 包含:防火堵料、凿洞 4. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	处	9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项
装工程 目 第 57 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	030905001001	自动报警系统调试	1. 自动报警系统调试 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	项	1			
		分部小计						
		通风排烟工程						
1	030404033001	风扇	1. 名称:工程塑料壁式排风机自带自垂百叶 2. 型号:BLB-30 3. 规格:风量:1000 m3/h, 风压:60Pa, 功率:0. 055W, 噪声:49dB (A), 220V 4. 安装方式:壁装 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	156			
2	030404033002	风扇	1. 名称:工程塑料壁式排风机自带自垂百叶 2. 型号:BLB-35 3. 规格:风量:2280 m3/h, 风压:55Po. 功率:0. 10KW, 噪声:66dB (A), 220V 4. 安装方式:壁装 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	台	2			
3	03B001	挡烟垂壁	1. 名称:600m高挡烟垂壁 2. 材质:8mm厚防火玻璃 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集等	m2	3. 84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安装工程

标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安装工程 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数 量		暂 估(元)		确 认(元)		差 额 ± (元)		备 注
			暂 估	确 认	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
1	空气源热泵热水机组 制热量145kW,最大输入功率(用于配电)48.6kW,名义产水量3123L/h,尺寸2226*1650*225mm,净重量1513Kg,空气源热泵热水机组性能系数(COP)为6.0	组	2		180000	360000					
2	成品不锈钢生活热水箱 5000*3500*2000mm(H),装配式304不锈钢水箱	个	1		25000	25000					
3	热水供水变频增压泵 流量:15.6m3/h,扬程:23m,功率15kw,380V,一用一备	台	2		15000	30000					
4	空气能循环泵 流量:60m3/h,扬程:15m,功率40kw,380V,一用一备	台	2		10000	20000					
合 计						435000					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安装工程

标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安装工程 标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安装工程

标段：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称：焦作市第十二中学新建学生宿舍楼项目-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]