

招标工程量清单

招 标 人：焦作市中医院
(单位盖章)

造价咨询人：陕西瑞珂工程咨询有限责任公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：赵延兵
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：董非
(签字或盖章)

编 制 人：冯景
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：柳晓东
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2023年11月30日

复核时间：2023年11月30日

焦作市中医院中医优势专科综合楼建设项目
室内外二次装修工程及智能化工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造 价 咨 询 人：



(单位盖章)

年 月 日

焦作市中医院中医优势专科综合楼建设
项目室内外二次装修工程及智能化工程 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:




法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间: 2023年11月30日

复核时间: 2023年11月30日

总 说 明

项目名称：焦作市中医院中医优势专科综合楼建设项目室内外二次装修工程及智能化工程

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

焦作市中医院中医优势专科综合楼建设项目室内外二次装修工程及智能化工程，建设地点位于焦作市人民路与新丰二街交叉口东北角焦作市中医院人民院区院内。综合楼地上十一层，地下一层，框架-剪力墙结构。主要施工内容包括：一层门诊大厅、名医诊室、会客厅、卫生间及公共部分装饰装修，一至十层护士站装饰装修，六层重症监护室装饰装修，VIP 病房装饰装修，特色病房排风系统，智能化工程，楼体 logo 及亮化工程，导视系统安装，窗帘、壁柜、医疗柜安装等。

二、编制依据

1、中新合创建集团有限公司设计的施工图。

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）等。

3、增值税税率执行建办标函〔2019〕193 号文，按 9%计取。

4、国家和省现行有关政策、计价相关文件、解释等。

三、其他事项说明

1、工程量清单中描述的砂浆、混凝土均为预拌砂浆和预拌混凝土，运距自行考虑。

2、含有暂列金额、专业工程暂估价及材料（工程设备）暂估价。具体内容如下：

装饰工程包括：暂列金额 50 万元，专业工程暂估价 420 万元，其中：导视系统 180 万元，窗帘 100 万元，壁柜、医疗柜 140 万元。

楼体亮化工程包括专业工程暂估价：楼体 logo 制作安装 40 万元。

材料（工程设备）暂估价 3,918,924.97 元。

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内给水 2. 材质、规格:PPR塑料管DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5. 其他不足之处详见图纸及规范	m	87.5			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内给水 2. 材质、规格:PPR塑料管DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5. 其他不足之处详见图纸及规范	m	72.08			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内给水 2. 材质、规格:PPR塑料管DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5. 其他不足之处详见图纸及规范	m	5.2			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内给水 2. 材质、规格:PPR塑料管DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5. 其他不足之处详见图纸及规范	m	1.5			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:水表 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其他不足之处详见图纸及规范	个	1			
6	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其他不足之处详见图纸及规范	个	1			
7	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其他不足之处详见图纸及规范	个	1			
8	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他不足之处详见图纸及规范	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031004007001	小便器	1. 材质:挂式小便器(成套) 2. 含感应开关 3. 其他不足之处详见图纸及规范	组	2			
10	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器(成套) 2. 含感应开关 3. 其他不足之处详见图纸及规范	组	3			
11	031004006002	大便器	1. 名称:连体坐便器(成套) 2. 含角阀、软管等配件 2. 其他不足之处详见图纸及规范	组	1			
12	031004004001	洗涤盆	1. 材质:拖布池(成套) 2. 其他不足之处详见图纸及规范	组	1			
13	031004003001	洗脸盆	1. 成品台上式洗脸盆 2. 冷热水龙头 3. 其他不足之处详见图纸及规范	组	13			
		VIP病房						
14	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内给水 2. 材质、规格:PPR塑料管DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5. 其他不足之处详见图纸及规范	m	100.8			
15	031004006003	大便器	1. 名称:连体坐便器(成套) 2. 含角阀、软管等配件 2. 其他不足之处详见图纸及规范	组	16			
16	031004003002	洗脸盆	1. 成品台上式洗脸盆 2. 冷热水龙头 3. 其他不足之处详见图纸及规范	组	16			
17	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:淋浴器(成套) 2. 其他不足之处详见图纸及规范	套	16			
18	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内排水 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水塑料管DN50 4. 其他不足之处详见图纸及规范	m	38.4			
		措施项目						
19	031301017002	脚手架搭拆	施工用各种脚手架,自行考虑	项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合计					

主要材料价格表

工程名称：给排水工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	03012731	膨胀螺栓	M6~12*50~120	套			
2	03072559	大便器排水接头		个			
3	13350115	防水密封胶		支			
4	13350157	聚四氟乙烯生料带	宽20	m			
5	34110103	电		kW·h			
6	03070123	混合冷热水龙头		个			
7	03072609	双管成品淋浴器 (含固定件)		套			
8	17250257@1	PPR塑料给水管	公称外径32mm以内	m			
9	17250257@6	PPR塑料给水管	公称外径63mm以内	m			
10	17250299@1	PVC-U排水塑料管	公称外径50mm以内	m			
11	18090162@3	室内塑料给水管热熔管件	公称外径63mm以内	个			
12	18090162@4	室内塑料给水管热熔管件	公称外径32mm以内	个			
13	18090232	室内塑料排水管粘接管件	公称外径50mm以内	个			
14	19000316	螺纹阀门	公称直径15mm以内	个			
15	19000316@2	蝶阀	公称直径50mm以内	个			
16	21090101	洗脸盆		个			
17	21130301	成品拖布池		套			
18	21150131@1	瓷蹲式大便器	感应式	个			
19	21170101@1	挂式小便器	感应式	个			
20	24010206	螺纹水表	公称直径15mm以内	个			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		整个项目							
1	03B001	智能化工程	焦作市中医院中医优势专科综合楼建设项目智能化工程（详见招标文件）	项	1				
		措施项目							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：智能化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合计					

主要材料价格表

工程名称：智能化工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	BCCLF8	智能化工程		项			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：智能化工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：智能化工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六层重症监护室安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		暖通空调						
1	030701003001	空调器	1. 送风量6000CMH, 新风量1000CMH, 制冷量35KW, 制热量40KW, 再热量10KW, 加湿量5KG/H, 机外余压800Pa, 含恒温恒湿机组自控系统 2. 其他不足之处详见图纸及规范	台	1			
2	030701004001	风机盘管	1. 排风机组, 额定风量: 1000CMH 2. 其他不足之处详见图纸及规范	台	2			
3	030702002001	净化通风管道	1. 镀锌风管, 厚0.6mm 2. 其他不足之处详见图纸及规范	m2	220			
4	031208003001	通风管道绝热	1. 通风管道橡塑保温, 25mm厚, B1级 2. 其他不足之处详见图纸及规范	m2	220			
5	030701004002	风机盘管	1. 高效过滤送风单元, 额定风量: 1000CMH 2. 其他不足之处详见图纸及规范	台	4			
6	030701004003	风机盘管	1. 高效过滤送风单元, 额定风量: 500CMH 2. 其他不足之处详见图纸及规范	台	5			
7	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 顶回排风口, 400*400mm, 带过滤器 2. 其他不足之处详见图纸及规范	个	6			
8	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 侧回排风口, 300*400mm, 带过滤器 2. 其他不足之处详见图纸及规范	个	6			
9	031001001001	镀锌钢管	1. 镀锌钢管, DN40 2. 其他不足之处详见图纸及规范	m	40			
		强弱电						
		强电						
10	030404017005	配电箱	1. 楼层总配电箱AP 2. 暗装 3. 包含箱内各种断路器及开关等电气元件 3. 其他不足之处详见图纸及规范	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030404017006	配电箱	1. 机组配电箱AM 2. 暗装 3. 包含箱内各种断路器及开关等电气元件 3. 其他不足之处详见图纸及规范	台	1			
12	030404017007	配电箱	1. 照明配电箱AL 2. 暗装 3. 包含箱内各种断路器及开关等电气元件 3. 其他不足之处详见图纸及规范	台	2			
13	030404017008	配电箱	1. 床位配电箱 2. 暗装, 含8KVA隔离变压器 3. 包含箱内各种断路器及开关等电气元件 3. 其他不足之处详见图纸及规范	台	2			
14	030404017009	配电箱	1. UPS电源 2. 额定功率64KVA, 可靠运行时间不低于4H, 满足业主使用要求 4. 其他不足之处详见图纸及规范	台	1			
15	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱LEB 2. 其他不足之处详见图纸及规范	台	1			
16	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED平板灯具 2. 规格: 600*300mm 3. 其他不足之处详见图纸及规范	套	5			
17	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED平板灯具 2. 规格:1200*300 3. 其他不足之处详见图纸及规范	套	15			
18	030404034014	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 其他不足之处详见图纸及规范	个	7			
19	030404034015	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 其他不足之处详见图纸及规范	个	2			
20	030404035012	插座	1. 名称:二三孔插座 2. 其他不足之处详见图纸及规范	个	16			
21	030404035013	插座	1. 名称:防水插座 2. 其他不足之处详见图纸及规范	个	3			
22	030411004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZR-BV2.5mm ² 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	600			
23	030411004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZR-BV4mm ² 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	320			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030411004016	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BVR6 3.其他不足之处详见图纸及规范	m	50			
25	030409002001	接地母线	1.名称:镀锌扁钢接地 2.其他不足之处详见图纸及规范	m	35			
26	030411001009	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.其他不足之处详见图纸及规范	m	400			
27	030411001010	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG32 3.规格:DN32mm 4.配置形式:暗配 5.其他不足之处详见图纸及规范	m	150			
28	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJV 5*16 3.规格:35mm ² 以下 4.其他不足之处详见图纸及规范	m	30			
29	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJV 5*25 3.规格:35mm ² 以下 4.其他不足之处详见图纸及规范	m	30			
30	030411003002	桥架	1.名称:密闭防火型桥架 2.规格:200x200, 含支吊架 3.其他不足之处详见图纸及规范	m	30			
		门禁						
31	030503003001	门禁主机	1.名称:门禁主机 2.其他不足之处详见图纸及规范	台	1			
32	030503003002	门禁分机	1.名称:门禁分机 2.7寸彩色屏 3.其他不足之处详见图纸及规范	台	2			
33	030507006001	出入口控制设备	1.名称:电控锁 2.其他不足之处详见图纸及规范	台	2			
34	030404017010	配电箱	1.专用电源机箱(国产) 2.暗装 3.包含箱内各种断路器及开关等电气元件 4.其他不足之处详见图纸及规范	台	1			
35	030904003001	按钮	1.名称:出门按钮 2.规格:K86 3.其他不足之处详见图纸及规范	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030411004017	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:RVV4*1.0 3.其他不足之处详见图纸及规范	m	60			
37	030411004018	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:RVV2*1.0 3.其他不足之处详见图纸及规范	m	30			
38	030505005001	射频同轴电缆	1.名称:管内穿线 2.型号:SYV-75-5 3.其他不足之处详见图纸及规范	m	50			
39	030411001011	配管	1.名称:配管 2.材质:KBG20 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.其他不足之处详见图纸及规范	m	30			
		电话网络						
40	030502012001	信息插座	1.名称:双口网络电话插座 2.其他不足之处详见图纸及规范	块	2			
41	030502012002	信息插座	1.名称:双口网络插座 2.其他不足之处详见图纸及规范	块	2			
42	030502012003	信息插座	1.名称:电话插座 2.其他不足之处详见图纸及规范	块	2			
43	030501009001	路由器	1.名称:无线WIFI 2.其他不足之处详见图纸及规范	套	1			
44	030502005001	双绞线缆	1.名称:UTP-CAT6 2.其他不足之处详见图纸及规范	m	200			
45	030411001012	配管	1.名称:配管 2.材质:KBG20 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.其他不足之处详见图纸及规范	m	80			
		背景音乐系统						
46	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:天花喇叭 2.功率:100V 6W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他不足之处详见图纸及规范	个	9			
47	031101048001	数字公务设备	1.名称:DVD播放器 2.规格:系统+ESS解码,超强纠错功能,可播DVD/MP3/SVCD/CD/VCD 3.其他不足之处详见图纸及规范	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	031101048002	数字公务设备	1.名称:合并功放器 2.规格:360W(3路话筒控制、2线辅助输入、4路分区独立控制) 3.其他不足之处详见图纸及规范	套	1			
49	031101048003	数字公务设备	1.名称:分区矩阵 2.规格:2路输入(1路背景音乐、1路消防信号),10路输出,10路消防报警触发信号输入输出 3.其他不足之处详见图纸及规范	套	1			
50	031101048004	数字公务设备	1.名称:分区寻呼器 2.规格:分区寻呼,2路话筒输入,2线路输入、内置钟声提示、具有静音功能,具有遥控接口可实现级联功能 3.其他不足之处详见图纸及规范	套	1			
51	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:音量控制模块 2.规格:音量控制模块(带强切) 100V 30W 3.其他不足之处详见图纸及规范	个	8			
52	030501005001	插箱、机柜	1.名称:机柜 2.规格:20U,高度1200mm 3.其他不足之处详见图纸及规范	台	1			
53	030501005002	插箱、机柜	1.名称:强切电源 2.其他不足之处详见图纸及规范	台	1			
54	030411004019	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:RVV4*1.0 3.其他不足之处详见图纸及规范	m	60			
55	030411004020	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:RVV2*1.0 3.其他不足之处详见图纸及规范	m	80			
56	030411001013	配管	1.名称:配管 2.材质:KBG20 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.其他不足之处详见图纸及规范	m	100			
		视频监控系统						
57	030507008001	监控摄像设备	1.类型:半球摄像头 2.其他不足之处详见图纸及规范	台	8			
58	030507008002	监控摄像设备	1.名称:硬盘录像机 2.类别:16路+8T 3.其他不足之处详见图纸及规范	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	080606002001	监视器(屏、墙)	1.名称:液晶监视器 2.21寸 3.其他不足之处详见图纸及规范	台	1			
60	080609002001	计算机终端	1.名称:操作终端电脑 2.其他不足之处详见图纸及规范	台	1			
61	030502005002	双绞线缆	1.名称:六类网线 2.规格:UTP-CAT6 3.其他不足之处详见图纸及规范	m	160			
62	030411001014	配管	1.名称:配管 2.材质:KBG20 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.其他不足之处详见图纸及规范	m	100			
		呼叫系统						
63	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1.护士呼叫主机 2.其他不足之处详见图纸及规范	台	1			
64	030904014002	消防广播及对讲电话主机(柜)	1.护士呼叫分机 2.其他不足之处详见图纸及规范	台	6			
65	030411004021	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:RVV4*1.0 3.其他不足之处详见图纸及规范	m	95			
66	030411001015	配管	1.名称:配管 2.材质:KBG20 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.其他不足之处详见图纸及规范	m	35			
67	030404017011	配电箱	1.主控箱 2.含接线端子等其他零星构件 3.其他不足之处详见图纸及规范	台	1			
68	030411003003	桥架	1.名称:电缆桥架 2.规格:200x200,含支吊架 3.其他不足之处详见图纸及规范	m	20			
		给排水						
69	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内给水 2.材质、规格:PPR塑料管DN110 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5.其他不足之处详见图纸及规范	m	30			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内给水 2. 材质、规格:PPR塑料管DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5. 其他不足之处详见图纸及规范	m	60			
71	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内给水 2. 材质、规格:PPR塑料管DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5. 其他不足之处详见图纸及规范	m	30			
72	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内给水 2. 材质、规格:PPR塑料管DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5. 其他不足之处详见图纸及规范	m	10			
73	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内给水 2. 材质、规格:PPR塑料管DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5. 其他不足之处详见图纸及规范	m	40			
74	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其他不足之处详见图纸及规范	个	4			
75	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其他不足之处详见图纸及规范	个	1			
76	031004003003	洗脸盆	1. 感应式洗手盆, 规格样式甲方自定 2. 含感应器, 角阀, 软管, 支架等配件 3. 其他不足之处详见图纸及规范	组	3			
77	031004006004	大便器	1. 名称:蹲式大便器(成套) 2. 含感应器, 角阀, 软管, 支架等配件 3. 其他不足之处详见图纸及规范	组	1			
78	031004004002	洗涤盆	1. 材质:污物洗涤槽(成套) 2. 含感应器, 角阀, 软管, 支架等配件 3. 其他不足之处详见图纸及规范	组	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:不锈钢地漏 2. 规格、类型:DN50 3. 其他不足之处详见图纸及规范	组	1			
80	031006012001	热水器、开水炉	1. 快热型小厨宝 2. 其他不足之处详见图纸及规范	台	4			
81	031002001001	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 其他不足之处详见图纸及规范	kg	100			
		医气						
82	031008003001	气体报警箱	1. 气体报警箱, 三气 2. 其他不足之处详见图纸及规范其	台	1			
83	031008003002	医气阀门箱	1. 医气阀门箱, 三气 2. 其他不足之处详见图纸及规范	台	1			
84	031001004001	铜管	1. 脱脂紫铜管, $\varnothing 8*1.0$ 2. 其他不足之处详见图纸及规范	m	80			
85	031001004002	铜管	1. 脱脂紫铜管, $\varnothing 10*1.0$ 2. 其他不足之处详见图纸及规范	m	80			
86	031001004003	铜管	1. 脱脂紫铜管, $\varnothing 15*1.0$ 2. 其他不足之处详见图纸及规范	m	50			
87	031001001002	镀锌钢管	1. 镀锌钢管, DN20 2. 其他不足之处详见图纸及规范	m	80			
88	031001001003	镀锌钢管	1. 镀锌钢管, DN25 2. 其他不足之处详见图纸及规范	m	50			
89	030411001016	配管	1. JDG管, DN20 2. 其他不足之处详见图纸及规范	m	50			
90	030411004022	配线	1. RVV2x1.0 2. 其他不足之处详见图纸及规范	m	100			
91	03B001	悬挑设备柱	1. 名称: 悬挑设备柱 2. 参数要求: 不间断配电端口、正负压气道端口 3. 满足建设单位使用要求	台	6			
		措施项目						
92	031301017005	脚手架搭拆	施工用各种脚手架, 自行考虑	项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：六层重症监护室安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：六层重症监护室安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：六层重症监护室安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：六层重症监护室安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：六层重症监护室安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：六层重症监护室安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：六层重症监护室安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合计					

主要材料价格表

工程名称：六层重症监护室安装工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01210113	角钢	50*5以内	kg			
2	01290534	镀锌薄钢板	δ 0.6	m ²			
3	15130197@1	橡塑板	厚度25mm, B1级	m ³			
4	17030155	JDG管	外径20mm	m			
5	17250257@7	PPR塑料给水管	公称外径125mm以内	m			
6	28110000@2	电力电缆WDZB-YJV 5*25		m			
7	29010106@1	密闭防火型桥架	200x200	m			
8	补充主材002@1	高效过滤送风单元	额定风量：1000CMH	台			
9	补充主材002@2	高效过滤送风单元	额定风量：500CMH	台			
10	补充主材002@3	排风机组	额定风量：1000CMH	台			
11	补充主材003	气体报警箱，三气		台			
12	补充主材003@1	医气阀门箱，三气		台			
13	补充主材005@1	楼层总配电箱AP	含箱内断路器等	台			
14	补充主材006	消防广播及对讲电话主机(柜)		台			
15	补充主材010	门禁主机		台			
16	补充主材012@1	半球摄像头		台			
17	补充主材015@1	床位配电箱	含8KVA隔离变压器、含箱内断路器等	台			
18	补充主材019@1	护士呼叫分机		台			
19	补充主材023@1	硬盘录像机	16路+8T	台			
20	补充主材025@1	操作终端电脑		台			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：六层重症监护室安装工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：六层重症监护室安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六层重症监护室装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		装修部分						
1	011103001014	橡胶板楼地面	1、2厚PVC卷材面层 (专用粘胶剂粘贴) 2、涂刷界面剂,3mm厚 水泥自流平 3、20厚1:3水泥砂浆找 平层 4、200厚C30混凝土垫 层 5、现浇钢筋混凝土楼 板 6、其他不足之处详见 图纸及规范	m ²	151			
2	011105004004	塑料板踢脚线	1、PVC卷材踢脚线,高 度100mm 2、专用胶粘合 3、墙面与地面R40造型 4、墙面基层 5、其他不足之处详见 图纸及规范	m ²	14.93			
3	011207001051	墙面装饰板	双面无机预涂板隔断 1、接缝处防霉硅酮密 密封胶处理 2、双面6mm厚无机预涂 板饰面粘贴 3、双面10mm厚硅酸钙 板 4、75系列轻钢龙骨骨 架 5、其他不足之处详见 图纸及规范	m ²	372.78			
4	011207001052	墙面装饰板	单面无机预涂板隔断 1、接缝处防霉硅酮密 密封胶处理 2、6mm厚无机预涂板饰 面粘贴 3、12mm厚硅酸钙板 4、75系列轻钢龙骨骨 架 5、其他不足之处详见 图纸及规范	m ²	400.9			
5	011502001001	金属装饰线	1.名称:不锈钢护角 2.部位:阳角 3.做法:50*50*1.2mm厚 304#拉丝不锈钢 4.其他不足之处详见图 纸及规范	m	76.74			
6	011503005001	金属靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格 :不锈钢防撞带200mm 2.不详之处详见图纸及 相关规范 3.其他不足之处详见图 纸及规范	m	93.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011302001030	吊顶天棚	无机预涂板吊顶 1、6mm无机预涂板 2、10mm厚硅酸钙板 3、60系列配套轻钢龙骨 4、吊杆及螺栓间距≤1200mm 5、建筑楼板 6、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	150			
8	01B004	吊顶检修口	1.名称:吊顶检修口 2.规格:500*500mm 3.材质:铝合金 4.其他不足之处详见图纸及规范	个	5			
9	01B005	墙体管道检修口	1.名称:按开式铝合金墙体管道检修口 2.规格:200×200mm,铝合金检修口 3.其他不足之处详见图纸及规范	个	2			
10	010810004001	窗帘盒	1.名称:窗帘盒 2.18mm厚阻燃胶合板+4mm厚铝塑板 3.接缝处采用防霉密封胶处理 4.其他不足之处详见图纸及规范	m ²	26.49			
11	010802001001	成品医用钢制单开门	成品医用钢制单开门 1.成品医用钢制单开门 2.900*2100 3.含门套 4.含合页、门锁、门吸等五金 5.不详之处详见图纸及相关规范 6.其他不足之处详见图纸及规范	m ²	13.23			
12	010805001001	电子感应门	单扇电动平移密封门 1.单扇电动平移密封门 2.1500*2100 3.含门套 4.含五金等配套 5.其他不足之处详见图纸及规范	m ²	6.3			
13	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	气密窗 1.窗代号及洞口尺寸:C1012,C1212,C1812,C2012 2.玻璃、边框:10mm钢化玻璃+1.2mm不锈钢包边 3.含五金等配套 4.其他不足之处详见图纸及规范	m ²	14.88			
14	01B006	传递窗	不锈钢传递窗 1.窗代号及洞口尺寸:600*600*600 2.含五金等配套 3.其他不足之处详见图纸及规范	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
15	01B007	拉帘导轨	1. 拉帘导轨 2. 其他不足之处详见图纸及规范	套	6				
16	01B008	输液导轨	1. 输液导轨 2. 其他不足之处详见图纸及规范	套	6				
		措施项目							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：六层重症监护室装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：六层重症监护室装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：六层重症监护室装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：六层重症监护室装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：六层重症监护室装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：六层重症监护室装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：六层重症监护室装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合计					

主要材料价格表

工程名称：六层重症监护室装修工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	05090161@2	10mm厚硅酸钙板		m2			
2	05090161@3	12mm厚硅酸钙板		m2			
3	09190101@1	10mm厚硅酸钙板		m2			
4	10010116	镀锌轻钢龙骨	75mm*40mm	m			
5	10010121	镀锌轻钢龙骨	75mm*50mm	m			
6	10010202	轻钢龙骨不上人型 (平面)300*300		m2			
7	11010201@1	单扇电动平移密封门		m2			
8	11030121@1	成品医用钢制单开门		m2			
9	11090236@1	气密窗	10mm钢化玻璃 +1.2mm不锈钢包边	m2			
10	11370171	不锈钢玻璃门传感装置		套			
11	12030111	不锈钢角线	50*50*1.2	m			
12	13330151@1	PVC卷材地面	2mm	m2			
13	14410251	氯丁橡胶胶粘剂		kg			
14	BCCLF13	拉帘导轨		套			
15	BCCLF16	输液导轨		套			
16	BCCLF24	不锈钢防撞带 200mm		m			
17	BCCLF3	传递窗	600*600*600	个			
18	BCCLF7	吊顶检修口	500*500	个			
19	80210561	预拌混凝土	C30	m3			
20	80010751@1	1:3水泥砂浆	DP M15	m3			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：六层重症监护室装修工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：六层重症监护室装修工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：楼体亮化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030411001006	配管	1. 电线配管，明配 2. 材质：聚碳酸酯线管DN20 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	6995			
2	030411001007	配管	1. 电线配管，明配 2. 材质：不锈钢管DN20 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	2801			
3	030404017004	配电箱	1. 配电箱 2. 不锈钢材质，含箱内各种断路器、开关等电气元件 3. 其他不足之处详见图纸及规范	台	2			
4	030412004016	装饰灯	1. 防水硬条灯 2. 动态分段控制，低压安全型，光衰时间不低于5年 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	2444			
5	030412004017	装饰灯	1. 洗墙灯 2. 低压安全型，光衰时间不低于5年 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	545			
6	030411004011	配线	1. 名称：管内穿线 2. 型号：WDZB-BZY-3*4 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	2801			
7	030411004012	配线	1. 名称：管内穿线 2. 型号：WDZB-BZY-2*4 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	6102			
8	030404034013	照明开关	1. 防水开关 2. 其他不足之处详见图纸及规范	个	69			
		措施项目						
9	031301017003	脚手架搭拆	施工用各种脚手架，自行考虑	项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：楼体亮化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：楼体亮化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	400000		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	400000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：楼体亮化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：楼体亮化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	楼体logo		400000			
	合计		400000			

计日工表

工程名称：楼体亮化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：楼体亮化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：楼体亮化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合计					

主要材料价格表

工程名称：楼体亮化工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	03010358	木螺钉	d4*65	10个			
2	03012877	塑料胀管	φ6~8	个			
3	03131301	冲击钻头	φ6~8	个			
4	03131987	锡基钎料		kg			
5	17190111	金属软管	D15	m			
6	18150479	金属软管接头	DN15	个			
7	18250139	镀锌钢管卡子	DN20	个			
8	28030637	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm ²	m			
9	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm ²	m			
10	29060431	难燃塑料管卡子	20	个			
11	29060503	难燃塑料管接头	20	个			
12	29090211	铜接线端子	20A	个			
13	29090407	塑料接线柱双线		个			
14	29170203	镀锌地线夹	20	套			
15	补充材料001	不锈钢配电箱	含箱内断路器等	台			
16	17030103@1	镀锌钢管	公称直径DN≤20	m			
17	26010101@1	防水开关	跷板开关 明装	只			
18	28031431@1	WDZB-BZY-3*4	铜芯 导线截面 ≤4mm ²	m			
19	28031431@2	WDZB-BZY-2*4	铜芯 导线截面 ≤4mm ²	m			
20	29060143@1	聚碳酸酯线管 DN20	外径20mm	m			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：楼体亮化工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：楼体亮化工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1F						
1	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:200*100 3. 其他:桥架支撑架制作安装 4. 其他不足之处详见图纸及规范	m	86.59			
2	030404017001	配电箱	1. 配电箱1AL 2. 暗装 3. 包含箱内各种断路器及开关等电气元件 4. 其他不足之处详见图纸及规范	台	1			
3	030404017002	配电箱	1. 服务站配电箱2AL 2. 暗装 3. 包含箱内各种断路器及开关等电气元件 4. 其他不足之处详见图纸及规范	台	1			
4	030404017003	配电箱	1. 配电箱1ALC 2. 暗装 3. 包含箱内各种断路器及开关等电气元件 4. 其他不足之处详见图纸及规范	台	1			
5	030411001001	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗配 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	2817.3			
6	030411001002	配管	1. 名称:SC50 2. 配置形式:暗配 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	443.7			
7	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB-BZY-3*2.5 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	1677			
8	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB-BZY-3*4 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	1140.3			
9	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB-BZY-5*16 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	82			
10	030411004004	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZB-BZY-3*4 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	1155			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030412004001	装饰灯	1. 暗装筒灯 2. 3寸 3. 其他不足之处详见图纸及规范	套	85			
12	030412004002	装饰灯	1. 暗装射灯 2. 3寸 3. 其他不足之处详见图纸及规范	套	29			
13	030412004003	装饰灯	1. 暗装筒灯 2. 4寸 3. 其他不足之处详见图纸及规范	套	376			
14	030412004004	装饰灯	1. 双头LED灯 2. 其他不足之处详见图纸及规范	套	151			
15	030412004005	装饰灯	1. 定制嵌入式LED灯带 2. 其他不足之处详见图纸及规范	m	45.3			
16	030412004006	装饰灯	1. 嵌入式600*600平板灯, 100W 2. 其他不足之处详见图纸及规范	套	16			
17	030412004007	装饰灯	1. LED暗藏灯带 2. 7000k 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	695.33			
18	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米, 暗装 4. 其他不足之处详见图纸及规范	个	4			
19	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米, 暗装 4. 其他不足之处详见图纸及规范	个	9			
20	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米, 暗装 4. 其他不足之处详见图纸及规范	个	21			
21	030404034004	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米, 暗装 4. 其他不足之处详见图纸及规范	个	6			
22	030404035001	插座	1. 名称:二、三眼插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:桌面安装 4. 其他不足之处详见图纸及规范	个	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030404035002	插座	1.名称:二、三眼插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.3米,暗装 4.其他不足之处详见图纸及规范	个	71			
24	030404035003	插座	1.名称:二、三眼防水插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.4米,暗装 4.其他不足之处详见图纸及规范	个	3			
25	030404035004	插座	1.名称:二、三眼插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3米,暗装 4.其他不足之处详见图纸及规范	个	1			
26	030404035005	插座	1.名称:二、三眼插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.2米,暗装 4.其他不足之处详见图纸及规范	个	7			
27	030404035006	插座	1.名称:二、三眼插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:地插 4.其他不足之处详见图纸及规范	个	12			
		2F						
		二层护士站						
28	030411001003	配管	1.名称:JDG20 2.配置形式:暗配 3.其他不足之处详见图纸及规范	m	83.8			
29	030411004005	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB-BZY-3*2.5 3.其他不足之处详见图纸及规范	m	45.3			
30	030411004006	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB-BZY-3*4 3.其他不足之处详见图纸及规范	m	38.5			
31	030412004008	装饰灯	1.双头LED灯 2.其他不足之处详见图纸及规范	套	18			
32	030412004009	装饰灯	1.暗装筒灯 2.4寸 3.其他不足之处详见图纸及规范	套	3			
33	030404034005	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3米,暗装 4.其他不足之处详见图纸及规范	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030404034006	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米, 暗装 4. 其他不足之处详见图纸及规范	个	1			
35	030404035007	插座	1. 名称:二、三眼插座 2. 规格:250V 10A 3. 桌面安装 4. 其他不足之处详见图纸及规范	个	20			
		VIP病房						
36	030411001004	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗配 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	1354			
37	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB-BZY-3*2.5 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	2425			
38	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB-BZY-3*4 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	444			
39	030412004010	装饰灯	1. 暗装筒灯 2. 3寸 3. 其他不足之处详见图纸及规范	套	184			
40	030412004011	装饰灯	1. 暗装筒灯 2. 4寸 3. 其他不足之处详见图纸及规范	套	16			
41	030412004012	装饰灯	1. 嵌入式600*600平板灯, 100W 2. 其他不足之处详见图纸及规范	套	8			
42	030412004013	装饰灯	1. LED暗藏灯带 2. 7000K 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	111.2			
43	030404034007	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米, 暗装 4. 其他不足之处详见图纸及规范	个	16			
44	030404034008	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米, 暗装 4. 其他不足之处详见图纸及规范	个	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030404034009	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米, 暗装 4. 其他不足之处详见图纸及规范	个	8			
46	030404034010	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米, 暗装 4. 其他不足之处详见图纸及规范	个	16			
47	030404035008	插座	1. 名称:二、三眼插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.3米, 暗装 4. 其他不足之处详见图纸及规范	个	32			
48	030404035009	插座	1. 名称:二、三眼防水插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.4米, 暗装 4. 其他不足之处详见图纸及规范	个	32			
49	030404035010	插座	1. 名称:二、三眼插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.2米, 暗装 4. 其他不足之处详见图纸及规范	个	16			
		护士站						
50	030411001005	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗配 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	754.2			
51	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB-BZY-3*2.5 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	407.7			
52	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB-BZY-3*4 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	346.5			
53	030412004014	装饰灯	1. 双头LED灯 2. 其他不足之处详见图纸及规范	套	162			
54	030412004015	装饰灯	1. 暗装筒灯 2. 4寸 3. 其他不足之处详见图纸及规范	套	27			
55	030404034011	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米, 暗装 4. 其他不足之处详见图纸及规范	个	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030404034012	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3米,暗装 4.其他不足之处详见图纸及规范	个	9			
57	030404035011	插座	1.名称:二、三眼插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3米,暗装 4.其他不足之处详见图纸及规范	个	180			
		措施项目						
58	031301017001	脚手架搭拆	施工用各种脚手架,自行考虑	项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：强电工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：强电工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：强电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：强电工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：强电工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：强电工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合计					

主要材料价格表

工程名称：强电工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	28030637	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm ²	m			
2	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm ²	m			
3	29090211	铜接线端子	20A	个			
4	29170203	镀锌地线夹	20	套			
5	17030103@1	JDG管	公称直径DN≤20	m			
6	17030103@2	SC钢管	公称直径DN≤50	m			
7	17030103@3	配电箱1AL		m			
8	17030103@4	配电箱1ALC		m			
9	17030103@5	配电箱2AL		m			
10	25000001@1	暗装筒灯 4寸	嵌入式筒灯 反射杯口径≤6英寸	套			
11	25000001@2	双头LED灯	嵌入式灯 双头斗胆灯	套			
12	25000001@4	嵌入式600*600平板灯		套			
13	25000001@6	暗装筒灯 3寸	嵌入式筒灯 反射杯口径≤3英寸	套			
14	26410171@1	二、三眼插座	电流=10A	套			
15	26410171@2	二、三眼防水插座	电流=10A	套			
16	28031431@5	WDZB-BZY-3*4		m			
17	28031431@6	WDZB-BZY-3*4		m			
18	28031431@7	WDZB-BZY-3*2.5		m			
19	28031431@8	WDZB-BZY-5*16		m			
20	29010106	电缆桥架	200*100	m			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：强电工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：强电工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医特色病房排风工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称: ϕ 250排风机组 2. 其他不足之处详见图纸及规范	台	10			
2	030703009001	排气罩	1. 排气罩, PP材质 2. 罩子尺寸 440*640mm, 三节管道, 旋转接头 3. 其他不足之处详见图纸及规范	个	40			
3	030702005001	塑料通风管道	1. PP排风管道, ϕ 250 2. 其他不足之处详见图纸及规范	m	65			
4	030702005002	塑料通风管道	1. PP排风管道, ϕ 90 2. 其他不足之处详见图纸及规范	m	88			
5	030703008001	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1. 排风百叶, 304不锈钢 ϕ 250 2. 其他不足之处详见图纸及规范	个	10			
6	030703005001	止回阀	1. 止回阀, ϕ 250 2. 其他不足之处详见图纸及规范	个	10			
7	030703006001	手动蝶阀	1. 手动蝶阀, ϕ 90 2. 其他不足之处详见图纸及规范	个	40			
8	030411001008	配管	1. 名称: JDG管 2. 规格: DN25 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	400			
9	030411004013	配线	1. 规格: ZR-BV-2.5mm ² 2. 其他不足之处详见图纸及规范	m	1200			
10	030413003001	打洞(孔)	1. 墙体开孔, ϕ 250 2. 其他不足之处详见图纸及规范	个	10			
		措施项目						
11	031301017004	脚手架搭拆	施工用各种脚手架, 自行考虑	项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中医特色病房排风工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中医特色病房排风工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：中医特色病房排风工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中医特色病房排风工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：中医特色病房排风工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中医特色病房排风工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：中医特色病房排风工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合计					

主要材料价格表

工程名称：中医特色病房排风工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01090121	圆钢	φ 10~14	kg			
2	01210113	角钢	50*5以内	kg			
3	02010109	橡胶板	δ 1~3	kg			
4	02270121	棉纱		kg			
5	03011765	六角螺栓带螺母	M6*75以下	10套			
6	03131987	锡基钎料		kg			
7	14030116	煤油		kg			
8	14030121	汽油	综合	kg			
9	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm ²	m			
10	29170205	镀锌地线夹	25	套			
11	BCCLF10	PP排风管道， φ 90		m			
12	BCCLF3	排气罩		个			
13	BCCLF6	墙体开孔， φ 250		个			
14	BCCLF8	PP排风管道， φ 250		m			
15	17030155	JDG管	外径25mm	m			
16	19070101@1	手动蝶阀， φ 90	周长≤800mm	个			
17	22410241@1	不锈钢百叶风口	周长≤900mm	个			
18	22530420@1	止回阀， φ 250	周长≤800mm	个			
19	28031431@1	绝缘电线	ZR-BV-2.5mm ²	m			
20	补充主材001	φ 250排风机组		台			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中医特色病房排风工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：中医特色病房排风工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1F						
		公用走道、门诊大厅						
1	011102001001	石材楼地面	ST-06中花白石材地面，环氧美缝剂勾缝 1、开缝、批胶，整体打磨抛光、结晶处理（石材表面加工的品种、颜色、及分缝见工程设计） 2、20厚花岗岩/大理石饰面（六面防护），石材铺装前宜刷防污剂、防碱背涂等处理 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4、素水泥浆一道 5、30厚C15混凝土垫层、找平层 6、现浇钢筋混凝土楼板 7、其他不足之处详见图纸及规范	m2	960.11			
2	011102001002	石材楼地面	ST-01米黄色石材地面，环氧美缝剂勾缝 1、开缝、批胶，整体打磨抛光、结晶处理（石材表面加工的品种、颜色、及分缝见工程设计） 2、20厚花岗岩/大理石饰面（六面防护），石材铺装前宜刷防污剂、防碱背涂等处理 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4、素水泥浆一道 5、30厚C15混凝土垫层、找平层 6、现浇钢筋混凝土楼板 7、其他不足之处详见图纸及规范	m2	172.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011108001001	石材零星项目	过门石，环氧美缝剂勾缝 1、开缝、批胶，整体打磨抛光、结晶处理（石材表面加工的品种、颜色、及分缝见工程设计） 2、20厚花岗岩/大理石饰面（六面防护），石材铺装前宜刷防污剂、防碱背涂等处理 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4、素水泥浆一道 5、30厚C15混凝土垫层、找平层 6、现浇钢筋混凝土楼板 7、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	11.79			
4	011302001001	吊顶天棚	纸面石膏板吊顶（上人吊顶） 1、抗菌涂料两遍 2、满刮2遍面层耐水腻子找平、面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板有此道工序） 4、错缝粘贴第二层板材，吊顶石膏板均为双层9.5mm厚纸面石膏板 5、板材用自攻螺丝与龙骨固定，间距≤200，螺钉距板边长边≥10短边≥15 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27或CB50X20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 7、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27或CB50X20，间距400，用挂件与承载龙骨联结 8、U型轻钢承载骨CB60x27或CB50X20，中距≤1200，用挂件与钢筋吊杆联结后找平 9、Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、转换层：竖向50*50*5镀锌角钢用M16膨胀螺栓固定于现浇混凝土板，中距≤1200；横向50*50*5镀锌角钢焊接，中距≤1200。（高度1200-1500） 11、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	838.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011302001002	吊顶天棚	铝单板吊顶（上人吊顶） 1. 安装2.5厚穿孔铝板（板内衬深灰色吸音无纺布）/铝单板面层 2. 配套成品吊件 3. U型轻钢主龙骨CS60*15中距≤1200找平后与钢筋吊杆固定，φ8钢筋吊杆，中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 4. 转换层：竖向50*50*5镀锌角钢用M16膨胀螺栓固定于现浇混凝土板，中距≤1200；横向50*50*5镀锌角钢焊接，中距≤1200。（高度1200-1500） 5. 其他不足之处详见图纸及规范	m2	300.97			
6	011304001001	天棚装饰线条	天棚钛金装饰线条20mm 天棚高差交接处，钛合金装饰线条封边 其他不足之处详见图纸及规范	m	324.29			
7	011304001002	天棚装饰线条	天棚钛金装饰线条10mm 天棚高差交接处，钛合金装饰线条封边 其他不足之处详见图纸及规范	m	24.79			
8	011204001001	石材墙面	浅咖色石材墙面 1、20厚石材饰面（六面防护），拼缝5mm 2、石材表面加工的品种、颜色、及分缝见工程设计用硅酮密封胶填缝 3、按石材高度配套金属干挂件与石材连接 4、L50x50x3横向镀锌角钢（间距≤900） 5、L50X50X5镀锌角钢固定件（膨胀螺栓与墙体固定） 6、8#竖向槽钢（间距≤1100与角钢固定件固定），高吊顶100mm 7、其他不足之处详见图纸及规范	m2	407.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011204001002	石材墙面	深咖色石材墙面 1、20厚石材饰面（六面防护），拼缝5mm 2、石材表面加工的品种、颜色、及分缝见工程设计用硅酮密封胶填缝 3、按石材高度配套金属干挂件与石材连接 4、L50x50x3横向镀锌角钢（间距≤900） 5、L50X50X5镀锌角钢固定件（膨胀螺栓与墙体固定） 6、8#竖向槽钢（间距≤1100与角钢固定件固定），高吊顶100mm 7、其他不足之处详见图纸及规范	m2	16.42			
10	011204001003	石材墙面	白色山水纹石材墙面 1、20厚石材饰面（六面防护），拼缝5mm 2、石材表面加工的品种、颜色、及分缝见工程设计用硅酮密封胶填缝 3、按石材高度配套金属干挂件与石材连接 4、L50x50x3横向镀锌角钢（间距≤900） 5、L50X50X5镀锌角钢固定件（膨胀螺栓与墙体固定） 6、8#竖向槽钢（间距≤1100与角钢固定件固定），高吊顶100mm 7、其他不足之处详见图纸及规范	m2	13.71			
11	011204001004	石材墙面	中花白石材墙面 1、20厚石材饰面（六面防护），拼缝5mm 2、石材表面加工的品种、颜色、及分缝见工程设计用硅酮密封胶填缝 3、按石材高度配套金属干挂件与石材连接 4、L50x50x3横向镀锌角钢（间距≤900） 5、L50X50X5镀锌角钢固定件（膨胀螺栓与墙体固定） 6、8#竖向槽钢（间距≤1100与角钢固定件固定），高吊顶100mm 7、其他不足之处详见图纸及规范	m2	158.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011204001005	石材墙面	电梯厅中花白石材墙面 1、20厚石材饰面（六面防护），拼缝5mm 2、石材表面加工的品种、颜色、及分缝见工程设计用硅酮密封胶填缝 3、按石材高度配套金属干挂件与石材连接 4、L50x50x3横向镀锌角钢（间距≤900） 5、L50X50X5镀锌角钢固定件（膨胀螺栓与墙体固定） 6、8#竖向槽钢（间距≤1100与角钢固定件固定），高吊顶100mm 7、其他不足之处详见图纸及规范	m2	51.33			
13	011204001006	石材墙面	中花白岩板墙面 1、20厚石材岩板饰面（六面防护），拼缝5mm 2、石材表面加工的品种、颜色、及分缝见工程设计用硅酮密封胶填缝 3、按石材高度配套金属干挂件与石材连接 4、L50x50x3横向镀锌角钢（间距≤900） 5、L50X50X5镀锌角钢固定件（膨胀螺栓与墙体固定） 6、8#竖向槽钢（间距≤1100与角钢固定件固定），高吊顶100mm 7、其他不足之处详见图纸及规范	m2	29.03			
14	011207001001	墙面装饰板	木饰板 1、15厚木挂板饰面 2、16厚细木工板基层（6面防火处理） 3、原始墙体及砌块墙清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m2	96.13			
15	011207001002	墙面装饰板	电梯厅木饰板 1、15厚木挂板饰面 2、16厚细木工板基层（6面防火处理） 3、原始墙体及砌块墙清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m2	4.78			
16	011207001003	墙面装饰板	电梯厅钛金不锈钢门头 1、钛金不锈钢饰面 2、16厚细木工板基层（6面防火处理） 3、原始墙体及砌块墙清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m2	11.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011207001004	墙面装饰板	电梯厅钛金不锈钢门套 1、钛金不锈钢饰面 2、16厚细木工板基层 (6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙 清理干净 4、其他不足之处详见 图纸及规范	m ²	25.65			
18	011207001005	墙面装饰板	木饰造型板 1、15厚木挂板饰面造 型 2、16厚细木工板基层 (6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙 清理干净 4、其他不足之处详见 图纸及规范	m ²	15.02			
19	011207001006	墙面装饰板	成品展板 1、成品展板(内容厂 家深化) 2、16厚细木工板基层 (6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙 清理干净 4、其他不足之处详见 图纸及规范	m ²	13.63			
20	011207001007	墙面装饰板	大厅铜雕定制墙面 1、铜雕定制墙面 2、16厚细木工板基层 (6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙 清理干净 4、其他不足之处详见 图纸及规范	m ²	40.32			
21	011207001008	墙面装饰板	山水纹背漆玻璃 1、8厚山水纹背漆玻璃 2、12厚九厘板基层 (6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙 清理干净 4、其他不足之处详见 图纸及规范	m ²	101.88			
22	011207001009	墙面装饰板	白色烤漆玻璃 1、8厚白色烤漆玻璃 2、12厚九厘板基层 (6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙 清理干净 4、其他不足之处详见 图纸及规范	m ²	11.11			
23	011105006001	金属踢脚线	木色铝合金踢脚线50高 1、木色铝合金踢脚板 (成品) 2、专用镀锌板卡子用 膨胀螺丝与墙面固定 (成品) 3、墙体基层清理干净 4、其他不足之处详见 图纸及规范	m	14.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011105006002	金属踢脚线	铝合金踢脚线50高 1、铝合金踢脚板（成品） 2、专用镀锌板卡子用膨胀螺丝与墙面固定（成品） 3、墙体基层清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m	4			
25	011304001003	灯带（槽）	1.U型石膏板灯带 400*200*100*70 2.面饰抗菌乳胶漆，“L”型收边条 3.9.5mm厚双层纸面石膏板 4.15mm厚阻燃板基层，刷防水涂料 5.其他不足之处详见图纸及规范	m2	175.3			
		盥洗间						
26	011102003001	块料楼地面	1、10厚600*600仿石材地砖，环氧美缝剂勾缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥浆一道 4、50厚C15混凝土垫层、找平层 5、现浇钢筋混凝土楼板 6、其他不足之处详见图纸及规范	m2	10.6			
27	011204003001	块料墙面	1、环氧美缝剂勾缝 2、10厚600*1200仿石材墙砖 3、水泥砂浆铺贴 4、刮毛处理 5、1:0.2:3水泥砂浆找平 6、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 7、砌块墙体基层到顶 8、其他不足之处详见图纸及规范	m2	34.14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011302001003	吊顶天棚	纸面石膏板吊顶（上人吊顶） 1、抗菌防水涂料两遍 2、满刮2遍面层耐水腻子找平、面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板由此道工序） 4、错缝粘贴第二层板材，吊顶石膏板均为双层9.5mm厚纸面石膏板 5、板材用自攻螺丝与龙骨固定，间距≤200，螺钉距板边长边≥10短边≥15 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27或CB50X20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 7、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27或CB50X20，间距400，用挂件与承载龙骨联结 8、U型轻钢承载骨CB60x27或CB50X20，中距≤1200，用挂件与钢筋吊杆联结后找平 9、φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、转换层：竖向50*50*5镀锌角钢用M16膨胀螺栓固定于现浇混凝土板，中距≤1200；横向50*50*5镀锌角钢焊接，中距≤1200。（高度1200-1500） 11、其他不足之处详见图纸及规范	m2	10.6			
29	011304001004	灯带（槽）	1. U型石膏板灯带400*200*100*70 2. 面饰抗菌乳胶漆，“L”型收边条 3. 9.5mm厚双层纸面石膏板 4. 15mm厚阻燃板基层，刷防水涂料 5. 其他不足之处详见图纸及规范	m2	4.08			
30	011505001001	洗漱台	1. 大理石洗漱台，台上式 2. 其他不足之处详见图纸及规范	m2	1.44			
31	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃 2. 其他不足之处详见图纸及规范	m2	2			
		男女卫生间						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011102003002	块料楼地面	1、10厚600*600仿石材地砖，环氧美缝剂勾缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥浆一道 4、50厚C15混凝土垫层、找平层 5、现浇钢筋混凝土楼板 6、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	18.39			
33	011204003002	块料墙面	1、环氧美缝剂勾缝 2、10厚600*1200仿石材墙砖 3、水泥砂浆铺贴 4、刮毛处理 5、1:0.2:3水泥砂浆找平 6、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 7、砌块墙体基层到顶 8、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	61.84			
34	011302001004	吊顶天棚	纸面石膏板吊顶（上人吊顶） 1、抗菌防水涂料两遍 2、满刮2遍面层耐水腻子找平、面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板由此道工序） 4、错缝粘贴第二层板材，吊顶石膏板均为双层9.5mm厚纸面石膏板 5、板材用自攻螺丝与龙骨固定，间距≤200，螺钉距板边长边≥10短边≥15 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27或CB50X20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 7、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27或CB50X20，间距400，用挂件与承载龙骨联结 8、U型轻钢承载骨CB60x27或CB50X20，中距≤1200，用挂件与钢筋吊杆联结后找平 9、Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、转换层：竖向50*50*5镀锌角钢用M16膨胀螺栓固定于现浇混凝土板，中距≤1200；横向50*50*5镀锌角钢焊接，中距≤1200。（高度1200-1500） 11、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	18.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011304001005	灯带（槽）	1. U型石膏板灯带 400*200*100*70 2. 面饰抗菌乳胶漆 ，"L"型收边条 3. 9.5mm厚双层纸面石膏板 4. 15mm厚阻燃板基层， 刷防水涂料 5. 其他不足之处详见图 纸及规范	m2	5.12			
		备用间						
36	011102003003	块料楼地面	1、10厚600*600仿石材 地砖，环氧美缝剂勾缝 2、20厚1:3干硬性水泥 砂浆结合层，表面撒水 泥粉 3、素水泥浆一道 4、50厚C15混凝土垫层 、找平层 5、现浇钢筋混凝土楼 板 6、其他不足之处详见 图纸及规范	m2	6.3			
37	011406001001	抹灰面油漆	1、抗菌涂料两遍 2、底漆一遍（干燥后 再做面涂） 3、满刮腻子三遍，抹 平 4、5厚抗裂抹面砂浆 ，中间压入一层耐碱玻 璃纤维网布找平 5、清理墙面，满涂专 用界面砂浆 6、基层墙体 7、其他不足之处详见 图纸及规范	m2	26.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011302001005	吊顶天棚	纸面石膏板吊顶（上人吊顶） 1、抗菌防水涂料两遍 2、满刮2遍面层耐水腻子找平、面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板由此道工序） 4、错缝粘贴第二层板材，吊顶石膏板均为双层9.5mm厚纸面石膏板 5、板材用自攻螺丝与龙骨固定，间距≤200，螺钉距板边长边≥10短边≥15 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27或CB50X20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 7、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27或CB50X20，间距400，用挂件与承载龙骨联结 8、U型轻钢承载骨CB60x27或CB50X20，中距≤1200，用挂件与钢筋吊杆联结后找平 9、Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、转换层：竖向50*50*5镀锌角钢用M16膨胀螺栓固定于现浇混凝土板，中距≤1200；横向50*50*5镀锌角钢焊接，中距≤1200。（高度1200-1500） 11、其他不足之处详见图纸及规范	m2	6.3			
		开水间						
39	011102003004	块料楼地面	1、10厚600*600仿石材地砖，环氧美缝剂勾缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥浆一道 4、50厚C15混凝土垫层、找平层 5、现浇钢筋混凝土楼板 6、其他不足之处详见图纸及规范	m2	5.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011204003003	块料墙面	1、环氧美缝剂勾缝 2、10厚600*1200仿石材墙砖； 3、水泥砂浆铺贴 4、刮毛处理 5、1:0.2:3水泥砂浆找平 6、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 7、砌块墙体基层到顶。 8、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	20.59			
41	011302001006	吊顶天棚	纸面石膏板吊顶（上人吊顶） 1、抗菌防水涂料两遍 2、满刮2遍面层耐水腻子找平、面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板由此道工序） 4、错缝粘贴第二层板材，吊顶石膏板均为双层9.5mm厚纸面石膏板 5、板材用自攻螺丝与龙骨固定，间距≤200，螺钉距板边长边≥10短边≥15 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27或CB50X20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 7、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27或CB50X20，间距400，用挂件与承载龙骨联结 8、U型轻钢承载骨CB60x27或CB50X20，中距≤1200，用挂件与钢筋吊杆联结后找平 9、Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、转换层：竖向50*50*5镀锌角钢用M16膨胀螺栓固定于现浇混凝土板，中距≤1200；横向50*50*5镀锌角钢焊接，中距≤1200。（高度1200-1500） 11、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	5.46			
		远程会议中心						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	011103001001	橡胶板楼地面	1、3厚PVC卷材面层（同质透心，专用粘胶剂粘贴）浅米色 2、涂刷界面剂，3~5厚水泥自流平 3、20厚1：2干硬性水泥砂浆粘结层 4、素水泥浆一道 5、55厚C15混凝土垫层 6、现浇钢筋混凝土楼板 7、其他不足之处详见图纸及规范	m2	40.56			
43	011406001002	抹灰面油漆	1、抗菌涂料两遍 2、底漆一遍（干燥后再做面涂） 3、满刮腻子三遍，抹平 4、5厚抗裂抹面砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布找平 5、清理墙面，满涂专用界面砂浆 6、基层墙体 7、其他不足之处详见图纸及规范	m2	17.32			
44	011207001010	墙面装饰板	木饰板 1、抗菌自洁板饰面 2、16厚细木工板基层（6面防火处理） 3、原始墙体及砌块墙清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m2	55.82			
45	011105006003	金属踢脚线	钛金不锈钢踢脚线50高 1、钛金不锈钢踢脚板（成品） 2、专用镀锌板卡子用膨胀螺丝与墙面固定（成品） 3、墙体基层清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m	25.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011302001007	吊顶天棚	纸面石膏板吊顶（上人吊顶） 1、抗菌涂料两遍 2、满刮2遍面层耐水腻子找平、面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板由此道工序） 4、错缝粘贴第二层板材，吊顶石膏板均为双层9.5mm厚纸面石膏板 5、板材用自攻螺丝与龙骨固定，间距≤200，螺钉距板边长边≥10短边≥15 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27或CB50X20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 7、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27或CB50X20，间距400，用挂件与承载龙骨联结 8、U型轻钢承载骨CB60x27或CB50X20，中距≤1200，用挂件与钢筋吊杆联结后找平 9、Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、转换层：竖向50*50*5镀锌角钢用M16膨胀螺栓固定于现浇混凝土板，中距≤1200；横向50*50*5镀锌角钢焊接，中距≤1200。（高度1200-1500） 11、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	40.56			
47	011304001006	灯带（槽）	1. U型石膏板灯带400*200*100*70 2. 面饰抗菌乳胶漆，“L”型收边条 3. 9.5mm厚双层纸面石膏板 4. 15mm厚阻燃板基层，刷防火涂料 5、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	24.48			
48	010810002001	木窗帘盒	1. 9.5厚石膏板抗菌涂料饰面 2. 15厚阻燃板基层 3. 尺寸200*200 4. 其他不足之处详见图纸及规范	m ²	1.84			
49	011304001007	天棚装饰线条	1. 天棚钛金装饰线条20mm 2. 天棚高差交接处，钛合金装饰线条封边 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	22.8			
		优诊室						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	011103001002	橡胶板楼地面	1、3厚PVC卷材面层 (专用粘胶剂粘贴) 浅米色 2、涂刷界面剂, 3~5厚水泥自流平 3、20厚1: 2干硬性水泥砂浆粘结层 4、素水泥浆一道 5、55厚C15混凝土垫层 6、现浇钢筋混凝土楼板 7、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	26			
51	011207001011	墙面装饰板	木饰板 1、抗菌自洁板饰面 2、16厚细木工板基层(6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	68.52			
52	011105006004	金属踢脚线	钛金不锈钢踢脚线50高 1、钛金不锈钢踢脚板(成品) 2、专用镀锌板卡子用膨胀螺丝与墙面固定(成品) 3、墙体基层清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m	17.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011302001008	吊顶天棚	纸面石膏板吊顶（上人吊顶） 1、抗菌涂料两遍 2、满刮2遍面层耐水腻子找平、面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板由此道工序） 4、错缝粘贴第二层板材，吊顶石膏板均为双层9.5mm厚纸面石膏板 5、板材用自攻螺丝与龙骨固定，间距≤200，螺钉距板边长边≥10短边≥15 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27或CB50X20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 7、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27或CB50X20，间距400，用挂件与承载龙骨联结 8、U型轻钢承载骨CB60x27或CB50X20，中距≤1200，用挂件与钢筋吊杆联结后找平 9、Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、转换层：竖向50*50*5镀锌角钢用M16膨胀螺栓固定于现浇混凝土板，中距≤1200；横向50*50*5镀锌角钢焊接，中距≤1200。（高度1200-1500） 11、其他不足之处详见图纸及规范	m2	26			
54	011304001008	灯带（槽）	1. U型石膏板灯带290*280*70 2. 面饰抗菌乳胶漆，“L”型收边条 3. 9.5mm厚双层纸面石膏板 4. 15mm厚阻燃板基层，刷防水涂料 5. 其他不足之处详见图纸及规范	m2	5.62			
55	010810002002	木窗帘盒	1. 9.5厚石膏板抗菌涂料饰面 2. 15厚阻燃板基层 3. 尺寸200*200 4. 其他不足之处详见图纸及规范	m2	1.24			
		名医诊室1						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011103001003	橡胶板楼地面	1、3厚PVC卷材面层 (专用粘胶剂粘贴) 浅米色 2、涂刷界面剂, 3~5厚水泥自流平 3、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4、素水泥浆一道 5、55厚C15混凝土垫层 6、现浇钢筋混凝土楼板 7、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	19.63			
57	011207001012	墙面装饰板	木饰面 1、木饰面板 2、16厚细木工板基层(6面防火处理) 3、配套轻钢龙骨 4、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	34.2			
58	011207001013	墙面装饰板	木饰板 1、抗菌自洁板饰面 2、16厚细木工板基层(6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	18.55			
59	011105006005	金属踢脚线	钛金不锈钢踢脚线50高 1、钛金不锈钢踢脚板(成品) 2、专用镀锌板卡子用膨胀螺丝与墙面固定(成品) 3、墙体基层清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m	15.07			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011302001009	吊顶天棚	纸面石膏板吊顶（上人吊顶） 1、抗菌涂料两遍 2、满刮2遍面层耐水腻子找平、面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板由此道工序） 4、错缝粘贴第二层板材，吊顶石膏板均为双层9.5mm厚纸面石膏板 5、板材用自攻螺丝与龙骨固定，间距≤200，螺钉距板边长边≥10短边≥15 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27或CB50X20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 7、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27或CB50X20，间距400，用挂件与承载龙骨联结 8、U型轻钢承载骨CB60x27或CB50X20，中距≤1200，用挂件与钢筋吊杆联结后找平 9、Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、转换层：竖向50*50*5镀锌角钢用M16膨胀螺栓固定于现浇混凝土板，中距≤1200；横向50*50*5镀锌角钢焊接，中距≤1200。（高度1200-1500） 11、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	19.63			
61	011304001009	灯带（槽）	1. U型石膏板灯带400*200*100*70 2. 面饰抗菌乳胶漆，“L”型收边条 3. 9.5mm厚双层纸面石膏板 4. 15mm厚阻燃板基层，刷防火涂料 5、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	17.63			
62	010810002003	木窗帘盒	1. 9.5厚石膏板抗菌涂料饰面 2. 15厚阻燃板基层 3. 尺寸200*200 4、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	1.44			
63	011304001010	天棚装饰线条	1. 天棚钛金装饰线条20mm 2. 天棚高差交接处，钛合金装饰线条封边 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	12.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011304001011	天棚装饰线条	1.天棚钛金装饰线条10mm 2.天棚高差交接处,钛合金装饰线条封边 3.其他不足之处详见图纸及规范	m	5.1			
		名医诊室2						
65	011103001004	橡胶板楼地面	1、3厚PVC卷材面层(专用粘胶剂粘贴)浅米色 2、涂刷界面剂,3~5厚水泥自流平 3、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4、素水泥浆一道 5、55厚C15混凝土垫层 6、现浇钢筋混凝土楼板 7、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	20.43			
66	011207001014	墙面装饰板	木饰面 1、木饰面板 2、16厚细木工板基层(6面防火处理) 3、配套轻钢龙骨 4、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	29.06			
67	011207001015	墙面装饰板	木饰板 1、抗菌自洁板饰面 2、16厚细木工板基层(6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	18.55			
68	011105006006	金属踢脚线	钛金不锈钢踢脚线50高 1、钛金不锈钢踢脚板(成品) 2、专用镀锌板卡子用膨胀螺丝与墙面固定(成品) 3、墙体基层清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m	17.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	011302001010	吊顶天棚	纸面石膏板吊顶（上人吊顶） 1、抗菌涂料两遍 2、满刮2遍面层耐水腻子找平、面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板由此道工序） 4、错缝粘贴第二层板材，吊顶石膏板均为双层9.5mm厚纸面石膏板 5、板材用自攻螺丝与龙骨固定，间距≤200，螺钉距板边长边≥10短边≥15 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27或CB50X20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 7、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27或CB50X20，间距400，用挂件与承载龙骨联结 8、U型轻钢承载骨CB60x27或CB50X20，中距≤1200，用挂件与钢筋吊杆联结后找平 9、Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、转换层：竖向50*50*5镀锌角钢用M16膨胀螺栓固定于现浇混凝土板，中距≤1200；横向50*50*5镀锌角钢焊接，中距≤1200。（高度1200-1500） 11、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	20.43			
70	011304001012	灯带（槽）	1. U型石膏板灯带400*200*100*70 2. 面饰抗菌乳胶漆，“L”型收边条 3. 9.5mm厚双层纸面石膏板 4. 15mm厚阻燃板基层，刷防火涂料 5、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	17.63			
71	010810002004	木窗帘盒	1. 9.5厚石膏板抗菌涂料饰面 2. 15厚阻燃板基层 3. 尺寸200*200 4. 其他不足之处详见图纸及规范	m ²	1.44			
72	011304001013	天棚装饰线条	1. 天棚钛金装饰线条20mm 2. 天棚高差交接处，钛合金装饰线条封边 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	12.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	011304001014	天棚装饰线条	1.天棚钛金装饰线条10mm 2.天棚高差交接处,钛合金装饰线条封边 3.其他不足之处详见图纸及规范	m	5.1			
		名医诊室3						
74	011103001005	橡胶板楼地面	1、3厚PVC卷材面层(专用粘胶剂粘贴)浅米色 2、涂刷界面剂,3~5厚水泥自流平 3、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4、素水泥浆一道 5、55厚C15混凝土垫层 6、现浇钢筋混凝土楼板 7、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	20.43			
75	011207001016	墙面装饰板	木饰面 1、木饰面板 2、16厚细木工板基层(6面防火处理) 3、配套轻钢龙骨 4、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	29.76			
76	011207001017	墙面装饰板	木饰板 1、抗菌自洁板饰面 2、16厚细木工板基层(6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	18.55			
77	011105006007	金属踢脚线	钛金不锈钢踢脚线50高 1、钛金不锈钢踢脚板(成品) 2、专用镀锌板卡子用膨胀螺丝与墙面固定(成品) 3、墙体基层清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m	17.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	011302001011	吊顶天棚	纸面石膏板吊顶（上人吊顶） 1、抗菌涂料两遍 2、满刮2遍面层耐水腻子找平、面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板由此道工序） 4、错缝粘贴第二层板材，吊顶石膏板均为双层9.5mm厚纸面石膏板 5、板材用自攻螺丝与龙骨固定，间距≤200，螺钉距板边长边≥10短边≥15 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27或CB50X20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 7、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27或CB50X20，间距400，用挂件与承载龙骨联结 8、U型轻钢承载骨CB60x27或CB50X20，中距≤1200，用挂件与钢筋吊杆联结后找平 9、Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、转换层：竖向50*50*5镀锌角钢用M16膨胀螺栓固定于现浇混凝土板，中距≤1200；横向50*50*5镀锌角钢焊接，中距≤1200。（高度1200-1500） 11、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	20.43			
79	011304001015	灯带（槽）	1. U型石膏板灯带400*200*100*70 2. 面饰抗菌乳胶漆，“L”型收边条 3. 9.5mm厚双层纸面石膏板 4. 15mm厚阻燃板基层，刷防水涂料 5. 其他不足之处详见图纸及规范	m ²	18.09			
80	010810002005	木窗帘盒	1. 9.5厚石膏板抗菌涂料饰面 2. 15厚阻燃板基层 3. 尺寸200*200 4. 其他不足之处详见图纸及规范	m ²	1.44			
81	011304001016	天棚装饰线条	1. 天棚钛金装饰线条20mm 2. 天棚高差交接处，钛合金装饰线条封边 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	14.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	011304001017	天棚装饰线条	1.天棚钛金装饰线条10mm 2.天棚高差交接处,钛合金装饰线条封边 3.其他不足之处详见图纸及规范	m	5.3			
		名医诊室4						
83	011103001006	橡胶板楼地面	1、3厚PVC卷材面层(专用粘胶剂粘贴)浅米色 2、涂刷界面剂,3~5厚水泥自流平 3、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4、素水泥浆一道 5、55厚C15混凝土垫层 6、现浇钢筋混凝土楼板 7、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	22.2			
84	011207001018	墙面装饰板	木饰面 1、木饰面板 2、16厚细木工板基层(6面防火处理) 3、配套轻钢龙骨 4、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	32.65			
85	011207001019	墙面装饰板	木饰板 1、抗菌自洁板饰面 2、16厚细木工板基层(6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	18.55			
86	011105006008	金属踢脚线	钛金不锈钢踢脚线50高 1、钛金不锈钢踢脚板(成品) 2、专用镀锌板卡子用膨胀螺丝与墙面固定(成品) 3、墙体基层清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m	14.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	011302001012	吊顶天棚	纸面石膏板吊顶（上人吊顶） 1、抗菌涂料两遍 2、满刮2遍面层耐水腻子找平、面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板由此道工序） 4、错缝粘贴第二层板材，吊顶石膏板均为双层9.5mm厚纸面石膏板 5、板材用自攻螺丝与龙骨固定，间距≤200，螺钉距板边长边≥10短边≥15 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27或CB50X20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 7、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27或CB50X20，间距400，用挂件与承载龙骨联结 8、U型轻钢承载骨CB60x27或CB50X20，中距≤1200，用挂件与钢筋吊杆联结后找平 9、Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、转换层：竖向50*50*5镀锌角钢用M16膨胀螺栓固定于现浇混凝土板，中距≤1200；横向50*50*5镀锌角钢焊接，中距≤1200。（高度1200-1500） 11、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	22.2			
88	011304001018	灯带（槽）	1. U型石膏板灯带400*200*100*70 2. 面饰抗菌乳胶漆，“L”型收边条 3. 9.5mm厚双层纸面石膏板 4. 15mm厚阻燃板基层，刷防火涂料 5. 其他不足之处详见图纸及规范	m ²	18.72			
89	010810002006	木窗帘盒	1. 9.5厚石膏板抗菌涂料饰面 2. 15厚阻燃板基层 3. 尺寸200*200 4. 其他不足之处详见图纸及规范	m ²	1.44			
90	011304001019	天棚装饰线条	1. 天棚钛金装饰线条20mm 2. 天棚高差交接处，钛合金装饰线条封边 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	15.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	011304001020	天棚装饰线条	1.天棚钛金装饰线条10mm 2.天棚高差交接处,钛合金装饰线条封边 3.其他不足之处详见图纸及规范	m	5.3			
		名医诊室5						
92	011103001007	橡胶板楼地面	1、3厚PVC卷材面层(专用粘胶剂粘贴)浅米色 2、涂刷界面剂,3~5厚水泥自流平 3、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4、素水泥浆一道 5、55厚C15混凝土垫层 6、现浇钢筋混凝土楼板 7、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	22.37			
93	011207001020	墙面装饰板	木饰面 1、木饰面板 2、16厚细木工板基层(6面防火处理) 3、配套轻钢龙骨 4、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	33.58			
94	011207001021	墙面装饰板	木饰板 1、抗菌自洁板饰面 2、16厚细木工板基层(6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	19.98			
95	011105006009	金属踢脚线	钛金不锈钢踢脚线50高 1、钛金不锈钢踢脚板(成品) 2、专用镀锌板卡子用膨胀螺丝与墙面固定(成品) 3、墙体基层清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	011302001013	吊顶天棚	纸面石膏板吊顶（上人吊顶） 1、抗菌涂料两遍 2、满刮2遍面层耐水腻子找平、面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板由此道工序） 4、错缝粘贴第二层板材，吊顶石膏板均为双层9.5mm厚纸面石膏板 5、板材用自攻螺丝与龙骨固定，间距≤200，螺钉距板边长边≥10短边≥15 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27或CB50X20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 7、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27或CB50X20，间距400，用挂件与承载龙骨联结 8、U型轻钢承载骨CB60x27或CB50X20，中距≤1200，用挂件与钢筋吊杆联结后找平 9、Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、转换层：竖向50*50*5镀锌角钢用M16膨胀螺栓固定于现浇混凝土板，中距≤1200；横向50*50*5镀锌角钢焊接，中距≤1200。（高度1200-1500） 11、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	22.37			
97	011304001021	灯带（槽）	1. U型石膏板灯带400*200*100*70 2. 面饰抗菌乳胶漆，“L”型收边条 3. 9.5mm厚双层纸面石膏板 4. 15mm厚阻燃板基层，刷防火涂料 5、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	18.9			
98	010810002007	木窗帘盒	1. 9.5厚石膏板抗菌涂料饰面 2. 15厚阻燃板基层 3. 尺寸200*200 4. 其他不足之处详见图纸及规范	m ²	1.56			
99	011304001022	天棚装饰线条	1. 天棚钛金装饰线条20mm 2. 天棚高差交接处，钛合金装饰线条封边 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	15.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	011304001023	天棚装饰线条	1.天棚钛金装饰线条10mm 2.天棚高差交接处,钛合金装饰线条封边 3.其他不足之处详见图纸及规范	m	5.8			
		名医诊室6						
101	011103001008	橡胶板楼地面	1、3厚PVC卷材面层(专用粘胶剂粘贴)浅米色 2、涂刷界面剂,3~5厚水泥自流平 3、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4、素水泥浆一道 5、55厚C15混凝土垫层 6、现浇钢筋混凝土楼板 7、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	22.38			
102	011207001022	墙面装饰板	木饰面 1、木饰面板 2、16厚细木工板基层(6面防火处理) 3、配套轻钢龙骨 4、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	32.56			
103	011207001023	墙面装饰板	木饰板 1、抗菌自洁板饰面 2、16厚细木工板基层(6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	20.3			
104	011105006010	金属踢脚线	钛金不锈钢踢脚线50高 1、钛金不锈钢踢脚板(成品) 2、专用镀锌板卡子用膨胀螺丝与墙面固定(成品) 3、墙体基层清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m	16.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	011302001014	吊顶天棚	纸面石膏板吊顶（上人吊顶） 1、抗菌涂料两遍 2、满刮2遍面层耐水腻子找平、面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板由此道工序） 4、错缝粘贴第二层板材，吊顶石膏板均为双层9.5mm厚纸面石膏板 5、板材用自攻螺丝与龙骨固定，间距≤200，螺钉距板边长边≥10短边≥15 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27或CB50X20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 7、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27或CB50X20，间距400，用挂件与承载龙骨联结 8、U型轻钢承载骨CB60x27或CB50X20，中距≤1200，用挂件与钢筋吊杆联结后找平 9、Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环（勾），中距≤1200（或M8膨胀螺栓固定） 10、转换层：竖向50*50*5镀锌角钢用M16膨胀螺栓固定于现浇混凝土板，中距≤1200；横向50*50*5镀锌角钢焊接，中距≤1200。（高度1200-1500） 11、其他不足之处详见图纸及规范	m2	22.38			
106	011304001024	灯带（槽）	1. U型石膏板灯带400*200*100*70 2. 面饰抗菌乳胶漆，"L"型收边条 3. 9.5mm厚双层纸面石膏板 4. 15mm厚阻燃板基层，刷防火涂料 5. 其他不足之处详见图纸及规范	m2	19.26			
107	010810002008	木窗帘盒	1. 9.5厚石膏板抗菌涂料饰面 2. 15厚阻燃板基层 3. 尺寸200*200 4. 其他不足之处详见图纸及规范	m2	1.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	011304001025	天棚装饰线条	1.天棚钛金装饰线条20mm 2.天棚高差交接处,钛合金装饰线条封边 3.其他不足之处详见图纸及规范	m	15.66			
109	011304001026	天棚装饰线条	1.天棚钛金装饰线条10mm 2.天棚高差交接处,钛合金装饰线条封边 3.其他不足之处详见图纸及规范	m	5.8			
		名医诊室7						
110	011103001009	橡胶板楼地面	1、3厚PVC卷材面层(专用粘胶剂粘贴)浅米色 2、涂刷界面剂,3~5厚水泥自流平 3、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4、素水泥浆一道 5、55厚C15混凝土垫层 6、现浇钢筋混凝土楼板 7、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	22.38			
111	011207001024	墙面装饰板	木饰面 1、木饰面板 2、16厚细木工板基层(6面防火处理) 3、配套轻钢龙骨 4、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	32.56			
112	011207001025	墙面装饰板	木饰板 1、抗菌自洁板饰面 2、16厚细木工板基层(6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	20.3			
113	011105006011	金属踢脚线	钛金不锈钢踢脚线50高 1、钛金不锈钢踢脚板(成品) 2、专用镀锌板卡子用膨胀螺丝与墙面固定(成品) 3、墙体基层清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m	16.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011302001015	吊顶天棚	纸面石膏板吊顶（上人吊顶） 1、抗菌涂料两遍 2、满刮2遍面层耐水腻子找平、面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板由此道工序） 4、错缝粘贴第二层板材，吊顶石膏板均为双层9.5mm厚纸面石膏板 5、板材用自攻螺丝与龙骨固定，间距≤200，螺钉距板边长边≥10短边≥15 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27或CB50X20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 7、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27或CB50X20，间距400，用挂件与承载龙骨联结 8、U型轻钢承载骨CB60x27或CB50X20，中距≤1200，用挂件与钢筋吊杆联结后找平 9、Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、转换层：竖向50*50*5镀锌角钢用M16膨胀螺栓固定于现浇混凝土板，中距≤1200；横向50*50*5镀锌角钢焊接，中距≤1200。（高度1200-1500） 11、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	22.38			
115	011304001027	灯带（槽）	1. U型石膏板灯带400*200*100*70 2. 面饰抗菌乳胶漆，“L”型收边条 3. 9.5mm厚双层纸面石膏板 4. 15mm厚阻燃板基层，刷防水涂料 5. 其他不足之处详见图纸及规范	m ²	19.26			
116	010810002009	木窗帘盒	1. 9.5厚石膏板抗菌涂料饰面 2. 15厚阻燃板基层 3. 尺寸200*200 4. 其他不足之处详见图纸及规范	m ²	1.56			
117	011304001028	天棚装饰线条	1. 天棚钛金装饰线条20mm 2. 天棚高差交接处，钛合金装饰线条封边 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	15.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	011304001029	天棚装饰线条	1.天棚钛金装饰线条10mm 2.天棚高差交接处,钛合金装饰线条封边 3.其他不足之处详见图纸及规范	m	5.8			
		名医诊室8						
119	011103001010	橡胶板楼地面	1、3厚PVC卷材面层(专用粘胶剂粘贴)浅米色 2、涂刷界面剂,3~5厚水泥自流平 3、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4、素水泥浆一道 5、55厚C15混凝土垫层 6、现浇钢筋混凝土楼板 7、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	22.53			
120	011207001026	墙面装饰板	木饰面 1、木饰面板 2、16厚细木工板基层(6面防火处理) 3、配套轻钢龙骨 4、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	46.3			
121	011207001027	墙面装饰板	木饰板 1、抗菌自洁板饰面 2、16厚细木工板基层(6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	20.3			
122	011105006012	金属踢脚线	钛金不锈钢踢脚线50高 1、钛金不锈钢踢脚板(成品) 2、专用镀锌板卡子用膨胀螺丝与墙面固定(成品) 3、墙体基层清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	011302001016	吊顶天棚	纸面石膏板吊顶（上人吊顶） 1、抗菌涂料两遍 2、满刮2遍面层耐水腻子找平、面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板由此道工序） 4、错缝粘贴第二层板材，吊顶石膏板均为双层9.5mm厚纸面石膏板 5、板材用自攻螺丝与龙骨固定，间距≤200，螺钉距板边长边≥10短边≥15 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27或CB50X20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 7、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27或CB50X20，间距400，用挂件与承载龙骨联结 8、U型轻钢承载骨CB60x27或CB50X20，中距≤1200，用挂件与钢筋吊杆联结后找平 9、Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、转换层：竖向50*50*5镀锌角钢用M16膨胀螺栓固定于现浇混凝土板，中距≤1200；横向50*50*5镀锌角钢焊接，中距≤1200。（高度1200-1500） 11、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	22.53			
124	011304001030	灯带（槽）	1. U型石膏板灯带400*200*100*70 2. 面饰抗菌乳胶漆，“L”型收边条 3. 9.5mm厚双层纸面石膏板 4. 15mm厚阻燃板基层，刷防水涂料 5. 其他不足之处详见图纸及规范	m ²	17.82			
125	010810002010	木窗帘盒	1. 9.5厚石膏板抗菌涂料饰面 2. 15厚阻燃板基层 3. 尺寸200*200 4. 其他不足之处详见图纸及规范	m ²	1.64			
126	011304001031	天棚装饰线条	1. 天棚钛金装饰线条20mm 2. 天棚高差交接处，钛合金装饰线条封边 3. 其他不足之处详见图纸及规范	m	14.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	011304001032	天棚装饰线条	1.天棚钛金装饰线条10mm 2.天棚高差交接处,钛合金装饰线条封边 3.其他不足之处详见图纸及规范	m	5.8			
		前室房间						
128	011102003005	块料楼地面	1、10厚800*800米黄色仿石材地砖,环氧美缝剂勾缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、素水泥浆一道 4、50厚C15混凝土垫层、找平层 5、现浇钢筋混凝土楼板 6、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	42.27			
129	011406001003	抹灰面油漆	1、抗菌涂料两遍 2、底漆一遍(干燥后再做面涂) 3、满刮腻子三遍,抹平 4、5厚抗裂抹面砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布找平 5、清理墙面,满涂专用界面砂浆 6、基层墙体 7、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	115.18			
130	011105006013	金属踢脚线	钛金不锈钢踢脚线50高 1、钛金不锈钢踢脚板(成品) 2、专用镀锌板卡子用膨胀螺丝与墙面固定(成品) 3、墙体基层清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m	31.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	011302001017	吊顶天棚	纸面石膏板吊顶（上人吊顶） 1、抗菌涂料两遍 2、满刮2遍面层耐水腻子找平、面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板由此道工序） 4、错缝粘贴第二层板材，吊顶石膏板均为双层9.5mm厚纸面石膏板 5、板材用自攻螺丝与龙骨固定，间距≤200，螺钉距板边长边≥10短边≥15 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27或CB50X20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 7、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27或CB50X20，间距400，用挂件与承载龙骨联结 8、U型轻钢承载骨CB60x27或CB50X20，中距≤1200，用挂件与钢筋吊杆联结后找平 9、Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、转换层：竖向50*50*5镀锌角钢用M16膨胀螺栓固定于现浇混凝土板，中距≤1200；横向50*50*5镀锌角钢焊接，中距≤1200。（高度1200-1500） 11、其他不足之处详见图纸及规范	m2	42.27			
132	011304001033	灯带（槽）	1. U型石膏板灯带400*200*100*70 2. 面饰抗菌乳胶漆，“L”型收边条 3. 9.5mm厚双层纸面石膏板 4. 15mm厚阻燃板基层，刷防火涂料 5、其他不足之处详见图纸及规范	m2	26.64			
		合用前室						
133	011102003006	块料楼地面	1、10厚800*800米黄色仿石材地砖，环氧美缝剂勾缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥浆一道 4、50厚C15混凝土垫层、找平层 5、现浇钢筋混凝土楼板 6、其他不足之处详见图纸及规范	m2	56.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	011406001004	抹灰面油漆	1、抗菌涂料两遍 2、底漆一遍（干燥后再做面涂） 3、满刮腻子三遍，抹平 4、5厚抗裂抹面砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布找平 5、清理墙面，满涂专用界面砂浆 6、基层墙体 7、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	164.05			
135	011105006014	金属踢脚线	钛金不锈钢踢脚线50高 1、钛金不锈钢踢脚板（成品） 2、专用镀锌板卡子用膨胀螺丝与墙面固定（成品） 3、墙体基层清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m	46.8			
136	011302001018	吊顶天棚	纸面石膏板吊顶（上人吊顶） 1、抗菌涂料两遍 2、满刮2遍耐水腻子找平、面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板由此道工序） 4、错缝粘贴第二层板材，吊顶石膏板均为双层9.5mm厚纸面石膏板 5、板材用自攻螺丝与龙骨固定，间距≤200，螺钉距板边长边≥10短边≥15 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27或CB50X20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 7、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27或CB50X20，间距400，用挂件与承载龙骨联结 8、U型轻钢承载骨CB60x27或CB50X20，中距≤1200，用挂件与钢筋吊杆联结后找平 9、Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、转换层：竖向50*50*5镀锌角钢用M16膨胀螺栓固定于现浇混凝土板，中距≤1200；横向50*50*5镀锌角钢焊接，中距≤1200。（高度1200-1500） 11、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	55.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	011304001034	灯带(槽)	1. U型石膏板灯带 390*280*80*70*80 2. 面饰抗菌乳胶漆 ,"L"型收边条 3. 9.5mm厚双层纸面石膏板 4. 15mm厚阻燃板基层, 刷防火涂料 5. 其他不足之处详见图 纸及规范	m2	35.72			
		无障碍、母婴室						
138	011102003007	块料楼地面	1、10厚600*600仿石材 地砖,环氧美缝剂勾缝 2、20厚1:3干硬性水泥 砂浆结合层,表面撒水 泥粉 3、素水泥浆一道 4、50厚C15混凝土垫层 、找平层 5、现浇钢筋混凝土楼 板	m2	18.03			
139	011204003004	块料墙面	1、环氧美缝剂勾缝 2、10厚600*1200仿石 材墙砖 3、水泥砂浆铺贴 4、刮毛处理 5、1:0.2:3水泥砂浆找 平 6、素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶) 7、砌块墙体基层到顶 。	m2	66.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	011302001019	吊顶天棚	纸面石膏板吊顶（上人吊顶） 1、抗菌防水涂料两遍 2、满刮2遍面层耐水腻子找平、面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板由此道工序） 4、错缝粘贴第二层板材，吊顶石膏板均为双层9.5mm厚纸面石膏板 5、板材用自攻螺丝与龙骨固定，间距≤200，螺钉距板边长边≥10短边≥15 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27或CB50X20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 7、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27或CB50X20，间距400，用挂件与承载龙骨联结 8、U型轻钢承载骨CB60x27或CB50X20，中距≤1200，用挂件与钢筋吊杆联结后找平 9、φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、转换层：竖向50*50*5镀锌角钢用M16膨胀螺栓固定于现浇混凝土板，中距≤1200；横向50*50*5镀锌角钢焊接，中距≤1200。（高度1200-1500）	m2	18.03			
141	011304001035	灯带（槽）	1. U型石膏板灯带400*200*100*70 2. 面饰抗菌乳胶漆，"L"型收边条 3. 9.5mm厚双层纸面石膏板 4. 15mm厚阻燃板基层，刷防水涂料	m2	4.85			
		1层护士站						
142	011103001011	橡胶板楼地面	1、3厚PVC卷材面层（专用粘胶剂粘贴）浅米色 2、涂刷界面剂，3~5厚水泥自流平 3、20厚1：2干硬性水泥砂浆粘结层 4、素水泥浆一道 5、55厚C15混凝土垫层 6、现浇钢筋混凝土楼板 7、其他不足之处详见图纸及规范	m2	68.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	011302001020	吊顶天棚	纸面石膏板吊顶（上人吊顶） 1、白色乳胶漆两遍 2、满刮2遍面层耐水腻子找平、面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板由此道工序） 4、错缝粘贴第二层板材，吊顶石膏板均为双层9.5mm厚纸面石膏板 5、板材用自攻螺丝与龙骨固定，间距≤200，螺钉距板边长边≥10短边≥15 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27或CB50X20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 7、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27或CB50X20，间距400，用挂件与承载龙骨联结 8、U型轻钢承载骨CB60x27或CB50X20，中距≤1200，用挂件与钢筋吊杆联结后找平 9、Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、转换层：竖向50*50*5镀锌角钢用M16膨胀螺栓固定于现浇混凝土板，中距≤1200；横向50*50*5镀锌角钢焊接，中距≤1200。（高度1200-1500） 11、其他不足之处详见图纸及规范	m2	24.13			
144	011302001021	吊顶天棚	铝单板吊顶（上人吊顶） 1. 安装2.5厚穿孔铝板（板内衬深灰色吸音无纺布）/铝单板面层 2. 配套成品吊件 3. U型轻钢主龙骨CS60*15中距≤1200找平后与钢筋吊杆固定，Φ8钢筋吊杆，中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 4. 转换层：竖向50*50*5镀锌角钢用M16膨胀螺栓固定于现浇混凝土板，中距≤1200；横向50*50*5镀锌角钢焊接，中距≤1200。（高度1200-1500） 5. 其他不足之处详见图纸及规范	m2	44.31			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	011207001028	墙面装饰板	木饰板 1、抗菌自洁板饰面 2、16厚细木工板基层(6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	30.79			
146	011207001029	墙面装饰板	护士站服务台吊楣 1、木饰面板 2、16厚细木工板基层(6面防火处理) 3、配套轻钢龙骨 4、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	5			
147	011207001030	墙面装饰板	护士站服务台柜体木饰面 1、木饰面板 2、16厚细木工板基层(6面防火处理) 3、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	12.5			
148	011207001031	墙面装饰板	山水纹背漆玻璃 1、8厚山水纹背漆玻璃 2、12厚九厘板基层(6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	14.2			
149	011105004001	塑料板踢脚线	1. 浅米色地胶踢脚线粘贴 2. 其他不足之处详见图纸及规范	m	46.2			
150	011207001032	墙面装饰板	铝合金装饰线条 1、6mm铝合金收边条 2、16厚细木工板基层(6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m	8.8			
151	01B001	服务台	1. 服务台 2. 石材面层 3. 其他不足之处详见图纸及规范	个	1			
		2F						
		2层护士站						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	011302001022	吊顶天棚	纸面石膏板吊顶 1、白色乳胶漆两遍 2、满刮2遍面层耐水腻子找平、面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板由此道工序） 4、错缝粘贴第二层板材，吊顶石膏板均为双层9.5mm厚纸面石膏板 5、板材用自攻螺丝与龙骨固定，间距 ≤ 200 ，螺钉距板边长边 ≥ 10 短边 ≥ 15 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27或CB50X20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 7、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27或CB50X20，间距400，用挂件与承载龙骨联结 8、U型轻钢承载骨CB60x27或CB50X20，中距 ≤ 1200 ，用挂件与钢筋吊杆联结后找平 9、 $\phi 8$ 钢筋吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、其他不足之处详见图纸及规范	m2	24.13			
153	011302001023	吊顶天棚	铝单板吊顶 1. 安装2.5厚穿孔铝板(板内衬深灰色吸音无纺布)/铝单板面层 2. 配套成品吊件 3. U型轻钢主龙骨CS60*15中距 ≤ 1200 找平后与钢筋吊杆固定， $\phi 8$ 钢筋吊杆，中距 ≤ 1200 ，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4. 其他不足之处详见图纸及规范	m2	44.31			
154	011207001033	墙面装饰板	木饰板 1、抗菌自洁板饰面 2、16厚细木工板基层(6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m2	30.79			
155	011207001034	墙面装饰板	山水纹背漆玻璃 1、8厚山水纹背漆玻璃 2、12厚九厘板基层(6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m2	14.2			
156	011105004002	塑料板踢脚线	1. 浅米色地胶踢脚线粘贴 2. 其他不足之处详见图纸及规范	m	46.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	011207001035	墙面装饰板	铝合金装饰线条 1、6mm铝合金收边条 2、16厚细木工板基层 (6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙 清理干净 4、其他不足之处详见 图纸及规范	m	8.8			
158	011207001036	墙面装饰板	护士站服务台吊楣 1、木饰面板 2、16厚细木工板基层 (6面防火处理) 3、配套轻钢龙骨 4、其他不足之处详见 图纸及规范	m2	5			
159	011207001037	墙面装饰板	护士站服务台柜体木饰 面 1、木饰面板 2、16厚细木工板基层 (6面防火处理) 3、其他不足之处详见 图纸及规范	m2	12.5			
160	01B002	护士台	1. 成品护士台 2. 1.5厚钢制喷涂柜体 ，医用石材台面，含抽 屉、柜门、拉手、强弱 电接线、氛围灯等，满 足业主使用要求 3. 其他不足之处详见图 纸及规范	个	1			
		3F						
		3-10F护士站						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	011302001024	吊顶天棚	纸面石膏板吊顶 1、白色乳胶漆两遍 2、满刮2遍面层耐水腻子找平、面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板由此道工序） 4、错缝粘贴第二层板材，吊顶石膏板均为双层9.5mm厚纸面石膏板 5、板材用自攻螺丝与龙骨固定，间距 ≤ 200 ，螺钉距板边长边 ≥ 10 短边 ≥ 15 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27或CB50X20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 7、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27或CB50X20，间距400，用挂件与承载龙骨联结 8、U型轻钢承载骨CB60x27或CB50X20，中距 ≤ 1200 ，用挂件与钢筋吊杆联结后找平 9、 $\phi 8$ 钢筋吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、其他不足之处详见图纸及规范	m2	193.04			
162	011302001025	吊顶天棚	铝单板吊顶 1. 安装2.5厚穿孔铝板(板内衬深灰色吸音无纺布)/铝单板面层 2. 配套成品吊件 3. U型轻钢主龙骨CS60*15中距 ≤ 1200 找平后与钢筋吊杆固定， $\phi 8$ 钢筋吊杆，中距 ≤ 1200 ，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4. 其他不足之处详见图纸及规范	m2	354.48			
163	011207001038	墙面装饰板	木饰板 1、抗菌自洁板饰面 2、16厚细木工板基层(6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m2	246.32			
164	011207001039	墙面装饰板	山水纹背漆玻璃 1、8厚山水纹背漆玻璃 2、12厚九厘板基层(6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m2	113.6			
165	011105004003	塑料板踢脚线	1. 浅米色地胶踢脚线粘贴 2. 其他不足之处详见图纸及规范	m	369.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	011207001040	墙面装饰板	铝合金装饰线条 1、6mm铝合金收边条 2、16厚细木工板基层(6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m	70.4			
167	011207001041	墙面装饰板	护士站服务台吊楣 1、木饰面板 2、16厚细木工板基层(6面防火处理) 3、配套轻钢龙骨 4、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	40			
168	011207001042	墙面装饰板	护士站服务台柜体木饰面 1、木饰面板 2、16厚细木工板基层(6面防火处理) 3、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	100			
169	01B003	护士台	1. 成品护士台 2. 1.5厚钢制喷涂柜体，医用石材台面，含抽屉、柜门、拉手、强弱电接线、氛围灯等，满足业主使用要求 3. 其他不足之处详见图纸及规范	个	8			
		VIP室						
		VIP室1						
170	011102003008	块料楼地面	1、10厚300*300仿石材地砖，环氧美缝剂勾缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥浆一道 4、50厚C15混凝土垫层、找平层 5、现浇钢筋混凝土楼板 6、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	32.24			
171	011103001012	橡胶板楼地面	1、3厚PVC卷材面层(专用粘胶剂粘贴)浅米色 2、涂刷界面剂，3~5厚水泥自流平 3、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4、素水泥浆一道 5、55厚C15混凝土垫层 6、现浇钢筋混凝土楼板 7、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	199.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	011102001003	石材楼地面	深咖色石材，环氧美缝剂勾缝 1、开缝、批胶，整体打磨抛光、结晶处理（石材表面加工的品种、颜色、及分缝见工程设计） 2、20厚花岗岩/大理石饰面（六面防护），石材铺装前宜刷防污剂、防碱背涂等处理 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4、素水泥浆一道 5、30厚C15混凝土垫层、找平层 6、现浇钢筋混凝土楼板 7、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	22.12			
173	011105006015	金属踢脚线	钛金不锈钢踢脚线50高 1、钛金不锈钢踢脚板（成品） 2、专用镀锌板卡子用膨胀螺丝与墙面固定（成品） 3、墙体基层清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m	163.84			
174	011302001026	吊顶天棚	纸面石膏板吊顶 1、白色防水乳胶漆两遍 2、满刮2遍面层耐水腻子找平、面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板由此道工序） 4、错缝粘贴第二层板材，吊顶石膏板均为双层9.5mm厚纸面石膏板 5、板材用自攻螺丝与龙骨固定，间距≤200，螺钉距板边长边≥10短边≥15 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27或CB50X20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 7、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27或CB50X20，间距400，用挂件与承载龙骨联结 8、U型轻钢承载骨CB60x27或CB50X20，中距≤1200，用挂件与钢筋吊杆联结后找平 9、Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、其他不足之处详见图纸及规范	m ²	32.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	011302001027	吊顶天棚	纸面石膏板吊顶 1、白色乳胶漆两遍 2、满刮2遍面层耐水腻子找平、面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板由此道工序） 4、错缝粘贴第二层板材，吊顶石膏板均为双层9.5mm厚纸面石膏板 5、板材用自攻螺丝与龙骨固定，间距 ≤ 200 ，螺钉距板边长边 ≥ 10 短边 ≥ 15 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27或CB50X20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 7、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27或CB50X20，间距400，用挂件与承载龙骨联结 8、U型轻钢承载骨CB60x27或CB50X20，中距 ≤ 1200 ，用挂件与钢筋吊杆联结后找平 9、 $\phi 8$ 钢筋吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、其他不足之处详见图纸及规范	m2	215.2			
176	010810002011	木窗帘盒	1. 9.5厚石膏板抗菌涂料饰面 2. 15厚阻燃板基层 3. 尺寸200*200 4. 其他不足之处详见图纸及规范	m2	6.16			
177	011304001036	灯带（槽）	1. U型石膏板灯带400*200*100*70 2. 面饰抗菌乳胶漆，“L”型收边条 3. 9.5mm厚双层纸面石膏板 4. 15mm厚阻燃板基层，刷防火涂料 5. 其他不足之处详见图纸及规范	m2	43.88			
178	011406001005	抹灰面油漆	1、白色乳胶漆两遍 2、底漆一遍（干燥后再做面涂） 3、满刮腻子三遍，抹平 4、5厚抗裂抹面砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布找平。 5、清理墙面，满涂专用界面砂浆 6、基层墙体 7、其他不足之处详见图纸及规范	m2	65.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	011207001043	墙面装饰板	木饰板 1、15厚浅灰色长城板 2、16厚细木工板基层 (6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙 清理干净 4、其他不足之处详见 图纸及规范	m2	34.84			
180	011207001044	墙面装饰板	木饰板 1、15厚浅灰色饰面板 2、16厚细木工板基层 (6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙 清理干净 4、其他不足之处详见 图纸及规范	m2	16.92			
181	011207001045	墙面装饰板	木饰板 1、15厚木饰面板 2、16厚细木工板基层 (6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙 清理干净 4、其他不足之处详见 图纸及规范	m2	60.04			
182	011207001046	墙面装饰板	山水纹背漆玻璃 1、8厚山水纹背漆玻璃 2、12厚九厘板基层 (6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙 清理干净 4、其他不足之处详见 图纸及规范	m2	17.56			
183	011204001007	石材墙面	白色山水纹石材墙面 1、20厚石材饰面(六 面防护),拼缝5mm 2、石材表面加工的品 种、颜色、及分缝见工 程设计用硅酮密封胶填 缝 3、按石材高度配套金 属干挂件与石材连接 4、L50x50x3横向镀锌 角钢(间距≤900) 5、L50X50X5镀锌角钢 固定件(膨胀螺栓与墙 体固定) 6、8#竖向槽钢(间距 ≤1100与角钢固定件固 定),高吊顶100mm 7、其他不足之处详见 图纸及规范	m2	64.48			
184	011204003005	块料墙面	1、环氧美缝剂勾缝 2、10厚600*1200仿石 材墙砖 3、水泥砂浆铺贴 4、刮毛处理 5、1:0.2:3水泥砂浆找 平 6、素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶) 7、砌块墙体基层到顶 8、其他不足之处详见 图纸及规范	m2	83.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	011505001002	洗漱台	1.大理石洗漱台, 台上式 2.其他不足之处详见图纸及规范	m2	6.24			
186	011505010002	镜面玻璃	1.成品镜子 2.其他不足之处详见图纸及规范	m2	8			
		VIP室2						
187	011102003009	块料楼地面	1、10厚300*300仿石材地砖, 环氧美缝剂勾缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3、素水泥浆一道 4、50厚C15混凝土垫层、找平层 5、现浇钢筋混凝土楼板 6、其他不足之处详见图纸及规范	m2	32.24			
188	011103001013	橡胶板楼地面	1、3厚PVC卷材面层 (专用粘胶剂粘贴) 浅米色 2、涂刷界面剂, 3~5厚水泥自流平 3、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4、素水泥浆一道 5、55厚C15混凝土垫层 6、现浇钢筋混凝土楼板 7、其他不足之处详见图纸及规范	m2	202.56			
189	011102001004	石材楼地面	深咖色石材, 环氧美缝剂勾缝 1、开缝、批胶, 整体打磨抛光、结晶处理 (石材表面加工的品种、颜色、及分缝见工程设计) 2、20厚花岗岩/大理石饰面 (六面防护), 石材铺装前宜刷防污剂、防碱背涂等处理 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4、素水泥浆一道 5、30厚C15混凝土垫层、找平层 6、现浇钢筋混凝土楼板 7、其他不足之处详见图纸及规范	m2	22.12			
190	011105006016	金属踢脚线	钛金不锈钢踢脚线50高 1、钛金不锈钢踢脚板 (成品) 2、专用镀锌板卡子用膨胀螺丝与墙面固定 (成品) 3、墙体基层清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m	163.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	011302001028	吊顶天棚	纸面石膏板吊顶 1、白色防水乳胶漆两遍 2、满刮2遍面层耐水腻子找平、面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板由此道工序） 4、错缝粘贴第二层板材，吊顶石膏板均为双层9.5mm厚纸面石膏板 5、板材用自攻螺丝与龙骨固定，间距 ≤ 200 ，螺钉距板边长边 ≥ 10 短边 ≥ 15 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27或CB50X20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 7、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27或CB50X20，间距400，用挂件与承载龙骨联结 8、U型轻钢承载骨CB60x27或CB50X20，中距 ≤ 1200 ，用挂件与钢筋吊杆联结后找平 9、 $\phi 8$ 钢筋吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、其他不足之处详见图纸及规范	m2	32.24			
192	011302001029	吊顶天棚	纸面石膏板吊顶 1、白色乳胶漆两遍 2、满刮2遍面层耐水腻子找平、面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板由此道工序） 4、错缝粘贴第二层板材，吊顶石膏板均为双层9.5mm厚纸面石膏板 5、板材用自攻螺丝与龙骨固定，间距 ≤ 200 ，螺钉距板边长边 ≥ 10 短边 ≥ 15 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27或CB50X20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 7、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27或CB50X20，间距400，用挂件与承载龙骨联结 8、U型轻钢承载骨CB60x27或CB50X20，中距 ≤ 1200 ，用挂件与钢筋吊杆联结后找平 9、 $\phi 8$ 钢筋吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、其他不足之处详见图纸及规范	m2	215.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
193	010810002012	木窗帘盒	1. 9.5厚石膏板抗菌涂料饰面 2. 15厚阻燃板基层 3. 尺寸200*200 4. 其他不足之处详见图纸及规范	m2	6.16			
194	011304001037	灯带(槽)	1. U型石膏板灯带400*200*100*70 2. 面饰抗菌乳胶漆, "L"型收边条 3. 9.5mm厚双层纸面石膏板 4. 15mm厚阻燃板基层, 刷防火涂料 5. 其他不足之处详见图纸及规范	m2	43.88			
195	011406001006	抹灰面油漆	1、白色乳胶漆两遍 2、底漆一遍(干燥后再做面涂) 3、满刮腻子三遍, 抹平 4、5厚抗裂抹面砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布找平。 5、清理墙面, 满涂专用界面砂浆 6、基层墙体 7、其他不足之处详见图纸及规范	m2	65.48			
196	011207001047	墙面装饰板	木饰板 1、15厚浅灰色长城板 2、16厚细木工板基层(6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m2	34.84			
197	011207001048	墙面装饰板	木饰板 1、15厚浅灰色饰面板 2、16厚细木工板基层(6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m2	16.92			
198	011207001049	墙面装饰板	木饰板 1、15厚木饰面板 2、16厚细木工板基层(6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m2	60.04			
199	011207001050	墙面装饰板	山水纹背漆玻璃 1、8厚山水纹背漆玻璃 2、12厚九厘板基层(6面防火处理) 3、原始墙体及砌块墙清理干净 4、其他不足之处详见图纸及规范	m2	17.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
200	011204001008	石材墙面	白色山水纹石材墙面 1、20厚石材饰面（六面防护），拼缝5mm 2、石材表面加工的品种、颜色、及分缝见工程设计用硅酮密封胶填缝 3、按石材高度配套金属干挂件与石材连接 4、L50x50x3横向镀锌角钢（间距≤900） 5、L50X50X5镀锌角钢固定件（膨胀螺栓与墙体固定） 6、8#竖向槽钢（间距≤1100与角钢固定件固定），高吊顶100mm 7、其他不足之处详见图纸及规范	m2	64.48			
201	011204003006	块料墙面	1、环氧美缝剂勾缝 2、10厚600*1200仿石材墙砖； 3、水泥砂浆铺贴 4、刮毛处理 5、1:0.2:3水泥砂浆找平 6、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）； 7、砌块墙体基层到顶。 7、其他不足之处详见图纸及规范	m2	83.88			
202	011505001003	洗漱台	1.大理石洗漱台，台上式 2.其他不足之处详见图纸及规范	m2	6.24			
203	011505010003	镜面玻璃	1.成品镜子 2.其他不足之处详见图纸及规范	m2	8			
		门窗工程						
		一层门						
204	010801002001	木质门带套	卫生间（含门头上及门侧木饰面） 1.单扇平开木门 2.1000*2200 3.含门套 4.含合页、门锁、门吸等五金 5.其他不足之处详见图纸及规范	樘	2			
205	010801002002	木质门带套	VIP病房（含门头上及门侧木饰面） 1.单扇平开木门 2.1000*2200 3.含门套 4.含合页、门锁、门吸等五金 5.其他不足之处详见图纸及规范	樘	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
206	010801002003	木质门带套	VIP卫生间（含门头上及门侧木饰面） 1. 单扇平开木门 2. 1000*2200 3. 含门套 4. 含合页、门锁、门吸等五金 5. 其他不足之处详见图纸及规范	樘	4			
207	010801002004	木质门带套	远程会诊中心、优诊室（含门头上及门侧木饰面） 1. 双扇平开木门 2. 1500*2200 3. 含门套 4. 含合页、门锁、门吸等五金 5. 其他不足之处详见图纸及规范	樘	2			
208	010801002005	木质门带套	VIP会客室、病房（含门头上及门侧木饰面） 1. 子母平开木门 2. 1300*2200 3. 含门套 4. 含合页、门锁、门吸等五金 5. 其他不足之处详见图纸及规范	樘	4			
209	010801002006	木质门带套	名医诊室、备用间、准备室（含门头上及门侧木饰面） 1. 单扇平开木门 2. 1000*2200 3. 含门套 4. 含合页、门锁、门吸等五金 5. 其他不足之处详见图纸及规范	樘	10			
210	011204001009	石材墙面	大厅中花白石材暗门 1、20厚石材岩板饰面（六面防护），拼缝5mm 2、石材表面加工的品种、颜色、及分缝见工程设计用硅酮密封胶填缝 3、按石材高度配套金属干挂件与石材连接 4、L50x50x3横向镀锌角钢（间距≤900） 5、L50X50X5镀锌角钢固定件（膨胀螺栓与墙体固定） 6、8#竖向槽钢（间距≤1100与角钢固定件固定），高吊项100mm 7、其他不足之处详见图纸及规范	m2	11.13			
		措施项目						
211	011701006001	脚手架	满足本项目施工所需脚手架，自行考虑	项	1			
212	011703001001	垂直运输	满足本项目所需垂直运输费，自行考虑	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	500000		明细详见表-12-1
2	暂估价	4200000		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	4200000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	500000	
	合计		500000	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	15厚浅灰色饰面板	m2	35.532		400	14212.8					
2	10厚600*1200仿石材墙砖	m2	358.2342		130	46570.45					
3	成品展板	m2	14.993		1000	14993					
4	中花白石材 800mm*800mm	m2	214.0878		500	107043.9					
5	8厚山水纹背漆玻璃	m2	295.74		800	236592					
6	15厚木挂板饰面 造型	m2	16.522		400	6608.8					
7	深咖色石材 800mm*800mm	m2	16.7484		500	8374.2					
8	15厚浅灰色长城板 δ 15	m2	73.164		200	14632.8					
9	15厚木饰面板	m2	126.084		400	50433.6					
10	浅咖色石材 800mm*800mm	m2	415.9356		500	207967.8					
11	铜雕定制墙面 δ 1.2	m2	46.718381		1200	56062.06					
12	15厚木挂板饰面	m2	105.9555		400	42382.2					
13	中花白岩板	m2	52.8287		500	26414.35					
14	白色山水纹石材	m2	146.9501		500	73475.05					
15	抗菌自洁板	m2	616.686		350	215840.1					
16	铝单板 600*600*2.5	m2	781.2735		246	192193.28					
17	10厚仿石材地砖 600*600	m2	59.9556		130	7794.23					
18	中花白石材 1000mm*1000mm	m2	979.3122		650	636552.93					
19	10厚仿石材地砖 300*300	m2	65.7696		130	8550.05					
20	深咖色石材 1000mm*1000mm	m2	45.1248		500	22562.4					
21	10厚米黄色仿石材地砖 800*800	m2	100.3986		130	13051.82					
22	米黄色石材 1000mm*1000mm	m2	176.0928		500	88046.4					
23	服务台 定制安装	个	1		30000	30000					
24	吊顶天棚转换层	m2	1603.28		200	320656					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	导视系统		1800000			
2	窗帘		1000000			
3	壁柜、医疗柜		1400000			
合计			4200000			

计日工表

工程名称：装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合计					

主要材料价格表

工程名称：装饰工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01000106	型钢	综合	t			
2	03040139	不锈钢石材干挂件		套			
3	03130921	低合金钢焊条	E43系列	kg			
4	03210593	铁件	综合	kg			
5	05090161@1	16厚细木工板	δ 16	m ²			
6	05090171@1	阻燃板	15mm	m ²			
7	09010131@1	纸面石膏板	9.5mm	m ²			
8	09050446@1	钛金不锈钢饰面		m ²			
9	10010209	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600以上		m ²			
10	10010224	轻钢龙骨上人型(平面)600*600		m ²			
11	11010141	单扇套装平开实木门	1*2.2	樘			
12	11010151@1	子母平开实木门	1.3*2.2	樘			
13	12030103@3	钛金不锈钢踢脚板	综合	m ²			
14	12030121	不锈钢压条	65mm*15mm*2mm	m			
15	13030113@1	抗菌涂料		kg			
16	BCCLF1@1	天棚钛金装饰线条20mm		m			
17	BCCLF14	美缝		m ²			
18	BCCLF17@1	门头上及门侧木饰面		m ²			
19	80210701@1	预拌混凝土	C15	m ³			
20	80010751@1	1:3水泥砂浆	DP M15	m ³			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：装饰工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				